

C-5623
A 25263

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

825



PUEBLO DE PUILATO

PROYECTO

ZONA REGABLE DEL PRIMER TRAMO DEL CANAL DE
MONEGROS - ZARAGOZA

MEMORIA - PLANOS - PLIEGO DE CONDICIONES - PRESUPUESTO

AUTOR:
JOSE BOROBIO OJEDA
ARQUITECTO
AUXILIARES:
JOSE SUAREZ HENRIQUEZ
FERNANDO MARTINEZ ENRIQUEZ
APAREJADORES



ZARAGOZA, DICIEMBRE DE 1953.

ARCHIVO TECNICO
Archivo n.º 22.111.2
Documento n.º 121
Copia n.º 2

DOCUMENTO N.º 1

MEMORIA



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
JEFATURA
Delegación
del Ebro

PROYECTO DEL PUEBLO DE PUILATO

ZONA DEL PRIMER TRAMO DEL CANAL DE MONEGROS Y ACEQUIA DE LA VIOLADA

M E M O R I A

En cumplimiento de orden verbal de la Dirección General, se ha redactado el presente Proyecto del pueblo de Puilato, en la Zona regable del primer tramo del Canal de Monegros y Acequia de la Violada.

En fecha de octubre de 1952, redactó el que suscribe el Anteproyecto del pueblo de Artasona, en la misma Zona-regable, que fué presentado a la Superioridad y mereció su aprobación en fecha, también, de octubre de 1952 del Servicio de Arquitectura, según informe suscrito por el - Arquitecto Jefe D. José Tamás.

Por todo ello, y con objeto de ganar tiempo, se ha utilizado el Anteproyecto del pueblo de Artasona para la redacción del de Puilato, sin más modificaciones que el - cumplimiento del número de viviendas de colonos, así como de las viviendas de obreros, de nueva creación, y los edificios comunales que, en el Anteproyecto, no estaban detallados.

Emplazamiento

Se sitúa el pueblo en el lugar fijado por la Comisión Mixta, emplazamiento que ha quedado ya señalado en - los planos generales de colonización de esta Zona.

Capacidad

Se ha estudiado el presente Proyecto con arreglo a - los datos suministrados en función de las tierras que han de ponerse en regadío, siendo el número de viviendas de - colonos de 39 y el de las de obreros de 6.



Programa

Atendiendo a la Circular nº 246, en la que se fijan los programas de los pueblos según su capacidad, se han proyectado, además de las citadas viviendas de colonos y obreros, — los siguientes edificios:

- Capilla y Escuelas
- Pequeño edificio de Administración, con Consultorio Médico.
- Edificio para la Hermandad Sindical, con Almacén.
- Dos viviendas de Maestros.
- " " " comerciantes.

Disposición del Pueblo

La planta es de forma irregular, formando el centro de circulación la Plaza del Caudillo, a la que concurren las calles de Alcubierre, del Norte y de la Hermandad, por el lado O.; por el N., la calle de la Escuela y por el lado E. la del Portazgo.

Limitan el pueblo por el exterior la calle del Pirineo, por el E.; la del Tren, por el E. y la del Gállego por el S. y O., quedando una pequeña manzana en la parte O. que queda limitada por las calles Tres Casas, del Pirineo y de Alcubierre.

En el Centro de la Plaza del Caudillo va emplazado el edificio de Capilla y Escuelas, con una pequeña torre que en frente con la calle de Alcubierre, que será el sentido principal del pueblo. El lado S.O. de la plaza es de forma curva y en él se emplaza el edificio administrativo, en el ángulo con la calle de Alcubierre, las viviendas de Maestros, dos viviendas de colonos y la Hermandad Sindical, en el ángulo con la calle de la Hermandad. El resto de las casas de la plaza son viviendas de colonos, salvo las núms. 3 y 5 de la calle del Portazgo, que se destinan a comerciantes.

Las viviendas de obreros se han situado en la calle del Gállego y en dos grupos independientes de 3 viviendas cada uno.

Parcelación

Para las viviendas de colonos se ha adoptado el tipo de parcela de 19 m. de fachada por 19 m. de profundidad, parcelación que se ensaya por primera vez en este pueblo, por tratarse de un núcleo pequeño y que mereció la aprobación del Servicio de Arquitectura, en el informe ya mencionado.

Típos de viviendas de colonos

Se han estudiado cuatro tipos de viviendas de colonos, designados con las letras A, B, C y D, siendo sus características las siguientes:

Tipo A— Vivienda de planta baja, de 9,80 m. de fachada por 8,00 m. de profundidad. Consta de pequeñas

zaguan de entrada, cocina-comedor, despensa, retrete y tres dormitorios independientes. Se sitúa a un costado de la parcela, quedando al lado de la casa el portón de entrada de carros y al otro lado la dependencia agrícola.

Tipo B.- Vivienda de dos plantas, de 5,70 m. de fachada por 7,60 m. de profundidad. Tiene en planta baja zaguán de ingreso, del que parte la escalera comprendiendo dicha planta baja cocina-comedor, retrete y despensa. En planta alta se desarrollan tres dormitorios independientes. Se sitúa, análogamente a la anterior, en el ángulo de la parcela, quedando el portón de carros al lado de la vivienda y al otro lado la dependencia agrícola, correspondiendo a ésta la mayor longitud de la fachada.

Tipo C.- Vivienda de dos plantas, de 14 m. de fachada por 4,20 m. de profundidad; con paso de carros por la planta baja. Consta de zaguán, cocina-comedor, despensa y retrete, en planta baja y en alta, mediante comunicación por una escalera —que parte del zaguán, tiene cuatro dormitorios independientes. Completa la línea de fachada la dependencia agrícola, que va formando grupo con la vivienda.

Tipo D.- Consta de dos plantas, de 7 m. de fachada por 8 m. de profundidad, teniendo en planta baja un pequeño porche, vestíbulo, cocina-comedor, retrete, despensa y un dormitorio, y en planta alta, con acceso mediante escalera que parte del vestíbulo, se desarrollan cuatro dormitorios independientes.

Viviendas de obreros

Las viviendas de obreros obedecen todas a un mismo tipo, que se ha designado con la letra M.

Tipo M.- Vivienda de 7,90 m. de fachada por 6,30 m. de profundidad. Consta solamente de una planta baja, en la que dispone de cocina-comedor, despensa, tres dormitorios independientes y retrete en el corral. El corral en estas viviendas es de dimensiones reducidas, teniendo el encho igual que la edificación y la profundidad varía de 6 a 8 m.

Clasificación y número de las viviendas

Las viviendas de colonos y obreros anteriormente descritas se encuentran repartidas con arreglo al siguiente cuadro:

Tipos	Plantas	Dormitorios	Mm. de viviendas
A	1	3	17
B	2	3	15
C	2	4	5
D	2	5	2
M	1	3	6
Total			45

Según puede verse en este cuadro, la mayoría de las viviendas son de 3 dormitorios, quedando solamente siete de 4 y 5 dormitorios, con lo que se cumple el porcentaje estipulado por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Dependencias agrícolas

Las dependencias agrícolas se han proyectado lo más sencillas posible, para no sobrepasar el límite fijado por el citado Organismo. Constan de horil y cuadra para cuatro caballerías, siendo el mismo tipo para todas las viviendas. Tienen solamente planta baja y el edificio tiene 9,20 m. de longitud por 5,10 de anchura.

Capilla y Escuelas

La capilla es de planta circular, de 9,40 m. de Ø, teniendo una de las clases de la Escuela en comunicación con una amplia puerta, con objeto de poder servir de ampliación en días de afluencia de público. En el eje de la puerta de comunicación con la clase se sitúa el altar para que tenga buena visibilidad.

Completa el edificio de la Capilla la sacristía, con un pequeño servicio de ese, del que se pasa a la torre, que es de planta circular y de 18 m. de altura. Esta torre se ha echado, pues no se había proyectado anteriormente, con objeto de dar silueta al pueblo.

La Escuela, además de la clase ya mencionada, tiene otra del mismo tamaño, a fin de ser utilizadas una para niños y otra para niñas y entre ambas hay una edificación que completa el programa de la Escuela, comprendiendo para cada una de las clases porche de entrada, vestíbulo, cuarto para el profesor y servicio de ese. En la parte posterior de la Escuela queda una zona descubierta que se destina a campo escolar con independencia para niños y niñas:

Viviendas de Maestros

Son dos y van situadas, como se ha dicho, en la Plaza del Caudillo. Constan de dos plantas y tienen 7,00 m. de fachada por 8,00 m. de profundidad. En planta baja disponen de porche, vestíbulo, estancia-comedor, cocina, despensa y uno dormitorio; en planta alta, con acceso mediante escalera que parte del vestíbulo, tienen cuatro dormitorios independientes y cuarto de aseos.

Edificio administrativo

Tiene un cuerpo de dos plantas, con 11,90 m. de fachada por 8,40 m. de profundidad y otro cuerpo de una planta, de 10,00 m. de longitud por 5,20 m. de anchura, que se sitúa a lo largo de la calle de Alcubierre.

El cuerpo de dos plantas tiene en la longitud de fachada porche, desde el cual se entra a un vestíbulo del que parten las escaleras. Desde este vestíbulo se pasa al despacho de Correos, cabezo y al retrete; en planta alta hay un salón de sesiones, dos despachos, un archivo y un servicio de aseo. Desde esta planta parte una pequeña escalera que da acceso a un terrén situado en el ángulo del edificio. El consultorio médico va en planta baja y tiene entrada, también desde el porche. Consta de sala de espera, despacho, cuarto de curas, cuarto para sifilíticos y aseos.

Hernández Sindical

El edificio de la Hermandad Sindical va, también, empleado en la Plaza, como se ha dicho, en su ángulo con la calle de la Hermandad. Consta de dos cuerpos: uno que da a la Plaza y otro posterior que se destina a almacén.

El cuerpo de la Plaza tiene, en parte, dos plantas, con 16,00 m. de fachada por 8,00 m. de profundidad. En planta baja consta de porche de ingreso y vestíbulo que comunica a la derecha con biblioteca y a la izquierda con un salón de reuniones, pasando también desde este vestíbulo a un oficio y un retrete. Mediante escalera que parte del citado vestíbulo se accede a la planta alta, en la que se desarrollan un salón para reuniones, tres despachos independientes y un pequeño almacén.

El cuerpo posterior es solamente de planta baja y tiene 9,00 m. de anchura por 23,00 m. de profundidad y se destina a almacén. Tiene entrada por la calle de la Hermandad por un portón, disponiendo además de otras dos puestas que dan al espacio descubierto que queda entre ambas edificaciones y que tiene acceso directo desde la calle. Este espacio descubierto puede servir como ampliación futura.

Viviendas de comerciantes

Las viviendas de comerciantes son dos y se han designado con la letra F.

Tipo F.— Tiene dos plantas, con 9,60 m. de fachada por 8,00 m. de profundidad. Consta en planta baja de local para tienda y almacén, así como cocina comedor y en planta alta, mediante acceso por una escalera, de cinco dormitorios independientes. En el corral el retrete.

Tipos de calles

Los tipos de calles se han fijado con arreglo a las construidas en otros pueblos, en dos: uno de 1,00 m. de anchura total, con 6,00 m. de calzada y aceras de 2,50 m. con árboles en ambas. Otro de 8,00 m. de anchura total con 5,00 m. de calzada y aceras, una de 2,25 m. con árboles y otra de 0,75 m. sin ellos.

Urbanización

Las calzadas llevarán firme de macadam de piedra machaca de, las aceras de hormigón en masa y los bordillos de piedra-natural.

Sistema de construcción

El sistema de construcción será el siguiente:

Cimentación: De hormigón en masa.

Zócalos: De hormigón en masa encofrado.

Muros y pilares: De ladrillo macizo o hueco, o de adobes según los casos.

Forjado de piso: De hormigón armado aligerado con piezas huecas.

Cubiertas: De teja árabe sentada con barro sobre canizo y entremado de madera o de teja árabe sobre rollizo y cerchas de hormigón armado prefabricado.

Cielo-raso: Tejido de caña y enlucido de yeso sobre todo con cuartones.

Solera: De hormigón en masa.

Escaleras: Correa de doble tabicado de rasilla con peldanos de piedra artificial.

Pavimento: De baldosa hidráulica.

Enlucidos: Los interiores de yeso sobre jaharrado-de mortero y los exteriores con mortero de cemento talchado.

El ladrillo macizo será a cara vista rejuntado.

Cocinas: De hogar bajo, sistemas de la localidad, y de tipo económico en las viviendas de Maestros y artesanos.

Carpintería:	De tipo sencillo pero fuerte.
Pintura:	Al óleo en carpintería y a la cal en paramentos interiores, techo y paramentos exteriores.
Electricidad:	La instalación eléctrica será entubada con arreglo a la Reglamentación vigente.

Presupuesto

En el estudio del presupuesto se han tenido muy presentes los límites establecidos por el Instituto Nacional de la Vivienda, para los distintos tipos de edificios, con arreglo al siguiente resumen:

Edificios	Presupuesto de ejecución material	Límite del I.N.V.
Viviendas de colonos		
Tipo A	46.581,37	50.000,00
" B	49.356,77	50.000,00
" C	59.884,66	60.000,00
" D	69.338,64	70.000,00
Viviendas de obreros		
Tipo M	28.097,90	30.000,00
Dependencias agrícolas	24.952,93	25.000,00
Viviendas de Maestros	69.603,90	70.000,00
" " Artesanos	90.984,73	91.000,00

El presupuesto total protegido obedece el siguiente resumen:

Ejecución material	5.527.918,07
Pluses	429.035,65
15% de contrata	829.187,71
Derechos obvencionales: o,15% de -	
Ej. Est. (5.527.918,07)	8.291,87
Valor de los terrenos: 34.575 m2.-	
a 2,00 pts.	69.150,00
 T O T A L	6.863.553,20

Importa el presente Presupuesto total protegido la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES pesetas con TREINTA céntimos.

Zaragoza, diciembre de 1953

EL ARQUITECTO.

V2 B2
EL INGENIERO JEFE.

Felix Rin

1976-1977 Informe sobre el
Censo de población y vivienda
1976-1977 Informe sobre el
Censo de población y vivienda
1976-1977 Informe sobre el
Censo de población y vivienda
1976-1977 Informe sobre el
Censo de población y vivienda

Este informe sobre el Censo de población y vivienda es el resultado
de la revisión y análisis de los datos obtenidos en el Censo de población
y vivienda que se realizó en el año 1976.

DOCUMENTO N° 2

PLANOS

INDICE DE PLANOS

- Plano núm. 1.- Perspectiva
" " 2.- Emplazamiento
" " 3.- Planta general
" " 4.- Perfiles de calles
" " 5.- Viviendas colonia tipo A
" " 6.- " " " B
" " 7.- " " " C
" " 8.- " " " D y maestros (planta)
" " 9.- " obreros tipo M
" " 10.- " artesano tipo P
" " 11.- Edificio Administrativo (plantas)
" " 12.- Hermandad Sindical
" " 13.- Edificios de la Plaza del Caudillo:
Edificio Administrativo
Viviendas de maestros
" colonia tipo D
Hermandad Sindical - (fachadas y secciones)
" " 14.- Capilla y Escuelas (plantas)
" " 15.- Capilla y Escuelas (fachadas y secciones)
" " 16.- Carpintería viviendas
" " 17.- " dependencias
" " 18.- " Escuelas

DOCUMENTO N° 3

**PLIEGO DE CONDICIONES
FACULTATIVAS**



MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
Delegación

DE 1 Ebro

JEFATURA

EJ/JB

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUEBLO DE PUILATO

Pliego de Condiciones

Para las obras de construcción del pueblo de Puilato regirán el pliego de condiciones generales redactado en -- 1948 por el Centro Experimental de la Construcción y adaptado por la Dirección General de Arquitectura, las condiciones especiales que se dicten para la contrata de dichas obras, y las siguientes

CONDICIONES FACULTATIVAS

AlbañileríaCimientos.

Se procederá, una vez hecho el replanteo de las obras, a la apertura de zanjas para cimientos, profundizándolas hasta encontrar terreno de debida consistencia.

La contrata tenderá las prescripciones del Arquitecto Director, no pudiendo espesarse el relleno de zanjas sin autorización del mismo.

Los zanjas y pozos para cimentación se abrirán de la anchura indicada en los planos, debiendo quedar perfectamente verticales sus paramentos y haciendo la entibacón precisa para garantizar, en todo caso, la seguridad de los obreros.

Todas las zanjas y pozos se llenarán con hormigón de 150 Kgs. de cemento por m³. - de la mezcla de arena y grava.

Zócalos.

Serán de hormigón encofrado de 200 Kgs. de cemento por m³. de la mezcla de grava y arena, debiéndose colocar los encofrados perfectamente aplomados y alineados.

Muros y pilares
de ladrillo.

Se construirán a base de ladrillo macizo o linceo, con las dimensiones marcadas en los planos y estados de mediciones, debiendo ser todas las hiladas perfectamente horizontales y perfectamente entrelazadas los fangulos. Los espacios responderán a las necesidades de cada caso, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción.

El mortero que se emplee para el manto de estará hecho con cemento y arena lavada, sentándose el ladrillo previamente humedecido a presión.

Muros de adobes.

Los adobes deberán fabricarse con tierra de naturaleza apropiada, para que queden en debidas condiciones de solidez. El tamaño de estos será análogo al de los bloques de hormigón y se sentarán con barro.

Solera.

Los pisos sobre el terreno se afirmarán con una solera de 10 cms. de espesor y de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento.

Pisos.

Los forjados de pisos serán de hormigón armado descansando sobre los muros. Serán del tipo de bloques aligerados, llevando nervios cada 50 cms. El hormigón será de 300 Kgs. de cemento y el armado de hierro, el apropiado según las luces.

Cielo raso.

El cielo raso será de tejido de caña, sujeto a tirantillas de madera. Este tejido de caña se salucirá con yeso por su cara inferior, debiendo quedar la superficie perfectamente plana.

Cubiertas.

Las cubiertas serán de teja de la localidad sentadas con barro sobre cañizo, que descansarán, a su vez, sobre el entramado de madera rolliza. Se levarán las vueltas con yeso, las cumbreras y limas serán también de madera rolliza.

Los edificios de capilla, escuela y almacén de la Hermandad Sindical se cubrirán con teja curva sentada con barro sobre doble tablero de rasilla que descansará en forma de hormigón armado prefabricado, y distanciadas a 1 metro entre ejes.

Revolcon.

Los paramentos interiores recibirán sobre jaharrado con mortero de 200 Kgs. un enlucido de yeso fino. Los paramentos exteriores de los muros de ladrillo, quedarán a vista, debiéndose hacer un rejuntado del material con la mayor perfección.

Los muros de adobe se enlucirán con mortero pobre de cal para recibir blanqueo.

Tubiques.

Serán de ladrillo hueco, doble o sencilllo, sentado con yeso ordinario y enlucido — con yeso fino por ambos paramentos. Las superficies serán planas, como ya hemos dicho para los revocos.

Pavimentos.

Serán de baldosa hidráulica de buena calidad, de 20 x 20 cms. de tamaño y en tonos lisos. Todos los locales que se pavimenten de este modo llevarán rodapié de material hidráulico de 15 cms. de altura.

Escaleras.

Las escaleras serán de doble tabicado de rasilla hueca, enluciéndose con yeso el paramento inferior y con peldanes de granito artifical.

El pasamanos será de tabique enlucido — por ambas caras.

Portones de carro.

Estarán formados por dos pilares de fábrica de ladrillo con cabecero de hormigón armado y albardilla de teja. El portón será de madera y llevará dos guarderostes de piedra natural para protegerlos de los golpes.

Revestimiento de azulejos.

Los zócalos de azulejo serán de color blanco, en piezas de 20 x 20, llevando la última hilera terminación en canto remo.

Tubería desague.

En los edificios que se han previsto, — las aguas residuales se recogerán por ramales verticales de tubería de fibrocemento de media presión.

La red horizontal será de tubería de grés.

Cocinas.

En viviendas de colonos serán de hogar bajo con campana construida con tabique de rasilla enlucido de yeso y descansando en pieza de madera.

El hogar y el respaldo del mismo se revestirán con piezas cerámicas refractarias, de 0,40 x 0,40 m. Para facilitar el tiro se construirá un conducto en forma de chapón tabicado de rasilla y enlucido por un armado de ánodo de hierro volado desde el muro.

Llevarán, además, una bancada con hornillo para carbón vegetal y pila fregadera de piedra artifical de 0,50 x 0,70 m. La bancada se revestirá de azulejo blanco de 0,15 x 0,15 y en la pared se colocarán 3 hiladas del mismo material.

En los edificios que se indican en presupuesto, las cocinas serán de carbón de piedra, tipo serie media, con termosifón.

Carpintería

Las dimensiones y tipos de los distintos huecos están claramente reflejados en los planos de detalle correspondientes.

Maderas.

Toda la madera empleada para la carpintería será de pino de Castilla, limpio. Las esquinas deberán ajustarse a los detalles gráficos.

Todas las molduras serán a inglete por ambas caras, guarneciéndose todos los cercos con molduras de 4 cms. de anchura.

Herrajes.

El herraje de colgar será de buena calidad, colocándose fija en las hojas aprestadas y perno al canto en las enrasadas. El de seguridad será en los exteriores falleba de hierro fuerte. Las puertas exteriores llevarán cerreja fuerte con resbalón y asa de hierro.

Las puertas interiores tendrán escudos y manecillas de latón o duraluminio de clase fuerte, siendo las cerraduras al canto con resbalón.

Las puertas exteriores de dos hojas llevarán pasaderas en una hoja y cerradura con resbalón y cerrojo en la otra.

Fontanería, Sanamiento y Vidrios

Los servicios a instalar están claramente especificados en mediciones y presupuestos

Estos aparatos reunirán las siguientes condiciones:

Duchas.

Placa de granito artificial. Dispositivo de ducha niquelado con tubería empotrada en el muro.

Retretes.

Taza de loza especial sifónica, cisterna de hierro y dispositivo de descarga con botón asiento de madera barnizada.

Urinarios.

Serán de loza nacional de 43 x 52 cms.

Instalación de agua.

En los edificios que se ha previsto se tomará de la red general del pueblo con tube-

ria de hierro galvanizado, distribuyéndose a los distintos servicios de forma que se garantice un perfecto funcionamiento de todos -- ellos.

Cada aparato estará provisto de su correspondiente sifón.

Vidrios.

Los huecos exteriores llevarán vidrios sencillos con baquetilla de madera y cama de plaste.

Las puertas exteriores vidriadas llevarán vidrios dobles detrás de la reja, sujetos de la misma manera.

Pintura

Los paramentos verticales y techos se pintarán a la cal.

La carpintería llevará tres baños de color al aceite de linaza y los elementos de cerrajería y fontanería se pintarán al barniz.

Todos los materiales deberán ser de buena calidad, rayando de los sustitutivos.

Electricidad

La instalación eléctrica se hará de acuerdo con el Reglamento vigente para instalaciones eléctricas y comprenderá los puntos luminosos previstos en mediciones.

Características.

Toda la instalación irá entubada con tubo Bergman, cajas de derivación protegidas y conductores vulcanizados, colocándose los cortacircuitos en el número necesario.

El material de interruptores y porta-lámparas será de baquelita.

Urbanización

Calzadas.

El firme de las calzadas será de macadán de piedra machacada, de 20 cms. de espesor con relleno y pisonado.

Aceras.

Serán de hormigón en masa de 15 cms. de espesor.

Bordillos.

De piedra natural sobre solera de hormigón en masa.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para la terminación de estas -- obras se fija en dieciocho meses.

Zaragoza, diciembre de 1953

EL ARQUITECTO,

Mesonvilo

DOCUMENTO N° 4

PRESUPUESTO

CAPITULO I

MEDICIONES

MEDICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

VIVIENDAS DE COLONOS

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>VIVIENDA TIPO A.</u>							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de sanjas para cimientos.....	2	9,30	0,60	1,00	11,160		
	2	7,50	0,60	1,00	9,000		
	2	0,30	0,30	1,00	1,280	21,440	m3
Relleno de sanjas con hormigón	1	igual vaciado.			21,440	21,440	m3
Empañecido de tierras en interiores.....	1				1	1	P.A.
Zócalo de hormigón en cofrado	2	9,30	0,40	0,50	3,6720		
	2	7,50	0,40	0,50	3,0000		
					6,720		
A descontar.							
Puerta tipo A.	1	0,90	0,40	0,50	0,180		
" " B.	1	0,75	0,40	0,50	0,150	6,390	m3.
Fábrica de ladrillo en muros y pilares...	2	6,80	0,25	4,30	14,620		
	2	2,60	0,25	3,30	4,290		
	1	7,50	0,25	3,80	7,125		
	1	7,50	0,25	2,80	5,250		
	2	0,50	0,50	5,50	2,750		
					34,035		
A descontar.							
Puerta tipo A.	1	0,90	0,25	1,50	0,337		
" " B.	1	0,75	0,25	1,50	0,201		
Ventana " B.	3	0,90	0,25	0,80	0,540		
" " C.	1	1,20	0,25	1,00	0,300	32,577	m3.
					1,458		
Recibido de cercos en muros y tabiques..	14				14	14	U.
Tabicón de ladrillo de 1/2 pie de espesor	1	2,30		4,10	9,43		
	2	1,00		4,20	8,40	17,83	m3

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Selera de hormigón en masa de 150 kgs. de cemento	1	9,00	7,20		64,80	64,80	m2
Cornisa de ladrillo en coronamiento de muros incluso embocillado de tejas.....	2	9,60			19,20	19,20	m1
Cubierta de teja curva sobre cañizos.....	1	8,00		4,00	32,00		
	1	8,00		7,00	56,00	88,00	m2
Caballlete de teja curva	1	9,60			9,60	9,60	m1
Cielo raso de cañizo, incluso entramado guarnecido y enlucido con yeso	1	9,00	7,20		64,80	64,80	m2
Tabique sencillo, incluso guarnecido y enlucido con yeso	1	2,80	2,70	7,56			
	1	1,80	2,70	4,86			
	1	3,10	2,70	8,37			
	1	2,80	2,70	7,56			
	2	3,50	2,70	10,20			
	1	3,80	2,70	10,26			
	1	1,10	2,70	2,97			
A descontar.					60,48		
Puertas tipo C. y D.	6	9,70	1,90	7,98	52,50		
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores.....	2	9,00	2,70	48,60			
	2	7,20	2,70	30,88			
	2	9,30	2,70	12,42			
	2	1,80	2,70	5,40			
	3	9,50	2,70	10,80	116,10		
Jaharrado y talachado con mortero de cemento en exteriores..	2	7,00	4,60	64,40			

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Alfóndigas de ladrillo volado.	2	2,70		3,60	19,44		
	1	7,70		3,20	24,64		
	1	7,70		4,10	31,57	140,05	m2
Ventana tipo B.	3	1,50			4,50		
" " F.	2	1,00			2,00		
" " G.	1	1,80			1,80	8,30	m2
Pelentes de granito artificial en puerta entrada	2	1,40			2,80		
	2	1,00			2,00	4,80	m2
Pavimento de baldosa hidráulica	1	9,00	7,20		64,80	64,80	m2
Alicatado de azulejo blanco	2	1,80		1,60	5,76		
	2	1,20		1,60	3,84		
					9,60		
A descontar.							
Puerta tipo D.	1	0,70		1,90	1,33	3,27	m2
Hogar de chimenea con campana y tiro de humos tabicado	1				1	1	U.
Chimenea y remate ...	1				1	1	U.
Pila fregadero y alicatado.....	1				1	1	U.
Escurridor de platos y alicatado	1				1	1	U.
Obra complementaria de los trabajos de electricidad	1				1	1	F.A.
Retrete a la turca incluso sifón y peso... 1					1	1	P.A.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Carpintería</u> (incluso viñetas)							
Puertas inclusos cerco herrajes y tapajuntas colocadas.							
Tipo A.	1	1,10		2,10	2,31	1	U
" B.	1	0,95		2,10	2,00	1	U
" C.	1	0,10		2,00	1,30	1	U
" D.	5	0,90		2,00	9,00	5	U
Ventanas con postigos incluso cerco herrajes y tapajuntas colocadas							
Tipo E.	3	1,10		1,00	3,30	3	U
" F.	2	0,70		0,70	0,98	2	U
" G.	1	1,40		1,20	1,68	1	U
<u>Pintura</u>							
A la oleo en carpintería	2	sup. puertas ventanas			30,22		
	3				17,00	48,10	m2
A la cal.....	2	" tabiques			105,00		
	1	" jaharr. y enl.			116,10		
	1	" jaharr. y tal.			140,05		
	1	" cielo raso			64,00	425,95	m2
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz con tubo Borgman empotrado.....	10				10	10	U

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
VIVIENDA TIPO B							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de zanjas para cimientos	2	5,50	0,60	1,00	6,600		
	2	7,20	0,60	1,00	8,640		
	1	3,00	0,50	1,00	1,500		
	1	1,00	0,50	1,00	0,500		
	1	0,80	0,80	1,00	0,640	17,880	m3
Relleno de zanjas con hormigón	1	igual vaciado			17,880	17,880	m3
Explanación de tierras en interiores	1				1	1	PA
Zócalo de hormigón en cofrade	2	5,50	0,40	0,50	2,200		
	2	7,20	0,40	0,50	2,880		
					5,080		
A descontar:							
Puerta tipo A	1	0,90	0,40	0,50	0,180		
" " B	1	0,75	0,40	0,50	0,150		
					0,330	4,750	m3
Fábrica de ladrillo - en muros y pilares ..	2	5,50	0,25	6,20	17,050		
	1	7,20	0,25	5,30	9,540		
	1	7,20	0,25	7,00	12,600		
	1	0,50	0,50	7,00	1,750		
					40,940		
A descontar:							
Puerta tipo A	1	0,90	0,25	1,50	0,337		
" " B	1	0,75	0,25	1,50	0,281		
Ventana " E	3	0,90	0,25	0,80	0,540		
" " G	1	1,20	0,25	1,00	0,300		
					1,458	39,482	m3
Recibido de cercos en muros y tabiques	15				15	15	U
Tabicón de ladrillo - de ½ pie de espesor..	1	3,30		3,00	9,90	9,90	m2
Solera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento	1	5,20	7,00		36,40	36,40	m2

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Cornisa de ladrillo en coronamiento de muros, incluso emboquillado - de tejas	2	5,80			<u>11,60</u>	<u>11,60</u>	m1
Cubierta de teja curva sobre cañizos	1	5,80		4,40	<u>51,04</u>	<u>51,04</u>	m2
Caballlete de teja curva	1	7,60			<u>7,60</u>	<u>7,60</u>	m1
Cielo raso de cañizo - incluso entrampado, -- guarnecido y enlucido con yeso	2	5,20	7,00		<u>72,80</u>	<u>72,80</u>	m2
Tabique sencillo, incluso guarnecido y enlucido con yeso	1	2,30		2,70	<u>6,21</u>		
	2	3,30		2,70	<u>17,82</u>		
	1	0,50		2,70	<u>1,35</u>		
	1	2,00		2,50	<u>5,00</u>		
	1	2,90		2,50	<u>7,25</u>		
	1	1,50		2,50	<u>3,75</u>		
	2	3,30		2,50	<u>16,50</u>		
	1	1,00		1,00	<u>1,00</u>		
	1	1,70		1,00	<u>1,70</u>		
	1	1,20		1,00	<u>1,20</u>		
A descontar:					<u>61,78</u>		
Puerta tipo C y D	6	0,70		1,90	<u>7,98</u>	<u>53,80</u>	m2
Jalonado con cemento y enlucido de yeso en interiores	2	5,20		2,70	<u>28,08</u>		
	2	7,00		2,70	<u>37,00</u>		
	2	3,30		2,70	<u>17,82</u>		
	4	0,50		2,70	<u>5,40</u>		
	2	5,20		2,50	<u>26,00</u>		
	2	7,00		2,50	<u>35,00</u>		
	4	0,50		2,50	<u>5,00</u>	<u>155,10</u>	m2
Jalonado y talochado - con mortero de cemento en exteriores	2	5,80		6,80	<u>78,88</u>		
	2	7,40		5,70	<u>84,36</u>	<u>163,24</u>	m2

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Alfeizares de ladrillo volados:							
ventana tipo E	3	1,50			4,50		
" " F	3	1,00			3,00		
" " G	1	1,80			1,80	9,30	m1
Forjado de piso con hormigón armado, aligerado con piezas especiales huecas	1	5,20	7,00		36,40	36,40	m2
Correa de escalera de doble tabicado de rasilla, incluso abultado de peldaños y enlucido de yeso por su cara inferior	1	7,00	1,00		7,00	7,00	m2
Peldaños de granito artificial	18	1,40 1,00			2,80 18,00	20,80	m1
Pavimento de baldosa-hidráulica	2	5,20	7,00		72,40	72,40	m2
Alicatado de azulejo blanco	2	2,20		1,60	7,04		
	2	1,00		1,60	3,20		
					10,24		
A descontar:							
Fuerta tipo D	1	0,70		1,90	1,33	8,91	m2
Hogar de chimenea con campana y tiro de humos tabicado, incluso pintura	1				1	1	U.
Chimenea y remate ...	1				1	1	U.
Pila fregadero y alicatado	1				1	1	U.
Escurridor de platos y alicatado	1				1	1	U.
Obra complementaria de los trabajos de electricidad	1				1	1	PA
Retrete a la turca, incluso sifón y pozo.	1				1	1	PA

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Carpintería (incluso vidrios)</u>							
Puertas, incluso cerco, herrajes y tapajuntas, colocadas:							
Tipo A	1	1,10		2,10	2,31	1	U.
" B	1	0,95		2,10	2,00	1	U.
" C	1	0,90		2,00	1,80	1	U.
" D	5	0,90		2,00	9,00	5	U.
					15,11		
Ventanas con postigos, incluso cerco, herrajes y tapajuntas, colocadas:							
Tipo E	3	1,10		1,00	3,30	3	U.
" F	3	0,70		0,70	1,47	3	U.
" G	1	1,40		1,20	1,68	1	U.
					6,45		
<u>Pintura</u>							
Al óleo en carpintería	2	sup. puertas			30,22		
	3	" ventanas			19,35	49,57	m2
^ la cal	2	sup. tabiques ...			107,60		
	1	" jah. y enl.			155,10		
	1	" jah. y tal.			163,24		
	1	" cielo raso			72,80		
	1	" correa escalera			7,00	505,74	m2
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz con tubo Bergman empotrados ...	10				10	10	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
VIVIENDA TIPO C.											
<u>Albañilería</u>											
Vaciado de zanjas para cimientos	2	9,00	0,60	1,00	10,800						
	3	3,95	0,60	1,00	7,110	17,910	m3.				
Relleno de cimientos con hormigón de 150 - Ega. de cemento	1	igual que vaciado			17,910	17,910	m3.				
Explanación de tierras en interiores	1					1	P.A.				
Zócale de hormigón en cofrado de 200 Ega. de cemento	2	9,00	0,30	0,50	2,700						
	2	3,95	0,30	0,50	1,185						
					3,885						
Descuentos:											
Fábrica de ladrillo - en muros y pilares	2	9,00	0,25	5,25	23,625						
	2	3,95	0,25	5,75	11,350						
	1	3,95	0,25	2,50	2,467						
	2	5,00	0,25	2,75	6,375						
					44,317						
Descuento huecos:											
	1	0,90	0,25	1,80	0,405						
	1	1,20	0,25	1,00	0,300						
	4	0,90	0,25	0,80	0,720						
	5	0,50	0,25	0,50	0,312						
	1	0,70	0,25	1,80	0,315	42,265	m3.				
					2,652						
Recibido de cercos en muros y tabiques	20				20	20	U.				

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Tabicón de ladrillo - de 1/2 espesor	2	3,95		3,00	23,70 23,70		
Descuento:							
1		0,75		2,00	1,50		
1		0,70		2,00	1,40 2,90	20,80	m2.
Solera de hormigón - de 150 Kgs. de cemento y 10 cm. de espesor ..	1	14,00		3,95	55,30	55,30	m2.
Cerramiento de ladrillo - en coronación de muros incluso emboquillado de tejas	2	14,50			29,00	29,00	m1.
Oblíerta de teja curva con cañizo, cobios, coleras y tirantes	2	14,50	0,50		72,50	72,50	m2.
Caballote de teja curva	1	14,50			14,50	14,50	m1.
Cielo raso de cañizo - incluso el entramado de madera	2	14,00	3,95		110,60	110,60	m2.
Concreto y enlucido con yeso	2	igual cielo raso			110,60	110,60	m2.
Forjado de piso de hormigón aligerado con piezas especiales huecas.....	1	14,00	3,95		55,30	55,30	m2.
Corres de e scalera de doble asta de racilla enlucida de yeso	1	2,50			2,50		
	1	2,00			2,00		
	1	5,00			5,00	9,50	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Tabique sencillo incluso guarnecido y en lucido de yeso	1	3,95	3,00	11,85			
	1	1,75	3,00	5,25			
	2	3,95	2,75	21,72			
	2	3,00	2,75	16,50			
	1	3,00	2,75	8,25			
	1	3,50	2,75	9,62			
				73,19			
Descuento de huecos: Puertas C. y D.	5	0,70	1,90	6,65	66,54	m2.	
				6,65			
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	2	9,00	5,75	103,50			
	2	5,00	2,75	27,50			
	1	3,95	6,25	24,68			
	1	3,95	2,75	10,86			
	3	3,95	3,00	35,55			
				202,09			
Descuentos:	1	0,90	2,00	1,80			
	1	0,75	2,00	1,50			
	3	0,70	2,00	4,20			
	1	1,20	1,00	1,20			
	4	0,90	0,80	6,08			
	5	0,50	0,50	1,25	186,06	m2.	
				16,03			
Jaharrado y talochado con mortero de cemento en exteriores	2	9,00	5,75	103,50			
	2	5,00	3,00	30,00			
	1	4,20	6,25	26,25			
	1	4,20	3,00	12,60	172,35	m2.	
Alfeizar de ladrillo volado	1	1,70	1,70				
	5	1,40	7,00				
	5	0,90	4,50				
				13,20	ml.		
Peldanos de granito artificial en entrada y escaleras	18	1,00					
	2	1,75					
	2	1,25					
				18,00			
				3,50			
				2,50	24,00	ml.	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Pavimento de baldosa hidráulica exagonal..	1	14,00	3,95		55,30		
	1	9,00	3,95		35,55	90,55	m2.
Hogar de chimenea de campana y tiro de humos ubicado	1				1	1	U.
" chimenea y remate ...	1				1	1	U.
Pila fregadero y alicatado	1				1	1	U.
Escurridor de platos y alicatado	1				1	1	U.
Obra complementaria - de los trabajos de electricidad	1				1	1	P.A.
Retrete a la turca incluso sifón y pozo ...	1				1	1	U.
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas con vidrio herrajes y tapajuntas colocadas.							
Puerta tipo A.	1	1,10		2,10	2,31	1	U.
" " B.	1	0,95		2,10	1,99	1	U.
" " D.	6	0,90		2,00	10,80	6	U.
" " C.	1	0,90		2,00	1,80	1	U.
Ventana tipo C.	1	1,36		1,16	1,57	1	U.
" " E.	5	1,06		0,96	5,08	5	U.
" " F.	5	0,62		0,62	1,92	5	U.
<u>Pintura</u>							
A la cal en paramentos	1	cuadrados yeso		110,60			
	11	joharr. int.		186,06			
	1	10. ext.		172,35			
	2	sup. tabique	66,54	133,03	602,09	m2.	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Al oleo en carpintería	2	sup. puertas	16,90		33,80		
	3	" ventanas	8,57		25,71		
						59,51	m2.
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	9				9	9	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>VIVIENDA TIPO M.</u>							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de sanjas para cimientos	1	3,10	0,50	1,00	4,650		
	1	11,00	0,50	1,00	5,500		
	1	9,00	0,50	1,00	4,500		
	1	7,00	0,50	1,00	3,500		
	1	3,25	0,50	0,70	1,137		
	1	2,00	0,50	0,70	0,700		
	1	1,50	0,50	0,70	0,525	19,912	m3
Relleno de sanjas con hormigón de 150 kgs. de cemento	1	igual	vaciado		19,912	19,912	m3
Explicación de tierras en interiores	1				1	1	P.A.
Zómate de hormigón en cofrado de 200 kgs. de cemento	1	11,00	0,30	0,50	19,750		
	1	7,00	0,30	0,50	1,050		
	1	9,00	0,25	0,50	1,125		
	1	3,10	0,30	0,50	1,215		
Descuento de huecos..	1	2,00	0,30	0,20	4,340		
	1	0,75	0,30	0,20	0,120		
					0,045	4,380	m3
					0,165		
Fábrica de ladrillos en muros y pilares....	1	11,00	0,25	5,75	15,840		
	1	7,00	0,25	5,75	10,980		
					25,920		
Descuento de muros.							
	1	2,00	0,25	1,80	0,900		
	1	0,75	0,25	1,80	0,335		
	3	1,20	0,25	1,00	0,900		
	3	0,90	0,25	0,80	0,540		
	3	0,50	0,25	0,50	0,187	23,057	m3
					2,063		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Fábrica de ladrillo - hueco doble en muros	1	9,00	0,25	5,25	11,812		
	1	8,10	0,25	6,50	12,162	24,974	m2.
Recubrimiento de corcho en muros y tabiques.....	19				10	19	m2.
Tabicón de ladrillo - de medio ladrillo de espesor	1	2,00		3,00	6,00		
	1	1,50		3,00	4,50		
	1	3,80		3,00	11,40		
					21,90		
Descuento huecos:							
	1	0,50		2,00	1,00		
	1	0,50		0,50	0,25		
	1	0,30		2,00	1,50	18,25	m2
					3,00		
Selera de hormigón en masa de 150 lgs. de cemento y 10 cm. de espesor	1	8,10	9,00		72,90	72,90	m2
Cerniza de ladrillo - en coronación de muros incluyendo emboquillado de tejas	1	7,25			7,25		
	1	11,25			11,25	18,50	m2
Cubierta de teja curva con cañizo, cabios selera y tirantes	1	10,50	4,75		54,62		
	1	8,50	4,75		40,37	94,99	m2
Caballlete de teja curva.....	1	9,50			9,50	9,50	m2.
Cielo raso de cañizo, incluyendo el trenado de madera	2	10	3,80		76,00		
	2	8	3,80		60,80	136,80	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Guarnecido y enlucido con yeso	1	igual	ciclo raso		136,80	136,80	m2
Forjado de piso de hormigón armado, aligerado con piezas especiales huecas	1	10,00	3,80		36,00		
	1	11,00	3,80		41,10	79,80	m2
Correa de escalera de doble cara se racilla enlucida de yeso	1	5,00			5,00		
	1	9,50			9,50		
	1	2,00			2,00	9,50	m2
Tabique sencillo incluso guarnecido y enlucido de yeso	2	0,50	3,00	3,00			
	1	9,50	1,00	2,50			
	1	3,00	2,75	3,25			
	2	2,40	2,75	13,20			
	3	3,50	2,75	28,87			
	1	2,25	2,75	6,18			
	1	3,70	2,75	10,17			
				79,17			
Descuento huecos:	8	0,70		1,00	10,64	68,53	m2.
					10,64		
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	1	10,50	6,00	63,00			
	2	8,50	6,00	52,00			
	1	6,50	6,00	39,00			
	2	7,50	6,00	50,00			
	2	3,00	3,00	22,00			
	2	2,00	3,00	12,00			
	2	2,00	3,00	12,00			
	2	1,50	3,00	9,00			
				337,00			
Descuento huecos:	1	2,00	2,00	4,00			
	2	0,90	2,00	3,60			
	1	0,75	2,00	1,50			
	3	1,20	1,00	3,60			
	3	0,90	0,80	2,16			
	4	0,50	0,50	1,00			
	2	0,80	2,00	3,20			
	4	0,70	1,90	5,32		313,42	m2.
				24,38			

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Partiales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Jaharrado y talochado con mortero de cemento en exteriores	1	7,50		6,25	46,87		
	1	11,50		6,25	71,87		
	1	8,50		7,00	60,20	178,94	m2.
Alfeizares de lucrillo volado	3	1,70			5,10		
	4	1,50			6,00		
	4	1,00			4,00	15,10	m1.
Peldanos de granito artificial en entradas y escalera	18	1,00			18,00		
	1	2,75			2,75		
	1	3,50			3,50		
	1	2,00			2,00		
	1	1,50			1,50	27,75	m1.
Pavimento de baldosu-hieracilica octagonal...	2	10,00	3,80		76,00		
	2	8,00	3,80		64,00	136,80	m2.
Nogar de chimenea de campana y tiro de humos tabicado	1				1	1	U.
Chimenea y remate	1				1	1	U.
Pila fregadero alicatada	1				1	1	U.
Escrubriero de platos y alicatado	1				1	1	U.
Obra complementaria de los trabajos de electricidad	1				1	1	U.
Retrete a la turca incluso sifón y poso ...	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas con herraje viarios y tapajuntas colgadas							
Puertas tipo A	1	1,10	2,10	2,31	1	U.	
" " B.	1	0,95	2,10	1,99	1	U.	
" " C.	1	0,90	2,00	0,90	5	U.	
" " D.	3	0,90	2,00	5,40	3	U.	
Ventanas " G.	1	1,36	1,16	4,71	3	U.	
" " H.	3	1,06	0,96	3,03	3	U.	
" " I.	4	0,62	0,62	1,58	4	U.	
<u>Pintura</u>							
A la cal en paramento	1	igual parquedado yeso .					
		50.		136,00			
	1	igual correas escaleras		9,50			
	1	jefarri. y enl. yeso		310,40			
	2	sup. tabique		137,00	596,70	m2.	
Al oleo en carpintería	2	sup. puertas	10,70	37,40			
	3	" ventanas	9,32	27,06	65,36	m2.	
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz e encampe con tubo Bergman empotrado	12				12	U.	

DEPENDENCIAS AGRICOLAS

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
D E P E N D E N C I A S							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de zanjas para cimientos	2	5,00	0,50	1,00	6,000		
	2	9,00	0,60	1,00	10,800		
	1	4,30	0,60	1,00	2,580	19,380	m3.
Relleno de zanjas con hormigón	1	igual vaciado			19,380	19,380	m3.
Explanación de tierras en interiores	1					1	PA.
Zócalo de hormigón encocreado	2	5,00	0,40	1,00	4,000		
	2	9,00	0,40	1,00	7,200		
	1	4,60	0,40	1,00	1,840		
					13,040		
A descontar:							
Puerta tipo R	1	1,00	0,40	1,00	0,400		
" " S	1	1,00	0,40	1,00	0,400		
" " S'	1	0,50	0,40	1,00	0,320		
					1,120	11,920	m3.
Fábrica de ladrillo hueco doble en muros	1	5,00	0,25	2,20	2,750		
	1	5,00	0,25	3,00	3,750		
	1	5,00	0,25	3,50	4,375		
	2	3,70	0,25	3,00	2,950		
	1	5,30	0,25	4,00	5,300		
	1	5,30	0,25	2,20	2,915		
					24,640		
A descontar:							
Puerta tipo R	1	1,00	0,25	1,00	0,250		
" " S	1	1,00	0,25	1,00	0,250		
" " S'	1	0,50	0,25	1,00	0,200		
Ventana tipo H	3	0,90	0,25	0,50	0,337		
					1,037	23,603	m3.
Recibido de cercos en muros	7					7	U.
Solera de hormigón de 150 Kgs. de cemento ta lechado	1	4,60	3,50		16,10	16,10	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Pavimento espedrado — con mortero de cemento	1	4,60	5,00		23,00	23,00	m2
Cornisa de ladrillo, — incluso emboquillado — de tejas	2	9,40			18,80	18,80	ml.
Cubierta de teja curva sobre cañizos	2	9,40		3,10	58,28	58,28	m2.
Caballlete de teja curva	1	9,40			9,40	9,40	ml.
Jaharrado y talochado — con mortero de cemento en interiores y exteriores	2	3,50		3,80	26,50		
	1	4,60		4,30	19,78		
	1	4,60		3,20	14,72		
	2	4,60		4,00	36,80		
	1	2,00		4,50	24,00		
	1	5,00		3,20	16,00		
	1	5,10		3,20	16,32		
	1	5,10		4,00	20,40		
	2	3,80		3,80	28,88		
	1	5,40		5,00	27,00		
	1	5,40		3,20	17,28		
	1	2,00		1,50	3,00	250,78	m2.
Alfeizares de ladrillo volado	3	1,20			3,60	3,60	ml.
Fesebre de hormigón incluso pintura a la cal	1	5,00			5,00	5,00	ml.
Canal de desague	1	5,00			5,00	5,00	ml.
<u>Carpintería</u> (incluso vidrios)							
Puertas incluso cerco, herrajes y tapajuntas, colocadas:							
Tipo R	1	1,20		2,10	2,52	1	U.
" S	1	1,20		2,10	2,52	1	U.
" S'	1	1,00		2,10	2,10	1	U.
						7,14	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Ventanas con postigos, incluso cercos, herrajes y tapajuntas, colocadas:							
Tipo F	1	0,70	0,70	0,98	0,98	1	U.
" H	3	1,10	0,70	2,31	2,31	3	U.
Pintura				3,29			
Al óleo en carpintería	2	sup. puertas " ventanas			14,28		
	3				9,87	24,15	m2.
A la cal	1	sup. jah. y tal. " cubierta			250,78		
	1				56,28	309,06	m2.

VIVIENDAS DE OBREROS

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
V A V I V E R A T I P o M.							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de sanjas para cimientos	2	7,50	0,60	1,00	9,000		
	2	5,90	0,60	1,00	7,080		
	1	0,80	0,80	1,00	0,640	16,720	m3
Relleno de sanjas con hormigón de 150 kgs. de cemento	1	igual	vaciado		16,720	16,720	m3
Zócalo de hormigón en cofrade de 200 kgs. de cemento	2	7,50	0,50	0,50	3,750		
	2	5,90	0,50	0,50	2,950		
					6,700		
A descontar. Puertas tipo A.	2	0,75	0,50	0,50	0,375	6,325	m3
Recibido de cercos en muros y tabiques.....	12				12	12	U.
Fábrica de acebes en muros	2	7,50	0,40	2,50	15,000		
	2	5,90	0,40	3,00	14,160		
					29,160		
A descontar. Puertas tipo A.	2	0,75	0,50	1,40	0,840		
Ventanas " c.	4	0,80	0,40	0,70	0,396	1,736	
Fábrica de la rillo-sentante con mortero-de cemento.							
Pilares	3	0,40	0,40	3,70	1,776		
Jambas a.	2x2	0,20	0,40	1,95	0,624		
" c.	2x4	0,20	0,40	0,80	0,512		
" f.	2x1	0,20	0,40	0,40	0,164		
Dintellos a.	2	0,85	0,40	0,40	0,272		
" c.	4	0,90	0,40	0,40	0,576		
" f.	1	0,40	0,40	0,40	0,164	3,800	m3.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Selera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento	1	7,20	5,60		40,32	40,32	m2
Cornisa de ladrillo - en coronamiento de muros incluso emboquilla do de tejas	2	8,10			16,20	16,20	m2
Cubierta de teja curva sobre cañizos.....	2	8,10		3,70	50,94	50,94	m2
Caballlete de teja curva 1		8,10			8,10	8,10	m2
Cielo raso de cañizo-incluso entramado guanacico y enlucido con yeso.....	1	7,20	5,60		40,32	40,32	m2
Tabique sencillo inclusivo guanacido y enlucido con yeso	1	3,00		2,50	7,50		
	1	3,20		2,50	8,00		
	2	5,60		2,50	28,00		
	1	0,80		2,50	2,00		
					49,50		
A descontar.							
Puertas tipo d.	4	0,55		1,90	4,18	41,32	m2
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	2	7,20		2,50	36,00		
	2	5,60		2,50	28,00	64,00	m2
Jaharrado y talochado con mortero de cemento en exteriores.....	2	8,00		2,30	44,80		
	2	6,40		3,50	44,80	89,60	m2
Alfeizares de ladrillo volado	4	1,20			4,80	4,80	m2
Peldanos de granito artificial en puertas entrada	2	1,20			2,40	2,40	m2

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Pavimento de balcón—hiereálica	1	7,20	5,60		40,32	40,32	m2.
Alicentado de azulejo—blanco	1	2,30		0,60	1,38		
	2	0,80		0,60	0,96		
	2	0,40		0,60	0,48	2,82	m2.
Roger de chimenea con—compaña y tiro de humos tabicado	1				1	1	U.
Chimenea y remate.....	1				1	1	U.
Pila frágadero y alicen—tado	1				1	1	U.
Escrubidero de platos—y alicatado	1				1	1	U.
Retrete a la turca in—cluso sifón y pozo....	1				1	1	P.u.
Obra complementaria de los trabajos de elec—tricidad	1				1	1	P.u.
<u>Carpintería (incluso vi—arios).</u>							
Puertas incluso cerco—herrajes y tapajuntas—colocadas.							
Tipo a.....	2	0,95		2,00	3,80	2	U.
Tipo b.....	5	0,75		2,00	7,50	5	U.
					111,30		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Ventanas con postigos incl. uso cerco, herrajes y tapajuntas, colgadas							
Lipo c.	4	1,00	0,90	3,60	4	U.	
" f.	1	0,50	0,50	0,25	1	U.	
<u>Pintura</u>							
Al oleo en carpinteria	2	sup. puertas		22,60			
	3	" ventanas		11,55	34,15	m ²	
A la edl	2	sup. tabiques		82,64			
	1	" jaharr. y enl.		64,00			
	1	" encf. y enl.		89,60			
	1	" cielo raso		40,32	276,56	m ²	
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz con tubo Bergman empotrado....	6				6	6	U.

VIVIENDAS DE ARTESANOS

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
VIVIENDA REPARTIDERO											
<u>Alberca y fachada</u>											
Vaciado de zanjas para cimientos.....											
2	7,50	0,70	1,00	10,500							
2	9,10	0,70	1,00	12,740							
1	3,20	0,70	1,00	2,240							
1	3,20	0,50	1,00	1,600							
1	2,10	0,50	1,00	1,050							
1	1,00	0,50	1,00	0,500							
1	0,80	0,80	1,00	0,640							
1	8,50	0,50	1,00	4,250	33,520	m3					
Relleno de zanjas - con hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento	1	igual	vaciado		33,520	33,520	m3				
Explanación de tireras en interiores ..	1				1	1	P.A.				
Zócalo de hormigón - encofrado de 200 Kgs de cemento	1	9,20	0,50	0,50	4,600						
	1	7,50	0,50	0,50	1,875						
	1	7,50	0,25	0,50	0,937						
	1	3,70	0,50	0,50	0,775						
					8,137						
A descontar:											
Entrada porche	1	1,60	0,50	0,50	0,400						
Puerta tipo B.	1	0,75	0,50	0,50	0,187	7,600	m3				
					0,587						
Fábrica de ladrillo en muros y pilares..	2	9,20	0,40	2,50	40,400						
	1	7,50	0,40	2,10	18,300						
	1	7,50	0,20	2,10	9,150						
	1	3,00	0,40	2,70	3,240						
	1	0,50	0,50	2,50	0,550						
					71,820						
A descontar:											
Puerta tipo B.	1	0,75	0,40	1,40	0,420						

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Ventanas tipo B.	6	0,90	0,40	0,80	1,728		
" " C.	1	1,20	0,40	1,00	0,480		
" " D.	2	1,20	0,40	1,00	0,960		
Entrada porche	1	1,70	0,40	2,00	13,160	66,872	m3
Hormigón armado en muro cho y vigas.	2	9,20	0,30	0,25	1,380		
	1	7,50	0,30	0,25	0,562		
	1	7,50	0,15	0,25	0,201		
	1	3,10	0,30	0,25	0,232		
	1	4,00	0,30	0,30	0,360		
	1	8,80	0,20	0,25	0,440	3,255	m3
Recubrimiento de cerámica en muros y tabiques	24				24	24	U.
Tabicón de ladrillo de 1/2 pie de espesor....	1	0,80		7,00	61,60		
	1	3,50		2,80	9,80		
	1	2,30		2,80	6,64		
	1	1,20		2,80	3,36		
					81,40		
A descontar:							
Puerta tipo A.	1	0,90		2,00	1,80		
" " B.	5	0,70		1,90	6,65	72,95	m2
					0,45		
Selera de hormigón en masa de 150 kgs. de ce- mento	1	8,80	7,20		63,36		
	1	3,90	3,10		12,90	75,45	m2
Forjado de piso con hormigón armado alige- rado con piedras espe- ciales huecas.....	1	8,80	3,50		30,80	53,55	m2
	1	6,50	3,50		22,75		
Cornisas de ladrillo en coronamiento de muros incluyendo emboquillado- de tejas.	2	9,50			19,00		
	1	4,00			4,00	23,00	m1

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Cubierta de teja curva sobre cañizos							
	2	9,50		4,50	85,50		
	1	4,40		3,50	15,40	100,90	m2
Caballote de teja curva	1	9,50			9,50	9,50	m1.
Tabique sencillo incluso guarnecido y enlucido con yeso							
	1	1,30		2,50	3,25		
	1	1,50		2,80	4,20		
	1	1,30		3,00	3,90		
	1	1,00		2,70	2,70		
	1	1,40		2,20	3,40		
	1	2,00		1,00	2,00		
	1	1,00		1,00	1,00		
	6	3,60		2,70	56,32		
	1	3,80		2,70	10,26		
					88,71		
A descontar:							
Puertas C. y D.	6	0,70		1,90	7,98		
Huerto cocina	1	2,00		2,00	4,00	76,73	m2
Cielo raso de cañizo incluso entramado — guarnecido y enlucido con yeso							
	1	8,80	7,20		63,36		
	1	6,50	3,50		22,75		
	1	8,80	3,50		30,80	116,91	m2
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores.....							
	8	8,80		2,70	120,08		
	4	7,20		2,70	77,76		
	2	3,50		2,70	18,90		
	2	2,50		2,70	12,42		
	2	1,20		2,70	6,48	305,64	m2
Jaharrado y talochado con mortero de cemento en exteriores							
	2	9,50		6,00	114,00		
	1	8,00		6,50	52,00		
	4	0,50		2,50	5,00		
	2	3,00		3,20	10,20	190,20	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Alfeizares de la corriente volado.							
Ventana tipo E.	5	1,50			7,50		
" " F.	2	1,00			2,00		
" " G.	1	1,80			1,80		
" " I.	1	1,80			1,80	13,10	m.l.
Correa de escalera - de doble tabicado de rasilla incluso abultado se poldados y enlucido con yeso por su cara inferior	1	7,00	1,00		7,00	7,00	m2.
Peldaños de granito artificial	1	2,00			2,00		
	1	1,80			1,80		
	1	1,10			1,10		
	16	1,00			16,00	20,90	m.l.
Pavimento de baldosa hidráulica	2	8,80	7,20		126,72	126,72	m2.
Alicatado de azulejo blanco, incluso piezas especiales, colocado	1	3,50			3,50		
	2	1,30			1,30		
	2	0,80			1,60	2,56	m2.
Campana de recogidas de humos	1				1	1	U.
Subida de humos.....	1			4,50	4,50	4,50	m.l.
Chimenea sobre tejado	1				1	1	U.
Remate de chimenea...	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Obra complementaria de los trabajos de fontanería	1				1	1	P.A.
Obra complementaria de los trabajos de electricidad	1				1	1	P.A.
<u>Carpintería</u> (incluso vidrios)							
Dueras inclusos cerco herramientas y tapajuntas colocadas.							
Tipo A.....	1	1,10		2,10	2,31	1	U.
" B.....	1	0,75		2,10	1,00	1	U.
" C.....	1	0,90		2,00	1,80	1	U.
" D.....	10	0,90		2,00	18,00	10	U.
					24,11		
Ventanas con postigos inclusos cerco, herramientas y tapajuntas colocadas.							
Tipo E.....	5	1,10		1,00	6,50	6	U.
" F.....	2	0,70		0,70	0,98	2	U.
" G.....	1	1,40		1,20	1,60	1	U.
" L.....	2	1,40		1,20	3,36	2	U.
					12,62		
Guardavíves de madera colocados	9			2,00	18,00	18,00	ml.
Cerco con tapajuntas inclusos pintura	1				1	1	U.
<u>menajeamiento, fontanería y fábrica.</u>							
Tubería de semi-gres de 15 cm. Ø inclusos piezas especiales, colocada	1	7,00			7,00	7,00	ml.
Arqueta registro de fábrica de lastrillo..	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Fila fregadero de gra-nito artificial, com-pleto instalado y coc-rricero de platos	1				1	1	U.
Lavadero de granito — artifical, completo— instalado	1				1	1	P.A.
Lavabo de losa nacio-nal completo instalado	1				1	1	U.
S.C. de losa nacio-nal completo instalado ...	1				1	1	U.
Instalación de agua — fría y calefacción	1				1	1	P.A.
Cocina de hierro serie media instalada.....	1				1	1	U.
<u>Pintura</u>							
Al oleo en carpintería	2	sup. puertas		48,22			
	3	" ventanas		37,86	86,08	m2.	
Al oleo en guardavivos	1	línea guardavivos		29,00	29,00	m2.	
Al oleo sobre elementos de fontanería	1				1	1	P.A.
A la cal	2	up. tabiques		153,46			
	1	" cicle roco		116,91			
	1	" Juharr. y enl.		305,64			
	1	" char. y tel.		109,20	766,21	m2.	
<u>Electricidad</u>							
Puntos de luz o encien-dese con tubo Bergman, en potrado	13				13	13	U.

EDIFICIOS OFICIALES

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
<u>I C L E S I A</u>											
<u>Albañilería</u>											
Vaciado cimientos para la torre	1	$r^2 = 2,10^2 \times 3,14$	2,50		34,725	34,725					
Vaciado en zanjas para cimientos	1	1,75	0,80	1,50	2,100						
	1	1,25	0,80	1,50	1,500						
	1	3,50	0,80	1,50	4,200						
	1	3,50	0,80	1,50	4,200						
	1	2,00	0,70	1,50	2,100						
	1	7,10	0,80	1,50	8,520						
	1	28,35	0,80	1,50	34,020						
	2	14,00	0,70	1,25	24,400						
	2	1,00	0,40	1,25	1,000						
	2	1,00	0,60	1,00	1,200						
	1	3,20	0,60	1,00	1,920						
	1	6,50	0,70	1,25	9,687						
	2	12,00	0,70	1,00	16,800						
	2	3,20	0,70	1,00	4,480						
	1	17,50	0,70	1,00	12,250						
	2	2,50	0,50	1,00	2,500						
	2	6,40	0,70	1,25	11,200						
	2	9,50	0,70	1,25	16,625	154,702					
						189,427 m³					
Explanación de tierras en interiores	1				1	1	PA				
Placa de hormigón extraido en cimentación torre		$r^2 = 2,10^2 \times 3,14$	0,50		6,945	6,945	m³				
Relleno de zanjas con hormigón en masa de -- 150 Kgs. de cemento....	1	9,45	1,20	2,00	22,680						
	1	igual vaciado	zanjas		154,702	177,382	m³				
Zócalo de hormigón encofrado de 200 Kgs. de cemento	1	9,45	0,85	0,50	4,016						
	1	7,10	0,45	0,50	1,597						
	1	1,75	0,45	0,50	0,393						
	1	1,25	0,45	0,50	0,289						
	2	3,50	0,45	0,50	1,574						
	1	2,00	0,45	0,50	0,450						
	1	28,35	0,55	0,50	7,796						
	2	14,00	0,45	0,50	6,300						
	2	1,00	0,40	0,50	0,400						
	1	6,50	0,45	0,50	1,462						
	1	12,00	0,45	0,50	2,700						
	1	12,00	0,40	0,50	2,600						
	2	3,20	0,45	0,50	1,440						

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
	1	17,50	0,45	0,50	3,937		
	2	6,40	0,45	0,50	2,880		
	2	9,50	0,45	0,50	4,275	42,101	m3
Recibido de cerco en- muros	35				35	35	U.
Fábrica de ladrillo a cara vista en muros - con rejuntado y espon- ronado	1	9,45	0,80	7,50	56,700		
	1	9,45	0,50	7,00	33,075		
	1	7,10	0,40	2,50	7,100		
	1	7,75	0,40	3,00	2,100		
	1	1,25	0,40	3,00	1,500		
	1	3,50	0,40	4,00	5,600		
	1	3,50	0,40	3,50	4,900		
	1	2,00	0,40	3,50	2,800		
	1	28,35	0,40	6,00	63,040		
	2	14,00	0,40	3,50	38,200		
	2	1,00	0,40	3,50	2,800		
	1	6,50	0,40	4,25	11,050		
	1	12,00	0,40	2,75	13,200		
	1	12,00	0,40	4,00	19,200		
	2	3,20	0,40	3,40	8,704		
	1	17,50	0,40	2,75	19,250		
	2	6,40	0,40	4,25	21,760		
	2	9,50	0,40	3,50	26,600		
Descuento huecos					342,579		
	2	0,80	0,80	1,50	1,920		
	1	1,20	0,40	1,75	0,840		
	1	4,00	0,50	2,25	4,500		
	2	1,00	0,40	1,00	1,200		
	2	1,50	0,40	1,50	1,300		
	1	0,75	0,40	1,50	0,450		
	2	0,80	0,40	1,50	0,360		
	2	3,50	0,40	2,00	5,600		
	6	1,80	0,40	1,80	8,288		
	7	0,90	0,40	0,80	2,016		
	5	0,50	0,40	0,50	0,200		
Hormigón armado en zun- cho, placas y pilares.					27,994	314,585	m3
	1	r ² x2, 10 x3,14	0,25		1,648		
	12	0,25	0,25	2,50	1,860		
	1	r ² x2, 10 x3,14	0,25		1,648		
	1	7,10	0,40	0,25	0,710		
	1	0,75	0,40	0,25	0,075		
	1	0,25	0,40	0,25	0,025		
	2	3,50	0,40	0,25	0,700		
	1	2,00	0,40	0,25	0,200		
	1	28,35	0,50	0,25	3,543		
	2	14,00	0,40	0,25	2,800		
	1	6,00	0,40	0,25	0,650		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
	2	12,00	0,40	0,25	2,400		
	2	3,20	0,40	0,25	0,640		
	1	17,50	0,40	0,25	1,750		
	2	6,40	0,40	0,25	1,280		
	2	9,50	0,40	0,25	1,900	21,829 m3.	
Solera de hormigón de 150 Kgs. de cemento y 10 cms. de espesor ..	1	r ² = 4,50 ² x 3,14			63,78		
	1	r ² = 1,50 x 3,14			7,08		
	1	7,00	3,50		24,50		
	1	3,00	2,00		6,00		
	1	13,00	6,00		78,00		
	1	11,50	3,00		34,50		
	1	17,00	3,00		51,00		
	1	9,00	6,00		54,00	318,86 m2.	
Forjado de escalera de dos hojas, incluse for- mación de peldanos ...	5	10,00	1,00		50,00	50,00 m2.	
Cornisa de ladrillo en coronación de muros in- cluso embocillando de- tejana	2	9,45			18,90		
	1	7,50			7,50		
	1	2,50			2,50		
	1	4,00			4,00		
	1	28,35			28,35		
	2	14,50			29,00		
	1	12,50			12,50		
	1	18,00			18,00		
	2	10,00			20,00	140,75 m1.	
Cubierta de teja curva sobre rasilla y cercha de hormigón armado pre- fabricado	1	9,45/2		1,75	8,26		
	1	7,50		4,00	30,00		
	2	2,50		2,50	12,50		
	1	28,35/2		5,50	77,93		
	2	14,50		4,50	130,50		
	1	12,50		4,00	50,00		
	1	18,00		4,00	76,00		
	2	10,00		4,50	90,00	475,19 m2.	
Caballete de teja cur- va	1	14,50			14,50		
	1	12,50			12,50		
	1	10,00			10,00		
	1	2,50			2,50	39,50 m1.	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Bóveda de escayola sus pendientes de las cerchas de la cubierta	1 ps.	$r^2 = 4,50^2 \times 3,1416$ 10% curvatura			63,78 6,37	70,15	m2.
Pared de ladrillo de la drillería	1	4,00		3,75	15,00		
	1	1,00		3,75	3,75		
	2	2,00		2,75	15,40		
					34,15		
Descuento huecos	1	1,20		2,00	2,40	31,75	m2.
Cielo rasante de estuco - soportado por tirantes	1	7,00	3,50		24,50		
	1	3,00	2,00		6,00		
	1	13,00	6,00		78,00		
	1	11,50	3,00		34,50		
	1	17,00	3,00		51,00		
	1	9,00	6,00		54,00	248,00	m2.
Tabique sencillo empacado ambas caras y recibido con yeso	5	10,00		1,00	50,00		
	1	7,00		1,00	7,00		
	6	3,00		2,75	49,50		
	1	1,00		2,75	4,95		
	1	2,00		3,75	7,50		
	1	4,00		3,75	15,00		
	1	5,00		3,75	22,50		
	1	1,50		2,75	4,12		
					160,57		
Descuento de huecos...	2	1,00		2,00	4,00		
	1	4,00		2,75	11,00		
	5	0,75		2,00	7,50		
	2	0,65		2,00	2,60		
	1	0,00		2,00	1,60		
					26,70	133,87	m2.
Ladrillo a sardinel en peldanillos, búculos, etc.	6	2,20			13,20		
	7	1,20			8,40		
	5	0,80			4,00		
	6	3,50			21,00		
	4	9,45			37,80		
	2	1,25			2,50		
	4	0,30			1,20		
	2	1,00			2,00		
	1	9,00			9,00		
	1	0,60			0,60		
	2	4,00			8,00	107,70	m1.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales.	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Jaharrado con cemento- y enlucido de yeso en- interiores	1	9,45		15,00	141,75		
	1	6,50		2,75	17,87		
	1	3,50		2,75	9,62		
	1	1,25		2,75	3,43		
	1	3,10		2,75	8,52		
	1	4,25		2,75	11,68		
	1	1,00		2,75	2,75		
	1	3,00		2,75	8,25		
	2	1,80		2,75	9,90		
	1	28,35		3,75	106,31		
	2	13,50		3,75	101,24		
	2	1,25		3,75	9,36		
	2	4,00		3,75	30,00		
	2	1,00		3,75	7,50		
	1	11,50		2,75	31,62		
	9	3,00		2,75	74,25		
	2	17,00		2,75	93,56		
	2	9,00		3,75	67,50		
	3	6,00		3,75	67,50	802,55 m2	
Peldanos de piedra na- tural en entrada y gra- dones altos	1	3,00			3,00		
	1	1,50			1,50		
	2	0,60			1,20		
	2	0,30			0,60		
	1	4,00			4,00		
	1	3,25			3,25		
	2	0,50			1,00	14,55 ml.	
Pavimento de losas de piedra	1	3,00	2,25		6,75	6,75 m2	
Pavimento de baldosa -- hidráulica exagonal...	1	igual solera			318,86	318,86 m2	
Peldanos de granito ar- tificial	70	0,75			52,50	52,50 ml	
Rodapié de baldosa hi- dráulica	1	9,45			9,45		
	1	6,50			6,50		
	1	3,50			3,50		
	1	1,25			1,25		
	1	3,10			3,10		
	1	4,25			4,25		
	1	1,00			1,00		
	1	3,00			3,00		
	2	1,80			3,60		
	1	28,35			28,35		
	2	13,50			27,00		
	2	1,25			2,50		
	2	4,00			8,00		
	2	1,00			2,00		
	1	11,50			11,50		
	21	3,00			63,00		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
	2	17,00			34,00		
	2	9,00			18,00		
	3	6,00			18,00	248,00	m2.
Azulejos artísticos - en Caja illa	1	28,35	1,50		42,50		
	2	1,80	1,50		5,40		
	1	3,00	1,50		4,50		
	2	4,00	1,50		12,00		
					64,40		
Descuento	1	4,00	1,50		6,00		
	1	3,00	1,50		4,50		
					10,50	53,90	m2.
Alicatado de azulejos blancos	3	2,80	2,00		44,80		
	2	5,00	2,00		20,00		
	2	1,75	2,00		7,00		
					71,80		
Descuento huecos	4	0,75	2,00		6,00		
	2	0,65	2,00		2,60		
					8,60	63,20	m2.
Guarnecido y enlucido de yeso en techos ...	1	igual cielo raso			248,00	248,00	m2.
Obra complementaria - en electricidad	1				1	1	PA
Obra complementaria - en trabajos fontanería	1				1	1	PA
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas -- con vidrios, herraje, etc.							
Puerta tipo a	1	2,70	2,75		7,42	1	U.
" " d	3	1,00	2,10		6,30	3	U.
" " 2 M ..	1	1,400	3,00		12,00	1	U.
" " M ..	2	1,70	2,10		7,14	2	U.
" " N ..	2	1,20	2,10		5,04	2	U.
" " N' ..	2	1,00	2,10		4,20	2	U.
" " P ..	6	0,35	2,10		13,94	6	U.
" " R ..	2	0,35	2,10		3,56	2	U.
Ventana tipo S	6	2,00	2,10		25,20	6	U.
" " E ..	7	1,06	0,96		7,07	7	U.
" " F ..	8	0,62	0,62		3,04	8	U.
Oculos de alabastro - con cerco, pintura, etc. colocado	6				6	6	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Pintura</u>							
Al óleo en carpintería	2	sup. puertas	57,60		115,20		
	3	" ventanas	35,31		105,93	221,13	m2
Pintura mural	1				1	1	PA
Al óleo sobre madera en Cerrajería	1				1	1	PA
A local en paramentos.	1	guarnecido yeso techo			248,00		
	1	jaharrado y enlucido			802,55		
	2	sup. tabiques			267,74	1.318,19	m2
Al barniz en zócalo -- clases	4	9,00		1,50	54,00		
	4	6,00		1,50	36,00	90,00	m2
<u>Electricidad</u>							
Punto de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	35				35	35	U.
<u>Varios</u>							
Mesa de altar de piedra	1				1	1	U.
Pilas de piedra para agua bendita	2				2	2	U.
Confesionario de madera	1				1	1	U.
Relojario de metal dorado	1				1	1	U.
Candelabros forjados..	8				8	8	U.
Vía-crucis completo...	1				1	1	U.
Comulgatorio de madera	1				1	1	U.
Reclinatorio para la vela	2				2	2	U.

MEDICION DE OBRAS DE FABRICA.—Hoja n°

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Imagen de talla polí-cromada	1				1	1	U.
Lámpara-arafán	5				5	5	U.
Campanas de bronce ..	2				2	2	U.
Bancos de madera	15				15	15	U.
Cruz de hierro forje-dó, incluso basamento en cúpula	1				1	1	U.
Cruz-velete de hierro forjado, incluso ba-samento en torre	1				1	1	U.
Reloj con tres esfe-res luminosas y sohe-ria	1				1	1	U.
Escalera de hierro -- con barandilla en to-re	1				1	1	U.
Estufas en clase	2				2	2	U.
Mástil de banderas ..	2				2	2	U.
<u>Saneamiento, Fontane-ria</u>							
Red de alimentación de agua	1				1	1	P.
Red de desagües de aguas	1				1	1	P.
Tubería de semi-gres sobre solera de hormi-gón	1	24,00					
	2	4,00					
	4	10,00					
Arqueta de registro de fábrica de ladrillo -- con tapa de hierro ...	6				42,00	42,00	m.
W.C. de loza nacional, con depósito, etc. com-pletamente colocado ..	3				6	6	U.
					3	3	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Lavabos de loza nacional completos, colocados	5				5	5	U.
W.C. con taza turca, depósito, etc. completamente colocado	2				2	2	U.
Urinarios verticales- con placas de separación	2				2	2	U.
Aparato de desarga - automática para urinario	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
REQUERIMIENTO SINDICAL							
<u>Albañilería</u>							
Vaciado de zanjas para cimientos	1	3,50	0,50	1,00	1,750		
	2	4,50	0,70	1,50	9,450		
	1	11,30	0,70	1,50	11,865		
	1	14,40	0,70	1,50	15,120		
	2	0,80	0,80	1,50	1,920		
	1	1,50	0,50	1,00	0,750		
	1	7,40	0,70	1,50	7,770		
	2	7,55	0,70	1,50	15,855		
	4	3,80	0,50	1,00	7,600		
	2	22,60	0,70	1,50	47,460		
	2	8,60	0,70	1,50	18,060		
	10	0,40	0,70	1,50	4,200	141,800	m3.
Relleno de hormigón en mesa de 150 Kgs. - de cemento en cimiento	1	igual que vaciado			141,800	141,800	m3.
Explanación de tierras en interiores.....	1					1	PA.
Zócalo de hormigón encofrado de 200 Kgs. -- de cemento	2	4,50	0,45	0,50	2,025		
	1	11,30	0,45	0,50	2,542		
	1	14,30	0,45	0,50	3,217		
	1	7,40	0,45	0,50	1,665		
	2	7,55	0,40	0,50	3,020		
	2	22,60	0,45	0,50	10,170		
	2	8,60	0,45	0,50	3,870		
	10	0,40	0,40	0,50	0,800		
					27,309		
Descuento de huecos...	1	2,50	0,45	0,20	0,225		
	1	0,75	0,45	0,20	0,067		
	3	2,60	0,45	0,20	0,702		
					0,994	26,315	m2.
Fábrica de ladrillo visto, rejuntado y apisonado	2	4,50	0,40	3,00	10,800		
	1	11,30	0,40	6,00	27,120		
	1	14,30	0,40	6,00	34,320		
	1	7,40	0,40	3,75	11,100		
	2	7,55	0,40	6,75	44,770		
	2	22,60	0,40	4,00	72,320		
	2	8,60	0,40	4,75	32,680		
	10	0,40	0,40	4,00	6,400		
					239,510		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Descuento de huecos ..	1	2,50	0,40	1,80	1,800		
	1	0,75	0,40	1,80	0,540		
	1	1,20	0,40	2,20	1,056		
	11	1,20	0,40	1,00	5,280		
	3	0,90	0,40	0,80	0,864		
	2	0,50	0,40	0,50	0,200		
	3	2,60	0,40	2,40	7,488		
	9		0,40		3,600	218,602	m3
						=====	
Fábrica de ladrillo en muros y pilares	2	0,50	0,50	8,00	4,000		
	4	3,80	0,25	6,50	24,700		
	1	3,50	0,25	3,50	3,062		
					31,762		
Descuento	1	1,50	0,25	2,00	0,750		
	2	1,40	0,25	1,90	1,330		
	1	0,70	0,25	1,90	0,332		
					2,412	29,350	m3
					=====	=====	
Recibido de cercos en muros y tabiques	40				40	40	U.
Solera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento y 10 cms. de espesor	1	22,60	3,60		194,36		
	1	4,50	7,40		33,30		
	1	13,55	3,80		51,49		
	1	12,05	3,80		45,79	324,94	m2
					=====	=====	
Cornisa de ladrillo en formación de muros, incluse emboquillado de tejas	2	23,00			46,00		
	2	5,00			10,00		
	1	14,50			14,50		
	1	11,50			11,50	82,00	m1
					=====	=====	
Cubierta de teja curva sobre tablero de resilla y colchón de hormigón armado prefabricado	2	5,00	4,75		47,50		
	1	14,00	4,75		66,50		
	1	12,50	4,75		59,37		
	2	23,00	5,00		230,00	403,37	m2
					=====	=====	
Caballlete de teja curva	1	5,00			5,00		
	1	13,25			13,25		
	1	23,00			23,00	41,25	m1
					=====	=====	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Forjado de piso de -- hormigón armado aligerado con piezas especiales huecas	1	13,55	3,80		51,49		
	1	12,05	3,80		45,79	97,28 m2.	
Cieloarco de cañizo - incluse entramado de madera	2	13,55	3,80		102,98		
	2	12,05	3,80		91,53		
	1	4,50	7,40		33,30		
	1	22,60	8,60		194,36	422,16 m2.	
Guarnecido y enlucido de yeso en techos ...	1	igual	cieloarco		422,16	422,16 m2.	
Correa de escalera de doble alfa de rasilla enlucida de yeso	1	4,00	1,25		5,00		
	1	4,50	1,25		5,62		
	1	9,50	1,25		0,62	11,24 m2.	
Tabique sencillo incluso guarnecido y en lucido de yeso	1	4,00		3,25	13,00		
	2	3,75		3,25	24,37		
	1	1,50		3,25	4,87		
	4	3,50		3,25	45,20		
	2	4,50		3,25	29,25		
	1	2,50		3,25	8,12		
	1	10,00		1,00	10,00		
					135,11		
Descuento de huecos...	8	0,70		1,90	10,64	124,47 m2.	
Jaharrado con cemento y enlucido con yeso en interiores	2	4,50		3,25	29,25		
	2	7,40		0,25	48,10		
	6	7,55		6,50	294,45		
	2	3,50		3,25	22,75		
	1	14,30		0,50	92,95		
	1	11,30		0,50	73,45		
	2	22,60		4,00	180,80		
	2	8,60		4,75	81,70	823,45 m2.	
Ladrillo a sardinel en peldanos, etc. etc. . .	1	2,00			2,00		
	4	0,50			2,00		
	1	1,50			1,50		
	2	0,25			0,50		
	1	2,50			2,50		
	1	3,75			3,75		
	11	1,70			18,70		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
	3	1,40			4,20		
	2	0,90			1,80		
	9	1,30			17,10	54,95 ml.	
Peldanos de granito artificiel en entradas y escaleras	1	2,00			2,00		
	1	3,75			3,75		
	20	1,25			24,00	29,75 ml.	
Pavimento de baldosa-hidráulica exagonal ..	2	13,55	3,80		102,98		
	2	12,05	3,80		91,58		
	1	4,50	7,40		33,30	227,86 m2.	
Rodepié hidráulico ...	2	ladr tabique		48,50	97,00		
	2	7,40			14,80		
	2	4,50			9,00		
	3	7,55			60,40		
	2	14,30			28,60		
	2	11,30			22,60		
	2	3,80			7,60		
					240,00		
Descuento	3	1,50			4,50		
	1	0,75			0,75		
	4	1,40			5,60		
	16	0,70			11,20		
	1	1,20			1,20		
					23,25	216,75 ml.	
Pavimento de hormigón tal cochedo	1	22,60	8,60		194,36	194,36 m2.	
Campana de recogida - de gases	2				2	2	U.
Chimenes y remate ...	1				1	1	U.
Pila gregadera	1				1	1	U.
Escurridera platos ..	1				1	1	U.
Alicestado de esulejos blancos	1	3,00		1,50	4,50		
	2	1,00		1,50	3,00		
	2	1,25		1,50	3,75		
	2	2,00		1,50	6,00		
					17,25		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Descuento huecos	1	0,70		1,50	1,05	16,20	m2.
Repisa de baldosa ...	1	2,50	0,50		1,75	1,75	m2.
Obra complementaria - de trabajos de Fontanería	1				1	1	PA
Obra complementaria - de trabajos de Electricidad	1				1	1	PA
<u>Saneamiento, Fontanería y Plumistería</u>							
Cocina serie ½ de hie rra, con termosifón..	1				1	1	U.
Red de instalación de agua fría, caliente y desagüe	1				1	1	PA
H.C. a la turca, con- spósito, etc., comple- to	1				1	1	U.
Lavabo de loza nacio- nal, completo, etc.. .	1				1	1	U.
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas -- con vidrios, herrajes tapajuntas, colocadas							
Puerta tipo M	1	1,70		2,10	3,57	1	U
" " B	1	0,95		2,10	1,99	1	U
" " J	1	1,40		2,30	3,22	1	U
" " 2 D ..	2	1,60		2,00	6,40	2	U
" " T	3	2,84		2,60	22,15	3	U
Ventana tipo G ...	11	1,36		1,16	17,35	11	U
" " E ...	3	1,06		0,96	3,05	3	U
" " F ...	2	0,62		0,62	1,76	2	U
" " t ...	9	1,80		0,80	1,44	9	U

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Cerrajería</u>							
Barandilla de hierro en balcón	1	2,50		1,00	2,50		
	2	0,60		1,00	1,20		
						3,70	m2.
Reja en ventanas	6	vent. t			6	6	U.
<u>Pintura</u>							
A la cal en paramentos	1	sup. escalera			11,24		
	1	guarnecido yeso			422,16		
	1	jaharreado			823,45		
	2	sup. tabique		124,47	248,94	1.505,79	m2.
Al óleo en carpintería	2	sup. puertas		37,33	74,66		
	3	" ventanas		22,16	66,48	141,14	m2.
Al óleo en cerrajería.	1				1	1	PA
<u>Electricidad</u>							
Punto de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	22				22	22	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
<u>EDIFICIO DE ADMINISTRACION</u>											
<u>A la Billería</u>											
Vaciado de zanjas para cimientos	2	11,40	0,70	1,50	23,940						
	1	11,40	0,50	1,00	15,00						
	2	88,00	0,70	1,50	16,80						
	2	3,20	0,70	1,50	6,720						
	2	1,35	0,70	1,50	2,835						
	2	3,45	0,50	1,00	3,600						
	1	1,40	0,50	1,00	0,700	60,645	m3.				
Relleno de zanjas con hormigón de 150 Kgs. de cemento	1	igual que vaciado			60,645	60,645	m3.				
Explanación de tirras en interiores	1				1	1	m3.				
Zócalo de hormigón encofrado de 200 Kg. de cemento	1	11,40	0,45	0,50	25,65						
	1	11,40	0,30	0,50	1,710						
	2	8,00	0,45	0,50	3,600						
	4	0,60	0,55	0,50	0,660						
	2	0,60	1,00	0,50	0,600	9,135	m3.				
Fábrica de ladrillo — en muro, visto, rejunta do y asperonado	1	11,40	0,40	7,00	31,920						
	1	11,40	0,40	3,25	14,080						
	1	3,80	0,40	3,50	5,320						
	2	4,80	0,40	8,00	30,720						
	2	1,35	0,40	3,25	3,510						
	4	3,50	0,50	3,25	22,750						
	4	0,50	0,40	3,25	2,600						
	2	3,20	0,40	4,50	11,520						
	2	3,00/2	0,40	5,70	6,840						
					130,000						
Descuento de huecos:											
	3	2,50	0,40	2,00	6,000						
	2	1,20	0,40	2,20	2,410						
	4	1,20	0,40	1,00	1,920						
	3	0,90	0,40	0,80	0,864						

MEDICION DE OBRAS DE FABRICA.—Hoja nº A6.-2

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
	5	0,50	0,40	0,50	0,500		
	1	2,50	0,40	0,25x3,14	0,315		
	1			1,30	1,300	116,991 m3.	
Fábrica de ladrillo en muros y pilares..	2	1,35	0,40	3,25	3,510		
	2	3,45	0,25	3,25	5,606		
	3	3,80	0,25	3,25	8,262		
					18,378		
Descuento de huecos:							
	1	1,50	0,25	2,00	0,750		
	1	0,90	0,25	2,00	0,450		
	2	0,70	0,25	1,90	0,665		
	1	1,20	0,25	1,00	0,300	16,213 m3.	
					2,165		
Recibido de cercos - en muros y tabiques.	30				30	30	U.
Tabicón de ladrillo de 1/2 pie de espesor	2	2,50		3,50	17,50	17,50	m2.
Solera de hormigón en masa de 150 Kg. de cemento y 10 cm. de espesor	1	11,40	8,00		91,20	91,20	m2.
Cornisa de ladrillo en coronación de muros inclusive emboquillado de tejas	2	11,00			23,60	23,60	ml.
Cubierta de teja árabe con cerchas de hormigón prefabricado.....	1	12,00	5,00		60,00		
	1	7,50	5,00		37,50		
	1	4,25	4,50		19,12	116,62	m2.
Caballote de teja árabe	1	7,50			7,50	7,50	ml.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Forjado de piso de hormigón armado, aligerado con piezas especiales huecas	1	11,40	8,00		91,20	121,60	m2.
	1	3,80	8,00		30,40		
Piso raso de cañizo incluyendo entramado de madera	2	11,40	8,00		102,40	212,80	m2.
	1	3,80	8,00		30,40		
Guarnecido y enlucido con yeso en techos ...	1	igual	cada raso		212,80	212,80	m2.
Correa de escalera de dobleasta de resilla de yeso	2	3,50	1,00		7,00	14,30	m2.
	1	2,50	1,00		2,50		
	2	3,00	0,80		4,80		
Tabique sencillo incluyendo guarnecido y enlucido de yeso	1	9,50	1,00		9,50		
	1	3,60	1,00		3,60		
	1	1,80	1,00		1,80		
	1	2,25	1,00		2,25		
	2	3,50	1,15		3,50		
	2	1,50	1,15		1,50		
	1	1,25	1,15		1,25		
	1	1,40	1,15		1,40		
	1	3,60	1,15		3,60		
	3	2,25	1,15		2,25		
	1	3,50	2,00		3,50		
	1	2,70	2,00		2,70		
	1	1,20	2,00		1,20		
	1	1,00	2,60		2,60		
						120,72	
Pescante de huecos:	1	1,60	1,90		3,04		
	2	0,80	1,90		3,04		
	7	0,70	1,90		9,31		
						113,33	m2

MEDICION DE OBRAS DE FABRICA.- Hoja n°

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	1	11,00		6,50	71,50		
	3	11,00		3,25	107,25		
	8	4,25		3,25	110,50		
	2	8,00		3,25	52,00		
	2	8,00		2,00	32,00	373,25	m2.
Repisa de balcón	2	2,00	0,50		2,00	2,00	m2.
Ladrillo a sardinel - en peldanes salientes etc.	1	3,00			3,00		
	4	1,70			6,80		
	3	1,40			4,20		
	5	0,90			4,50	18,50	m1.
	3	3,50			10,50		
Peldanes de piedra natural	1	1,50			1,50		
	1	2,50			2,50	14,50	m1.
	20	1,00			20,00		
Peldanes de granito artificial en escaleras.	16	0,80			12,80	32,80	m1.
	2	11,40	8,00		182,40		
	1	3,80	8,00		30,40	212,80	m2.
Pavimento de baldosa hidráulica hexagonal ...	4	11,00			44,00		
	6	4,60			27,60		
	2	8,00			16,00		
	2	4,00			8,00		
	2	3,50			7,00		
	12	2,25			27,00		
	2	1,75			3,50		
	2	7,50			15,00		
	2	3,80			7,60		
	2	1,50			3,00		
	4	1,25			5,00		
					163,70		

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Pescuento de huecos:							
	1	1,50			1,50		
	1	0,90			0,90		
	2	1,20			2,40		
	2	1,60			3,20		
	4	0,80			3,20		
	14	0,70			9,80	142,70	m2.
					21,00		
Alicatado de azulejos blancos	2	2,25		1,50	6,75		
	2	1,25		1,50	3,75		
	2	1,75		1,50	5,25		
	2	1,00		1,50	3,00	18,75	
Descuentos	2	0,70		1,50	2,10	16,65	m2.
					2,10		
Obras complementaria de los trabajos de fontanería	1				1	1	P.A.
Obras complementarias trabajos de Electricidad	1				1	1	P.A.
Pavimento y Fontanería							
Red de alimentación de agua fría y desagües..	1				1	1	P.A.
P.C. de losa nacional con depósito, completo colocado	1				1	1	U.
Lavabo de losa nacional completo	1				1	1	U.
P.C. a la turca con depósito completo	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas — con viario, tapajuntas, herrajes, etc., colocadas.							
Puerta M	1	1,70		2,10	3,57	1	U.
" A	1	1,10		2,10	2,31	1	U.
" J	2	1,40		2,30	5,44	2	U.
" 2D	1	1,80		2,00	3,60	1	U.
" D	2	0,80		2,00	3,20	2	U.
" D	2	0,70		2,00	12,60	9	U.
Ventana C	5	1,36		1,16	7,88	5	U.
" L	3	1,06		0,96	3,05	3	U.
" F	5	0,62		0,62	1,92	5	U.
Oculo	1	$r^2=0,50^2 \times$		3,14	0,90	1	U.
<u>Cerrajería</u>							
Barandilla de hierro — en balcón	2	2,00		1,00	4,00		
	4	0,60		1,00	2,40	6,40	m2
Reja en ventanas calabozo	2	0,60		0,60	0,72	0,72	m2
<u>Pintura</u>							
A la cal en paramento	1	sup. escalera		14,30			
	1	guarda cido yeso		212,80			
	1	jeharr. y enl. yeso		373,25			
	2	sup. tabique 113,33		226,66	827,01		m2
Al oleo en carpintería	2	sup. puertas	31,72	63m44			
	3	" vent. ytl	13,65	40,95	104,39		m2
Al oleo en cerrajería	1				1	1	s.A.
<u>Varios</u>							
Mastil de bandera ...	1				1	1	U.
Escudo nacional	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>"lectricidad"</u> Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman- Empotrado	22				22	22	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
<u>G O D I M E N T O</u>											
<u>Albañilería</u>											
Vaciado de zanjas para cimientos	2	9,70	0,70	1,00	13,500						
	1	5,00	0,70	1,00	3,500						
	1	1,20	0,70	1,00	0,400	17,920	m ³ .				
Belleno de zanjas con hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento....	1	igual vaciado.			17,920	17,920	m ³ .				
Explanación de tierras en interiores.....	1				1	1	P.A.				
Zócalo de hormigón en cofrado de 200 Kgs. de cemento	2	9,50	0,50	0,50	44,750						
	1	5,00	0,50	0,50	1,250						
	1	1,00	0,50	0,50	0,250						
A descontar:											
Puerta tipo B.	1	0,75	0,50	0,50	0,187	6,063	m ² .				
Fábrica de ladrillo en muros	2	9,50	0,40	3,00	22,800						
	1	5,00	0,40	3,50	7,000						
	1	1,00	0,40	3,00	1,200						
					31,000						
A descontar:											
Puerta tipo B.	1	0,75	0,40	1,40	1,050						
Ventanas " B.	4	0,90	0,40	0,80	1,152	20,798	m ² .				
					2,202						
Hormigón armado en zancho	2	9,50	0,25	0,30	1,425						
	2	5,00	0,25	0,30	0,750						
	1	1,00	0,25	0,30	0,075	2,250	m ³ .				
Recibido de cercos en muros y tabiques	10				10	10	U.				

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Solera de hormigón en mesa de 150 Kgs. de cemento	1	9,10	4,50		40,95	40,95	m2.
Cornisa de ladrillo en coronamiento de muros incluso emboquillado de tejas	2	10,00			20,00		
	1	1,00			1,00	21,00	ml.
Cubierta de teja curva sobre cañizos.....	2	10,00		3,50	70,00	70,00	m2.
Caballote de teja curva	1	10,00			10,00	10,00	ml.
Cielo raso de cañizo, incluso entrepareda goma nácaro y enlucido con yeso	1	9,10	4,50		40,95	40,95	m2.
Tabique sencillo incluso guarda cido y enlucido con yeso	1	9,10		3,10	28,21		
	2	3,50		3,10	21,70		
	1	1,10		3,10	3,41		
					53,32		
A descontar:							
Puertas tipo D.	4	0,70		1,90	5,32	48,00	m2.
Jaharrado con cemento y enlucido con yeso - en interiores	2	9,10		3,10	56,42		
	2	4,50		3,10	27,90	84,32	m2.
Jaharrado y talocinado con mortero de cemento en exteriores	2	10,00		3,20	64,00		
	1	5,40		4,00	23,60		
	1	1,00		3,20	3,20	88,80	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Alfeizares de ladrillo volteado.							
Ventanas tipo B.....	4	1,50			6,00		
	1	1,00			1,00		
Pelosillos de granito-artificial en puertas entrada	1	1,60			1,60		
	1	1,10			1,10		
Pavimento de baldosa hidráulica	1	0,10		4,50	40,05	40,95	m2
Bocapie de baldosa - hidráulica	2	0,10			10,20		
	2	0,60			15,20		
	6	3,50			21,00		
					54,40		
A descontar:							
Puerta tipo B.	1	0,75			0,75		
" " B.	6	0,70			4,20		
					4,05		
Alicatado de azulejo blanco, incluso piezas especiales.....	2	1,60			1,60	5,12	
	2	1,70			1,60	3,52	
	2	3,50			1,60	11,20	
	2	3,20			1,60	10,24	
						30,88	m2
Obras complementaria - de los trabajos de fontanería	1				1	1	H.A.
Obra complementaria - de los trabajos de electricidad	1				1	1	H.A.
<u>Cerrajería</u>							
(incluso vidrios)							
Muertas incluso cerco herrajes y tapajuntas colocadas.							
Tipo B.	1	0,95			2,10	2,00	U.
" B.	4	0,90			2,00	7,20	U.
						9,20	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Ventanas con postigos, incluye cerco, herrajes y tapajuntas, colocadas.							
Tipo E.	4	1,10		1,00	4,40	4	U.
" P.	1	0,70		0,70	0,40 4,80	1	U.
<u>Sanesamiento y fontanería.</u>							
Tubería de semi-gres de 15 cm. Ø, incluye piezas especiales, colocada.	1	10,00			10,00	10,00	mL
Arqueta de registro de fábrica de lacrillos	2				2	2	U.
Lavabo de losa nacional, completo instalado.....	1				1	1	U.
W.C. de losa nacional completo instalado....	1				1	1	U.
Instalación interior de agua fría y desague	1				1	1	P.A.
<u>Pintura</u>							
Al oleo en carpinterías	2	sup. puertas			10,40		
	3	" ventanas.			14,67	33,07	m2
A la cal	2	" tabiques			96,00		
	1	" Zaharr. y enl.			84,32		
	1	" Zaharr. y tal.			88,80		
	1	" cielo raso			40,05	310,07	m2
Al oleo sobre elementos de fontanería	1				1	1	P.A.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Electricidad</u>					0	0	U
Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman-empotrado	9						

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades				
		Línea	Tizón	Altura							
VIVIENDA DE MANTERO											
<u>Alberca</u>											
Vaciado de sanjas para cimientos	1	0,10	0,10	1,00	4,050						
	1	11,00	0,50	1,00	5,500						
	1	9,00	0,50	1,00	4,500						
	1	7,00	0,50	1,00	3,500						
	1	3,85	0,50	0,70	1,137						
	1	2,00	0,50	0,70	0,700						
	1	2,50	0,50	0,70	0,525	19,912	m3				
Hollowing of foundations with concrete of 150 Kg. cement	1	igual a vaciado			19,912	19,912	m3				
Explanación de tirantes en interiores	1				1	1	P.A.				
Zócalo de hormigón encofrado de 200 Kgs. de cemento	1	11,00	0,30	0,50	1,150						
	1	7,00	0,30	0,50	1,050						
	1	9,00	0,25	0,50	1,125						
	1	8,10	0,30	0,50	1,125						
					4,540						
Descuento de huecos:											
	1	2,00	0,30	0,20	0,120						
	1	0,75	0,30	0,20	0,045	4,380	m3				
					0,165						
Fábrica de ladrillo en muros y pilares	1	11,00	0,25	5,75	15,840						
	1	7,00	0,25	5,75	12,100						
					25,940						
Descuento de huecos:											
	1	2,00	0,25	1,80	0,900						
	1	0,75	0,25	1,80	0,336						
	3	1,20	0,25	1,00	0,900						
	4	0,90	0,25	0,80	0,720						
	3	0,50	0,25	0,50	0,187	22,877	m3				
					3,043						
Fábrica de ladrillo — hueco doble, en muros	1	9,00	0,25	5,25	11,812						
	1	8,10	0,25	5,50	13,162	24,974	m3				

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Recibido de cercos - en muros y tabiques..	21				21	21	U.
Tabicón de ladrillo - de 1/2 pie de espesor	1	2,00		3,00	6,00		
	1	1,50		3,00	4,50		
	1	3,00		3,00	11,10		
					21,90		
Descuento de huecos:							
	1	0,50		2,00	1,00		
	1	0,50		0,50	0,25		
	1	0,50		2,00	1,00	10,25	m2.
Solera de hormigón - en masa de 150 kg. de cemento y 10 cm. de espesor	1	8,10		3,00	72,90	72,90	m2.
Cornisa de ladrillo - en coronación de muros incluse embocillado de tejas	1	7,25			7,25		
	1	11,25			11,25	18,50	m2.
Cubierta de teja curva con cañizo, cables soleras y tirantes	1	10,50		4,75	54,62		
	1	8,50		4,75	40,37	94,99	m2.
Caballlete de teja curva	1	9,50			9,50	9,50	m2.
Cielo raso de cañizo - incluse entramado de madera	1	10,00		3,80	38,00		
	1	8,00		3,80	30,40	68,40	m2.
Guarnecido y enlucido con yeso en techos...	1	igual	cielo raso		68,40	68,40	m2.
Perjado de piso de hormigón armado aligerado con piezas especiales huecas	1	10,00		3,80	38,00		
		8,00		3,80	41,80	79,80	P.m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Correa de escalera—de cable asta se rasilla enlucida de yeso...	1	5,00			5,00		
	1	2,50			2,50		
	1	2,00			2,00	9,50	m2.
Tabique sencillo incluso guarnecido y enlucido de yeso	2	0,50		3,00	3,00		
	1	0,50		1,00	0,50		
	1	2,25		2,75	6,18		
	2	4,25		2,75	23,36		
	3	2,40		2,75	19,30		
	3	3,50		2,75	28,05		
					90,70		
Descuentos:	9	0,70		1,90	11,97	78,73	m2.
					11,97		
Jaharrado epa cemento y enlucido con yeso e interiores	1	10,50		6,00	63,00		
	2	8,50		6,00	102,00		
	1	6,50		6,00	39,00		
	2	7,50		6,00	90,00		
	2	3,50		3,00	22,50		
	2	2,00		3,00	12,00		
	2	1,50		3,00	0,90		
					337,50		
Descuento de huecos:	1	2,00		2,00	4,00		
	2	0,90		2,00	3,60		
	1	0,75		2,00	1,50		
	3	1,20		1,00	3,60		
	4	0,90		0,90	2,16		
	4	0,50		0,50	1,00		
	2	0,30		2,00	3,20		
	4	0,70		1,90	5,32	313,42	m2.
Jaharrado y talechado con mortero de cemento en exteriores	1	7,50		6,25	46,87		
	1	11,50		6,25	70,87		
	1	8,50		7,00	60,25	173,94	m2.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Partiales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Alfeizar de ladrillo- volado a cardenal ...	3 4 4	1,70 1,50 1,00			5,10 6,00 4,00	15,10	m1.
Peladillas de granito artificial en entradas y escaleras	18 1 1 1 1	1,00 2,75 3,50 2,00 1,50			18,00 2,75 3,50 2,00 1,50	27,75	m1.
Pavimento de baldosa microdilata exagonal ..	1 1	10,00 8,00	3,80 3,80		38,00 30,40	68,40	m2.
Campana de recogida - de humos	1				1	1	U.
Chimeneas y romate	1				1	1	U.
Pila fregadero	1				1	1	U.
Excurridero de platos	1				1	1	U.
Alicatado de azulejo - blanco	2 2		0,60 1,50		1,50 1,50	1,80 4,50	6,30
Obra complementaria de los trabajos de electricidad	1				1	1	U.
Obra complementaria de los trabajos de fontaneria	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Saneamiento, fontanería y suministería.</u>							
Cocina de hierro serie media	1				1	1	U.
Red de alimentación de agua fría y desagüe	1				1	1	U.
W. C. de lesta nacional con depósito etc., completo	1				1	1	U.
Lavabo de lesta nacional completo	1				1	1	U.
Ducha con plato, completa	1				1	1	U.
<u>Carpintería</u>							
Puertas y ventanas — con vidrios, herrajes y tapajuntas colocadas							
Puerta tipo A	1	1;10		2;31		1	U.
" " B.	1	0;95	2;10	1;99		1	U.
" " D.	6	0;90	2;00	10;80		6	U.
" " C.	3	0;90	2;00	5;40		3	U.
Ventanas tipo C.	3	1;36		1;16		3	U.
" " E.	4	1;06		0;96		4	U.
" " F.	4	0;62	0;62	1;50		4	U.
<u>Pintura</u>							
A la cal en paramentos	1	guarnecido yeso		136,80		136,80	
	1	correa escalera		9,50		9,50	
	1	jaharr. y enl. yeso		313,42		213,49	
	2	sup. tabique	78,13	157,18		617,18	m ²
Al oleo en carpintería	2	sup. puertas	20,50	41,00			
	3	" ventanas	10,33	30,00		71,99	m ²
Al oleo en fontanería	1				1	1	F.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Electricidad</u> Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman-empotrado	15				15	15	U.

CERRAJERIA

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
C E R R A M I E N T O S							
<u>Manzana nº I:</u>							
Tapias	1	58,00			58,00		
	1	22,00			22,00		
	1	23,00			23,00		
	1	25,00			25,00		
	1	21,00			21,00		
	6	6,00			36,00		
	1	20,00			20,00	205,00	ml
Portón de carros...	6				6	6	U.
<u>Manzana nº II:</u>							
Tapias	1	58,00			58,00		
	1	20,00			20,00		
	1	26,00			26,00		
	1	22,00			22,00		
	1	21,00			21,00		
	5	6,00			30,00		
	1	20,00			20,00	197,00	ml
Portón de carros...	5				5	5	U.
Portón cubierto ...	1				1	1	U.
<u>Manzana III:</u>							
Tapias	1	60,00			60,00		
	1	5,00			5,00		
	1	11,00			11,00		
	1	14,00			14,00		
	1	12,00			12,00		
	1	22,00			22,00		
	1	16,00			16,00		
	1	14,00			14,00		
	1	20,00			20,00		
	1	12,00			12,00		
	2	6,00			12,00		
	1	8,00			8,00		
	1	7,00			7,00		
	1	12,00			12,00		
	1	35,00			35,00	260,00	ml
Portón de carros...	6				6	6	U.
Portón cubierto ...	1				1	1	U.

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Partiales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>Manzana IV</u>							
Tapies	1	81,00			81,00		
	2	11,00			22,00		
	1	23,00			23,00		
	1	23,00			23,00		
	1	10,00			10,00		
	1	21,00			21,00		
	1	19,00			19,00		
	1	25,00			25,00		
	8	6,00			48,00		
	1	35,00			35,00	307,00 ml	
Portón de carros..	8				8	8	U
Portón cubierto ..	1				1	1	U
<u>Manzana V</u>							
Tapies	1	41,00			41,00		
	1	12,00			12,00		
	1	11,00			11,00		
	2	8,00			16,00		
	4	6,00			24,00		
	1	27,00			27,00		
	1	21,00			21,00		
	1	20,00			20,00	172,00 ml	
Portón de carros..	4				4	4	U
Portón cubierto ..	2				2	2	U
<u>Manzana VI</u>							
Tapies	1	12,00			12,00		
	1	11,00			11,00		
	1	12,00			12,00		
	1	11,00			11,00		
	1	30,00			30,00		
	1	20,00			20,00		
	1	16,00			16,00		
	1	26,00			26,00		
	3	7,00			21,00		
	1	14,00			14,00		
	4	8,00			32,00		
	1	34,00			34,00		
	2	6,00			12,00		
	1	8,00			8,00		
	2	10,00			20,00		
	1	12,00			12,00		
	1	35,00			35,00	326,00 ml	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parcelas	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Portón de carros..	6				6	6	U.
<u>Manzana VII</u>							
Tapia del campo - escolar	1	72,00			72,00		
"	1	15,00			15,00		
"	1	10,00			10,00	97,00	ml.
Portón de carros..	1				1	1	U.
<u>R E S U M E N</u>							
Total m.l. de tapia - de fábrica de adobe - sobre zócalo de hormigón, en viviendas, etc.							
Manzana I					205,00		
" II					197,00		
" III					260,00		
" IV					307,00		
" V					172,00		
" VI					326,00	1.467,00	ml
Total m.l. de tapia - de fábrica de ladrillo en cerramiento campo escolar.							
Manzana VII					97,00	97,00	ml
Total U. de portón de carros.							
Manzana I					6		
" II					5		
" III					6		
" IV					3		
" V					4		
" VI					6		
" VII					1	36	U.
Total U. de portón cubierto.							
Manzana II					1		
" III					1		
" IV					1		
" V					2	5	U.

URBANIZACION

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
<u>U R B A N I Z A C I O N</u>							
Movimiento de tierras en desmonte y terraplenado	1	165,00	98,00	0,70	10.319,00		
	1	205,00	85,00	0,70	12.197,50		
	1	75,00	35,00	0,70	1.837,50	24.354,00 m ³	
Bordillo de piedra sobre solera de hormigón							
Manzana I	2	85,00			170,00		
	2	45,00			90,00		
	1	90,00			90,00		
	2	55,00			110,00	460,00 ml.	
Manzana II	2	85,00			170,00		
	2	45,00			90,00		
	1	50,00			50,00	310,00	
Manzana III	1	60,00			60,00		
	1	68,00			68,00		
	1	35,00			35,00		
	1	90,00			90,00		
	1	125,00			125,00	378,00	
Manzana IV	2	95,00			190,00		
	2	40,00			80,00		
	1	155,00			155,00	425,00	
Manzana V	2	58,00			116,00		
	2	45,00			90,00		
	1	50,00			50,00	256,00	
Manzana VI	1	88,00			88,00		
	1	45,00			45,00		
	1	45,00			45,00		
	1	95,00			95,00		
	1	100,00			100,00		
	1	185,00			185,00	558,00	
Manzana VII	1	32,00			32,00		
	1	55,00			55,00		
	1	105,00			105,00	192,00	
Entrada de carros.	45	2,00			90,00	90,00	
Aceras de hormigón en calles y contornos de edificios:						2.669,00 ml.	
Manzana I	2	80,00	1,00		160,00		
	2	42,00	1,00		84,00	244,00	

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Manzana II	2	80,00	1,00			160,00	
	2	42,00	1,00			84,00	244,00
Manzana III	1	43,00	1,00			43,00	
	1	12,00	1,00			12,00	
	1	20,00	1,00			20,00	
	1	20,00	1,00			20,00	
	1	5,00	1,00			5,00	
	1	12,00	1,00			12,00	
	1	85,00	1,00			85,00	
Manzana IV	2	92,00	1,00			184,00	
	2	38,00	1,00			76,00	260,00
Manzana V	2	56,00	1,00			112,00	
	2	40,00	1,00			80,00	192,00
Manzana VI	1	25,00	1,00			25,00	
	1	20,00	1,00			20,00	
	1	3,00	1,00			3,00	
	1	60,00	1,00			60,00	
	1	42,00	1,00			42,00	
	1	22,00	1,00			22,00	
	1	60,00	1,00			60,00	
	1	15,00	1,00			15,00	
	1	27,00	1,00			27,00	
	1	58,00	1,00			58,00	330,00
Manzana VII	1	45,00	1,00			45,00	
	1	25,00	1,00			25,00	
	1	10,00	1,00			10,00	
	1	5,00	1,00			5,00	
	1	30,00	1,00			30,00	
	1	5,00	1,00			5,00	
	1	23,00	1,00			23,00	
	1	5,00	1,00			5,00	
	1	15,00	1,00			15,00	163,00
							1.673,00 m2
Firme de macadam en calzadas de calles y plazas:							
Calle del Pirineo...	1	185,00	6,00			1.110,00	
" Tres Casas ...	1	90,00	6,00			540,00	
" del Cárdeo...	1	380,00	6,00			2.280,00	
" del Trén	1	100,00	6,00			600,00	
" " "	1	35,00	15,00			525,00	
" " Norte	1	85,00	6,00			510,00	
Plaza del Caudillo...	1	85,00	6,00			510,00	
Calle de la Escuela...	1	95,00	6,00			570,00	
" de Alcubierre...	1	95,00	6,00			570,00	
" de la Hermida...	1	60,00	6,00			360,00	
" del Portago...	1	95,00	6,00			570,00	8.145,00 m2

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Enserenado de espacios libres y zonas entre - scera y bordillos:							
Manzana I	2	60,00	1,50		180,00		
	1	43,00	1,50		64,50		
	1	22,00	43,00		946,00	1.190,50	
Manzana II	2	60,00	1,50		180,00		
	1	43,00	1,50		64,50		
	1	22,00	43,00		946,00	1.190,50	
Manzana III	1	22,00	1,50		33,00		
	1	12,00	7,00		84,00		
	1	40,00	1,50		60,00		
	1	20,00	12,00		240,00		
	1	85,00	1,50		127,50		
						544,50	
Manzana IV	2	90,00	1,50		279,00		
	2	35,00	1,50		105,00		
						375,00	
Manzana V	2	56,00	1,50		168,00		
	2	40,00	1,50		120,00		
						288,00	
Manzana VI	1	70,00	1,50		105,00		
	1	15,00	10,00		150,00		
	1	22,00	12,00		264,00		
	1	60,00	1,50		90,00		
	1	25,00	1,50		37,50		
	1	32,00	6,00		192,00		
	1	40,00	15,00		600,00		
	1	40,00	1,50		60,00	1.498,50	
Manzana VII	1	31,00	13,00		403,00		
	1	17,00	10,00		170,00		
	1	13,00	12,00		156,00		
	1	10,00	18,00		180,00		
	1	10,00	15,00		150,00		
	1	35,00	7,00		245,00	1.304,00	
						6.391,00 m ²	
Placas de numeración - de edificios en azulejo vidriado de 15 x 15, - coladas:							
Viviendas colonia ...	39				39		
" obrero ...	6				6		
" maestro ...	2				2		
Edificio Admóna ...	1				1		
Tiendas	2				2		
Hernández Sindical...	1				1		
						51	U

DESIGNACION DE LA OBRA	Partes iguales	DIMENSIONES EN METROS			Parciales	Totales	Unidades
		Línea	Tizón	Altura			
Placas de rotulación - de calles y plazas y - designación de edificios en azulejo vidriado de 25 x 25 colocada							
Iglesia	1				1		
Casa Rectoral	1				1		
Escuela de niñas	1				1		
" de niños	1				1		
Edificio Admón.	1				1		
Hermanadad Sindical....	1				2		
Calle del Pirineo....	2				1		
" Tres Casas	1				7		
" del Gállego....	7				2		
" del Tren	2				2		
" del Norte	2				3		
Plaza del Caudillo....	3				2		
Calle de la Escuelas....	2				2		
" de Alcabierre....	2				2		
" de la Hermanadad....	2				2		
" del Portezgo....	2				2	31	U.
Tubería de semi-grés - de 15 cms. Ø, incluyendo piezas especiales, colocada, en viviendas - colonia y obrero:							
Tipo A	17	9,00			153,00		
" B	15	12,00			180,00		
" C	5	10,00			50,00		
" D	2	6,00			12,00		
" M	6	10,00			60,00	455,00	ml
Arquetes registro de - fábrica de ladrillo....	90				90	90	U

CAPÍTULO II

CUADRO DE PRECIOS

CUADRO N° 1

PRECIOS DE JORNALES

COSTE DE LA MANO DE OBRA

Obligaciones y cargas sociales

A)	<u>JORNALES</u>	<u>Pesetas</u>
1.-	<u>Jornales de trabajo</u>	100,00
2.-	<u>Jornales de vacaciones retribuidas.</u> -Ley de 21 de noviembre de 1.941, Decreto de 26 de Enero de 1944 y Orden de 3 de abril de 1946 (Artº 76: 10 días x 100 295 días	3,389
3.-	<u>Jornales de aprendices por asistencia al Frente de Juventudesa.</u> -Decreto de 6 de abril de 1.940 y 6 de diciembre de 1.941, y Ordeneas de 20 de abril de 1942, 29 de diciembre de 1.945 y 3 de abril de 1.945(Artº 76-2): 295 días x 8 horas - 1 x 100,10 x 0,75	0,297
4.-	<u>Jornales por ausencias justificadas.</u> - Ley de 21 de noviembre de 1941, Decreto de 26 de Enero de 1944 y Orden de 3 de abril de 1946(Artº 81 y 82) se computan en 1.375 jornales al año <u>1.375 x 100 295</u>	0,466
5.-	<u>Jornales de domingos y días festivos.</u> - Ley de 13 de julio de 1940 y Decreto-Ley de 25-de enero de 1941: <u>52 domingos + 8 fiestas no recuperada.</u> x 100 295 días.	20,339
6.-	<u>Jornales de días de enfermedad.</u> -Ley de 21 - de noviembre de 1.931 y Decreto de 26 de enero de 1944 (Artº 68) Se computan 4 me- - dios jornales al año: <u>2 x 100 295</u>	0,678
7.-	<u>Gratificaciones de Navidad y 13 de Julio.</u> - Orden de 3 de abril de 1.946 Artº 58) <u>20 días x 100</u> 295 días	6,760
B)	<u>INDEMNIZACIONES:</u>	
8.-	<u>Indemnizaciones por despido.</u> -Ley de 21 de no viembre de 1.931 y Decreto de 26 de enero de 1944. Se afecta al 0,20 de la nómina <u>0,20 x 7 días x 100 295 d.</u>	0,475

9.- Indemnización por muerte natural.- Decreto de marzo de 1944, se computa el 1,31 de la nómina
15 días x 1,31
295 días 0,067

Suma: Base para cálculo de los pluses de carestía-de vida 132,491

C) PLUSES

10.- Pluses de carestía de vida
 a) Orden de 3 de abril de 1946(Artº 45) 0,26-
x 132,491 26,498

Suma: Base para aplicación del Subsidio, Seguros Sociales y Montepío de Previsión Social 158,589

b) Orden de 14 de julio de 1950. 0,25 x 132,491 33,123

Suma: Base para aplicación del Seguro de Accidentes y Plus de cargas familiares 192,112

D) SEGUROS

12.- Seguro de vejez, Seguro de Enfermedad y Subsidiario Familiar.- Unificada su ejecución por Decreto de 29 de diciembre de 1948(Se.C.16-1-49) 13% - de 158,989 20,668

13.- Cuota Sindical.-Decreto de 28 de noviembre de 1941 y Orden de 24 de mayo de 1942. 1,50% de 158,989 2,386

14.- Seguros de accidentes.-Decreto Ley de 8 de diciembre de 1932 y ordenes de 11 de marzo de 1933, 11 de septiembre de 1943 y 30 de marzo de 1949: 12,096 192,989 23,286

15.- Montepío de Previsión Laboral.- Orden de 3 de abril de 1946(Artº 107) 5,50% de 158,989 8,744

16.- Indemnización por suspensión de trabajo debido a inclemencia del tiempo.- Orden de 19 de diciembre de 1948: el 5% de 192,112 0,965
Suma: Base para el cálculo de las participaciones en los beneficios. 267,272

N) 17.-Participación en los beneficios.- Orden de abril de 1946 (Artº 47) 0,5 x 267,272 66 2,024

TOTAL DE JORNAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 269,296

Tanto por ciento que se descompone es:

190,464% para precios de obra.

78,832% para precios de pluses.

DESIGNACION DE OPERARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PRECIO		OBSERVACIONES
	Pesetas	Cts.	
<u>Encargado de obra</u>			
Jornales base	22	50	
Recargo	20	35	
Plus de distancia	4	20	
Total	47	05	Los jornales base se gún la Reglamentación Na- cional del trabajo en las industrias de la construc- ción y obras públicas de- de abril de 1946, artí- 42, grupo IV y correspon- diente a Zona 3a:
Salario hora	5	87	
Pluses	17	73	
Plus hora.....	5	87	
<u>Capataz</u>			
Jornal base	18	50	
Recargo	16	73	
Plus de distancia.....	4	20	
Total	39	43	
Salario hora	4	93	
Pluses	14	58	
Plus hora	1	82	
<u>Oficial de primera</u>			
Jornal base	15	50	A continuación de ca- da precio se indica el por- centaje correspondiente a los pluses de carestía de vida y cargos familiares & la parte correspondiente a los pluses horas.
Recargo	14	02	
Plus de distancia	4	20	
Dengaste herramientas	0	50	
Total	34	22	
Salario hora	4	28	
Pluses	12	22	
plus hora ...	1	53	
<u>Oficial de segunda</u>			
Jornal base	13	50	
Recargo	12	21	
Plus de distancia	4	20	
Dengaste de herramientas.....	0	50	
Total	30	41	
Salario hora	3	80	
Pluses	10	64	
plus hora ...	1	33	

DESIGNACION DE OPERARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	PRECIO		OBSERVACIONES
	Pesetas	Cts.	
<u>Ayudantes</u>			
Jornal base	12	00	
Recargo	10	85	
Plus de distancia	4	20	
Desgaste de herramientas....	0	25	
Total	27	30	
Salario hora	3	41	
Pluses	9	46	
Plus hora	1	18	
<u>Peón especializado</u>			
Jornal base	11	50	
Recargo	10	40	
Plus de distancia	4	20	
Desgaste de herramientas....	0	25	
Total	26	35	
Salario hora	3	29	
Pluses	9	06	
Plus hora	1	13	
<u>Peón</u>			
Jornal base	10	50	
Recargo	9	50	
Plus de distancia	4	20	
Total	24	20	
Salario hora	3	02	
Pluses	8	28	
Plus hora	1	04	
<u>Hora de oficial y ayudante con su parte de encargado.</u>			
Hora de oficial	4	28	
Hora de ayudante	3	41	
Su parte de encargado	0	73	
Total	8	42	

DESIGNACION DE OPERARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	P R E C I O		O B S E R V A C I O N E S
	Pesetas	Cts.	
Plusos:			
Hora de oficial	1	53	
Hora de ayudante	1	18	
Su parte de encargado	0	28	
Total	2	99	
<u>Hora de peón especializado</u>			
<u>con su parte de capataz</u>			
Hora de peón especializado	3	29	
Su parte de capataz	0	16	
Total	3	45	
Plusos:			
Hora de peón especializado	1	13	
Su parte de capataz	0	06	
Total	1	19	
<u>Hora de peón con su parte</u>			
<u>de capataz.</u>			
Hora de peón	3	02	
Su parte de capataz	0	16	
Total	3	18	
Plusos:			
Hora de peón	1	04	
Su parte de capataz	0	06	
Total	1	10	

CUADRO N° 2

PRECIOS ASIGNADOS A LOS MATERIALES

DESIGNACION DE LOS MATERIALES	PRECIO		OBSERVACIONES
	Pesetas	Cts.	
m3. de agua	1	00	A pie de obra.
m3. de grava y mortillo	40	00	
m3. de gravilla	45	00	
m3. de arena(fina y granosa)	45	00	
m3. de arcilla	20	00	
Tm. de cemento	515	00	
Tm. de yeso	200	00	
1.000 ladrillos macizos normales de 25 x 12 x 5	416	00	
1.000 ladrillos huecos dobles de 25 x 12 x 9	489	90	
1.000 resillas huecas de 25 x 12 x 3	238	20	
1.000 tejas curvas	678	10	
m2. de baldosa hidráulica de 20 x 20	35	00	
m2. de azulejo blanco	78	00	
m1. de peldano de granito artificial	40	00	
m2. de cañizo	5	00	
m2. de tejido de caña	5	00	
Kgs. de hierro redondo trabajado	8	00	

CUADRO N° 3

PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta o concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
	<u>ALBAÑILERIA</u>		
a	m3. de hormigón de 150 -- Kgs.	Ciento treinta y nueve -- pesetas con veintitres -- céntimos.	139,23
	Pluses.	Tres pesetas con ochenta- y cinco céntimos.	3,85
b	m3. de hormigón de 200 -- Kgs. de cemento.	Ciento sesenta y cuatro -- pesetas con setenta y -- ocho céntimos.	164,98
	Pluses.	Tres pesetas con ochenta- y cinco céntimos.	3,85
c	m3. de hormigón de 300 -- Kgs. de cemento.	Boscientas once pesetas -- con cuarenta y ocho cénti- mos.	211,48
	Pluses.	Tres pesetas con ochenta- y cinco céntimos.	3,85
d	m3. de mortero de 200 Kg de cemento.	Ciento cincuenta y ocho -- pesetas con treinta y un céntimos.	158,31
	Pluses.	Tres pesetas con treinta-	3,30
e	m3. de yeso común amasa- do.	Ciento ochenta y siete pe- setas con veintinueve cé- ntimos.	187,29
	Pluses.	Seis pesetas con cincuen- ta céntimos.	5,50
f	m3. de cal espolada en -- pasta.	Ciento ochenta y nueve pe- setas con cinco céntimos.	189,05
	Pluses.	Cuatro pesetas con cuaren- ta céntimos.	4,40
g	m3. de mortero de cal.	Ciento seis pesetas con -- sesenta y siete céntimos.	106,57
	Pluses.	Cuatro pesetas con sesenta y dos céntimos.	4,62
h	m3. de adobes.	Treinta y ocho pesetas -- con setenta y cinco cénti- mos.	38,75

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
J	m3. de piedra mechacada.	Cincuenta y seis pesetas - con ochenta y cuatro céntimos.	56,84
	Pluses.	Dos pesetas con noventa y un céntimos.	2,91
1	m3. de excavación en zanja, con extracción de -- tierras a los bordes, incluse transporte a vertedero.	Diecisiete pesetas con cincuenta céntimos.	16,50
	Pluses.	Cuatro pesetas con sesenta céntimos.	4,60
2	m3. de relleno de zanjas con hormigón.	Ciento cuarenta y nueve pesetas con veinticinco céntimos.	149,25
	Pluses.	Siete pesetas con quince céntimos.	7,15
3	m3. de relleno de zanjas con hormigón ciclopé.	Ciento nueve pesetas con cincuenta y cuatro céntimos.	109,54
	Pluses.	Cinco pesetas con sesenta y un céntimos.	5,61
4	Explanación de tierras - en interiores:		
	Iglesia-Escuela.	Mil quinientas pesetas.	1.500,00
	Pluses.	Ciento cincuenta pesetas.	150,00
	Viviendas Maestros y artesanos.	Quinientas pesetas.	500,00
	Pluses.	Cincuenta pesetas.	50,00
	Edificio Admón.	Seiscientas pesetas	600,00
	Pluses.	Sesenta pesetas.	60,00
	Consultorio	Trescientas pesetas	300,00
	Pluses.	Treinta pesetas.	30,00

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la reboja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
	Hermendad Sindical.	Mil pesetas.	1.000,00
	Pluses.	Cien pesetas.	100,00
	Viviendas colonos.	Cuatrocientas cincuenta - pesetas.	450,00
	Pluses.	Cincuenta pesetas.	50,00
	Dependencias agricolcas.	Doscientas cincuenta pesetas.	250,00
	Pluses.	Diecisiete pesetas.	17,00
5	m3. de zócalo de hormigón encofrado.	Ciento noventa y tres pesetas con cuarenta y dos céntimos.	193,42
	Pluses.	Diez pesetas con catorce céntimos.	10,14
6	m3. de zócalo de hormigón ciclópeo encofrado.	Ciento veintiocho pesetas con treinta y ocho céntimos.	128,38
	Pluses.	Ocho pesetas con sesenta céntimos.	8,60
7	m3. de fábrica de ladrillo en muros y pilares.	Trescientas veintiocho pesetas con noventa y -- ocho céntimos.	328,98
	Pluses.	Veintitres pesetas con -- veintisiete céntimos.	23,27
8	m3. de fábrica de ladrillo visto en muros y pilares.	Trescientas treinta y -- ocho pesetas con treinta y ocho céntimos.	338,38
	Pluses.	Veinticuatro pesetas con ochenta y siete céntimos.	24,87
9	m3. de fábrica de ladrillo visto en muros con rejuntado y esperonado.	Trescientas cuarenta y -- ocho pesetas con treinta y ocho céntimos.	348,38
	Pluses.	Veintiseis pesetas con ochenta y siete céntimos.	26,87
10	m3. de fábrica de ladrillo hueco doble en muros	Doscientas cuarenta pesetas con dieciocho céntimos	240,18

Cuadro nº 3.- Hoja nº 4

Mín. de orden	Unidades de obra	Precios en letra	Precios (en cifra) Ptas.
11	U. recibido de cercos - en muros y tabiques.	Quince pesetas.	15,00
	Pluses.	Una peseta con cinco céntimos.	1,05
12	m2. de tabicón de ladrillo de 1 pie de espesor	Cuarenta y nueve pesetas - con ochenta y un céntimos.	49,81
	Pluses.	Cinco pesetas con cuarenta y nueve céntimos.	5,49
13	m3. de fábrica de adobes.	Sesenta y seis pesetas con noventa y nueve céntimos.	76,99
	Pluses.	Trece pesetas con noventa y cuatro céntimos.	13,94
14	m3. de hormigón armado - en zincho, postes y jácenes.	Mil noventa pesetas con sesenta céntimos.	1.090,60
	Pluses.	Treinta y ocho pesetas, -- con setenta y siete céntimos.	38,77
15	ml. de cornisa de ladrillo.	Treinta y siete pesetas -- con cuarenta y un céntimos	37,41
	Pluses.	Ses pesetas con ocho céntimos	6,08
16	ml. de cornisa de ladrillo en coronamiento de muros de dependencias.	Diecisiete pesetas con -- ochenta céntimos.	17,80
	Pluses.	Dos pesetas con setenta y cuatro céntimos.	2,74
17	m2. de solera de hormigón de 150 Kgs. de cemento.	Dieciseis pesetas con cincuenta y cinco céntimos.	16,55
	Pluses.	Cincuenta y seis céntimos.	0,56
18	m2. de correa de escalera.	-Cincuenta y tres pesetas con cincuenta y dos céntimos.	53,52
	Pluses.	Nueve pesetas con ochenta y un céntimos.	9,81
19	m2. de forjado de piso	Noventa y nueve pesetas - con ochenta y cuatro céntimos.	99,84
	Pluses.		

Nºm. de orden	Unidades de obra	Precios en letra	Precios (en cifra) Ptas.
	Pluses.	Seis pesetas con cuarenta y ocho céntimos.	6,48
20	m2. de cubierta de teja - curva sobre tablero de rasilla y cerchas de hormigón armado , refabricado.	Ciento sesenta pesetas- con treinta y cuatro -- céntimos.	160,34
	Pluses.	Cinco pesetas con cuarenta y un céntimos.	5,41
21	m2. de forjado de cubierta de teja curva sobre rollico y cañizo.	Ciento seis pesetas con cincuenta y ocho céntimos.	106,58
	Pluses.	Seis pesetas con diez y ocho céntimos.	6,18
22	m2. de cubierta de teja - curva sobre tablero de rasilla y viguetas de hormigón armado.	Ciento treinta y tres -- pesetas con treinta y dos céntimos.	133,32
	Pluses.	Cinco pesetas con cuarenta y nueve céntimos.	5,49
23	ml. de caballote de teja curva.	Seis pesetas con ochenta y cuatro céntimos.	6,84
	Pluses.	Sesenta y cinco céntimos	0,65
24	m2. de guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales.	Cinco pesetas con veintitrés céntimos.	5,23
	Pluses.	Una peseta con diez y nueve céntimos.	1,19
25	m2. de guarnecido y enlucido de yeso en techos.	Siete pesetas con veintiocho céntimos.	7,28
	Pluses.	Una peseta con treinta y un céntimos.	1,31
26	m2. de cielo raso sencilllo.	Diez y seis pesetas con noventa céntimos.	16,90
	Pluses.	Una peseta con setenta y ocho céntimos.	1,78

Nºm. de orden	Unidades de obra	Precios en letra	Precios (en cifra) ptas.
27	m2. de cielo raso armado	Treinta y cuatro pesetas con treinta y siete céntimos.	34,37
	Pluses.	Dos pesetas con treinta y ocho céntimos.	2,38
28	m2. de cielo raso de esquinazos soportado por viguetillas de madera.	Cinquenta y cinco pesetas con doce céntimos.	51,12
	Pluses.	Una peseta con cincuenta céntimos.	1,50
29	m2. de tabique sencillo incluso enlucido de yeso	Treinta pesetas con ochenta y cinco céntimos.	30,85
	Pluses.	Tres pesetas con noventa céntimos.	3,90
30	m2. de bóveda de escayola suspendida de las cerchas de la cubierta.	Veinte diez pesetas	20,00
	Pluses.	Diez pesetas.	10,00
31	m2. de jaharrado con cemento y enlucido con yeso.	Ocho pesetas con cincuenta y tres céntimos	8,53
	Pluses.	Una peseta con treinta y cuatro céntimos.	1,34
32	m2. de jaharrado y taladrado con mortero de cemento.	Nueve pesetas con veintisiete céntimos.....	9,27
	Pluses.	Una pesetas con sesenta y dos céntimos.	1,62
33	ml. de alfeizar de ladrillo.	Veinte pesetas con cincuenta y cinco céntimos.	20,85
	Pluses.	Tres pesetas con sesenta y cinco céntimos.	3,65
34	ml. de peldano de piedra natural.	Veinte cinco pesetas.	25,00
	Pluses:	Diez pesetas con cincuenta céntimos.	10,50

Cuadro nº 3.- Hoja nº 7

Nº de orden	Unidades de obra	Precios en letra	Precios (en cifra) Ptas.
35	m1. de peldano de grano- to artificial en puertas entrada y escalera.	Cincuenta y cinco pesetas-	55,00
	Pluses.	Tres pesetas con ochenta y cinco céntimos.	3,85
36	m2. de pavimento de bal- dosa hidráulica.	Cuarenta y tres pesetas con cuarenta y cuatro céntimos	43,44
	Pluses.	Una peseta con sesenta y - siete céntimos.	1,67
37	m2. de pavimento de los- tas de piedra.	Veinte diez pesetas.	110,00
	Pluses.	Diez pesetas.	10,00
38	m1. de rodapié de baldosa - hidráulica.	Cincuenta pesetas con cuarenta y cinco céntimos.	5,45
	Pluses.	Veintidós céntimos.	0,21
39	m2. de revestimiento de azu- lejo blanco.	Seiscientos tres pesetas con -- veinticinco céntimos.	103,26
	Pluses.	Siete pesetas con cincuenta y cuatro céntimos.	7,54
40	m2. de alacatado de azu- lejo artístico.	Seiscientas veintinueve pa- setas con veintiocho cénti- mos.	229,28
	Pluses.	Seis pesetas con trece cé- ntimos.	6,13
41	U. hogar de chimenea -- con campana y tiro de humos tabicado.	Ciento veinticinco pesetas	125,00
	Pluses.	Ocho pesetas con setenta y cinco céntimos.	8,75
42	U. chimenea sobre el te- jado.	Seiscientas pesetas.	200,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00
43	U. Remate de chimenea.	Ochenta pesetas.	80,00
	Pluses.	Cinco pesetas con sesenta- céntimos.	5,60
44	U. chimenea y remate -- (en viviendas colonia)	Seiscientas pesetas.	200,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00

Cuadro nº. 3.- Hoja nº 8

Nº de orden.	Unidades de obra.	Precios en letra	Precios (en cifra) Ptas.
45	ml. subida de humos o gres.	Veinticinco pesetas con sesenta céntimos.	25,60
	Pluses.	Una peseta con sesenta y nueve céntimos.	1,69
46	U. pila fregadero y albaceteado (en viviendas colectivas).	Ciento treinta pesetas.	130,00
	Pluses	Diez pesetas, con cincuenta céntimos.	10,50
47	U. escurridor de platos y alicatado.	Setenta y cinco pesetas.	75,00
	Pluses.	Seis pesetas.	6,00
48	U. retrete.	Trescientas pesetas.	300,00
	Pluses.	Veintiuna pesetas.	21,00
49	U. repisa de balcón.	Noventa pesetas.	90,00
	Pluses.	Ocho pesetas.	8,00
50	m2. de solera de hormigón talechado.	Veintiocho pesetas con once céntimos.	28,11
	Pluses	Una peseta con noventa y cinco céntimos.	1,95
51	m2. de pavimento empedrado con mortero de cemento.	Veinticinco pesetas con treinta y cinco céntimos.	25,35
	Pluses.	Una peseta con ochenta y tres céntimos.	1,83
52	ml. de pescobre de hormigón.	Setenta pesetas.	70,00
	Pluses.	Cuatro pesetas con sesenta centimos.	4,60
53	ml. de canal de desague.	Ocho pesetas.	8,00
	Pluses.	Una peseta	1,00

Nº de orden.	Unidades de obra	Precios en letra	Precios (en cifra) Ptas.
54	Obra complementaria de los trabajos de fontanería:		
	Iglesia-Escuela.	Mil pesetas.	1.000,00
	Pluses.	Noventa pesetas.	90,00
	Viviendas maestros y artesanos.	Ciento cincuenta pesetas.	150,00
	Pluses.	Diez pesetas con cincuenta céntimos.	10,50
	Edificio Administración	Trescientas pesetas.	300,00
	Pluses.	Veintiuna pesetas.	21,00
	Consultorio.	Seiscientas pesetas	600,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00
	Hermanad Sindical.	Cuatrocientas pesetas.	400,00
	Pluses.	Veintiocho pesetas.	28,00
55	P.A. Obra complementaria de los trabajos de electricidad:		
	Iglesia-Escuela.	Mil cien pesetas.	1.100,00
	Pluses	Cien pesetas.	100,00
	Viviendas maestros y artesanos.	Ciento cincuenta pesetas	150,00
	Pluses.	Diez pesetas con cincuenta céntimos.	10,50
	Edificio Administración	Trescientas cincuenta pesetas.	350,00
	Pluses.	Veinticinco pesetas.	25,00
	Consultorio.	Veinte cincuenta pesetas.	150,00
	Pluses.	Veinte pesetas.	20,00
	Hermanad Sindical.	Quinientas pesetas.	500,00
	Pluses.	Treinta y dos pesetas.	32,00
	Viviendas de colonos.	Ciento cincuenta pesetas	150,00
	Pluses.	Diez pesetas con cincuenta céntimos.	10,50

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
56	M. de tubería de semi-gres de 15% incluso piezas especiales colocadas	Catorce pesetas con diez y seis céntimos.	14,16
	Pluses.	Cuatro pesetas con sesenta y seis céntimos.	4,66
57	U. de arqueta de registro de fábrica de ladrillo — con tapa de hierro.	Ciento diez pesetas.	110,00
	Pluses.	Ciento pesetas con setenta céntimos.	7,70
58	U. de pila de fragadero de granito artificial de un seño, con escurridera de platos, incluso elementos de apoyo y tubo de desagüe de plomo.	Ciento setenta y cinco pesetas.	175,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00
59	U. de lavadero de granito artificial completo instalado.	Ciento ochenta y cinco pesetas.	185,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00
60	U. de lavabo de loza nacional, grifo sifón, apoyo, etc., instalado.	Quinientas pesetas.	500,00
	Pluses.	Treinta y cinco pesetas	35,00
61	U. de W.C. de loza nacional, incluso depósito de hierro fundido, flotador, tubo de bajada, tirador con cadena, enchufe de goma, tablero de asiento, etc., completo instalado	Cuatrocientas cincuenta pesetas.	450,00
	Pluses.	Treinta y una peseta con cincuenta céntimos.	31,50

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en céntimos) PESETAS
62	U. de urinario de loza — nacional, verticales, — con separación de plazas completa instalado. Pluses.	Trescientas setenta y cinco pesetas. Veintisiete pesetas.	375,00 27,00
63	U. de aparato de descarga automática en urinario instalado. Pluses.	Ochocientas pesetas. Cincuenta y seis pesetas	800,00 56,00
64	U. de ducha con plato, — alcachofa, grifos, valvula, etc., completa instalada. Pluses.	Quinientas pesetas Treinta y cinco pesetas	500,00 35,00
65	P.A. de instalación de — agua fría- aliento y desague en Hermanad Sindical. Pluses.	Tresmil pesetas. Trescientas pesetas.	3.000,00 300,00
66	P.A. de instalación de red de agua fría en Iglesia-Escuelas. Pluses.	Doce mil trescientas pesetas. Doscientas cinco pesetas	12.300,00 205,00
67	P.A. red de desague de agua en Iglesia-Escuelas Pluses.	Mil quinientas pesetas Ciento cincuenta pesetas	1.500,00 150,00
68	P.A. red de alimentación y desagüe de agua fría: En Edificio Administración. Pluses. En Consultorio. Pluses.	Mil setecientas pesetas Ciento sesenta pesetas. Setecientas cincuenta pesetas. Cincuenta y dos pesetas— con cincuenta céntimos.	1.700,00 160,00 750,00 152,50

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podía reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIO (en cifras) PESETAS
	Viviendas artesanas. Pluses.	Mil quinientas pesetas. Ciento cinco pesetas	1.500,00 105,00
	Viviendas de maestros. Pluses.	Mil setecientas cincuenta pesetas. Ciento veintidos pesetas con cinco nta céntimos.	1.750,00 122,00
69	U. de cocina de hierro serie ½, con termosifón valvula de retención, tubos accesorios, etc., instalada.	Mil doscientas cincuenta pesetas.	1.250,00
	Pluses.	Ciento veinticinco pesetas	125,00
70	U. de cocina serie ½ de hierro con depósito de agua caliente, etc., ins- talada.	Ochocientas cincuenta pe- setas.	850,00
	Pluses.	Cincuenta y nueve pesetas con cincuenta céntimos.	59,50
71	<u>CARPINTERIA</u> U. Tipo A-A ₁ .—Puerta de entrada de vivienda de 0,90 x 2,00.	Quinientas pesetas.	500,00
	Pluses.	Veinticinco pesetas.	25,00
72	U. tipo B-B ₁ .—Puerta sa- lida a corral, de 0,75- x 2,00. Pluses.	Cuatrocientas pesetas.	400,00
		Veinte pesetas.	20,00
73	U. tipo C.—Puerta vi- ciera interior, de 0,70 x 1,90. Pluses.	Moscientas setenta y cin- co pesetas.	275,00
		Trece pesetas con setenta y cinco céntimos.	13,75
74	U. tipo C'.—Puerta vi- ciera interior de 0,80 x 1,90. Pluses.	Moscientas ochenta y cin- co pesetas.	285,00
		Catorce pesetas con vein- ticinco céntimos.	14,25

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
75	U. tipo E.—Puerta empanada interior de 0,70 x 1,90. Pluses.	Doscientas cincuenta pesetas. Doce pesetas cincuenta céntimos.	250,00 12,50
76	U. tipo 2D.—Puerta empanada de dos hojas de 0,90 x 1,90. Pluses.	Unstocientas noventa y cinco pesetas. Veinticuatro pesetas con cincuenta céntimos.	495,00 24,50
77	U. tipo D.—Puerta empanada interior de 0,50 x 1,90. Pluses.	Doscientas sesenta y cinco pesetas. Doce pesetas con setenta y cinco céntimos.	265,00 12,75
78	U. tipo 2D.—Puerta empanada de dos hojas de 1,60 x 1,90. Pluses.	Quinientas veinticinco pesetas. Veinticinco pesetas.	525,00 25,00
79	U. tipo E.—Ventana con postigos de 0,90 x 0,50 Pluses.	Trescientas veinticinco pesetas. Diez y seis pesetas con veinticinco céntimos.	325,00 16,25
80	U. tipo F.—Ventana con postigos de 0,50 x 0,50 Pluses.	Ciento treinta pesetas con diez pesetas.	130,00 10,00
81	U. tipo G.—Ventana con postigos de 1,60 x 1,00 Pluses.	Trescientas setenta y cinco pesetas. Diez y ocho pesetas con setenta y cinco céntimos.	375,00 18,75
82	U. tipo H.—Ventana viére- ra de 0,90 x 0,50. Pluses.	Ciento ochenta pesetas. Once pesetas.	180,00 10,00
83	U. tipo J.—Puerta con pos- tigos en balcón de 1,60 x 2,20. Pluses.	Chocientas pesetas. Setenta pesetas.	800,00 70,00
84	U. tipo K.—Puerta armario empanelada de 0,90 x 1,10 Pluses.	Doscientas veinticinco pesetas. Once pesetas cincuenta céntimos.	225,00 11,50

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
85	U.tipo 1.—Ventana vidriera escaparate de 1,20 x 1,00 Pluses.	Trescientas cincuenta pesetas. Diez y siete pesetas con cincuenta centimos.	300,00 17,50
86	U.tipo M.—Puerta entradas doble hojas, de 1,50 x 2,00 Pluses.	Novecientas pesetas Cincuenta pesetas.	900,00 50,00
87	U.tipo 2M.—Puerta de 4 hojas de 3,00 x 2,50. Pluses.	Mil novecientas pesetas. Ciento diez pesetas.	1.900,00 110,00
88	U.tipo R.—Puerta cuadrangular partida, de 1,00 x 2,00 Pluses.	Cuatrocientas pesetas. Veinte pesetas.	400,00 20,00
89	U.tipo S.—Puerta granero henil sin partir, de 1,00 x 2,00. Pluses.	Quatrocienas pesetas. Veinte pesetas.	400,00 20,00
90	U.tipo S'.—Puerta sin partir en dependencias de 0,80 x 2,00. Pluses.	Trescientas ochenta pesetas. Veinte pesetas.	380,00 20,00
91	U.tipo T.—Portón de entrada carro, de 2,60 x 2,60. Pluses.	Mil setecientas pesetas. Cien pesetas.	1.700,00 100,00
92	U.tipo a.—Puerta de entrada y salida corral de 0,75 x 1,90. Pluses.	Quinientas pesetas. Veinticinco pesetas.	500,00 25,00
93	U.tipo a'.—Puerta clave teada de entrada Iglesia de 2,40 x 2,60.	Seiscientos mil cien pesetas.	2.100,00
94	U.tipo a''.—Puerta de entra traza sin claves de 1,40 x 2,60. Pluses.	Mil seiscientas cincuenta pesetas. Noventa y cinco pesetas.	1.650,00 95,00

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún concepto de error o omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	FRECIOS (en cifras) PESETAS
95	U.tipo d.-Puerta interior viviendas obrero de 0,55 x 1,90. Pluses.	Doscientas cincuenta pesetas. Doce pesetas con cincuenta céntimos.	250,00 12,50
96	U.tipo d.-Puerta interior empanelada Iglesia de 0,80 x 2,00. Pluses.	Doscientas ochenta pesetas. Catorce pesetas.	28,00 14,00
97	U.tipo e.-Ventana con postigo de 0,80 x 0,70 Pluses.	Trescientas veinticinco pesetas. Diez y seis pesetas veinticinco céntimos.	325,00 16,25
98	U.tipo f.-Ventana con postigo de 0,30 x 0,30. Pluses.	Treinta y un pesetas. Cinco pesetas.	100,00 5,00
99	U. tipo n.-Puerta empanelada interior de 1,00 x 2,00. Pluses.	Trescientas pesetas. Diez y seis pesetas.	300,00 16,00
100	U. tipo n.-Puerta empanelada exterior de 0,80 x 2,00. Pluses.	Doscientas noventa pesetas. Quince pesetas.	290,00 15,00
101	U. tipo p.-Puerta empanelada retrato señoras, de 0,75 x 2,00. Pluses.	Ciento setenta y cinco pesetas. Trece pesetas con setenta y cinco céntimos.	275,00 13,75
102	U.tipo r.-Puerta empanelada retrato caballeros, de 0,65 x 2,00. Pluses.	Doscientas cincuenta pesetas. Doce pesetas con cincuenta céntimos.	250,00 12,50
103	U.tipo s.- Ventana esas, de 1,80 x 1,90. Pluses.	Seiscientos pesos. Cuarenta pesetas.	800,00 40,00

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podía reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
104	U. tipo t.—Ventana con — postigos Almacén, de — 1,60 x 0,60. Pluses.	Quinientas ochenta pesetas.	580,00
105	U. de oculo con alabastro, cerco, incluso pintura, colocado.	Diez y nueve pesetas.	19,00
	Pluses.	Trescientas cincuenta pesetas.	350,00
106	m.l. guarda-vivo de madera colocado.	Treinta pesetas	30,00
	Pluses.	" cuatro pesetas.	4,00
107	U. de cerco con tapajunta, incluso pintura.	Ciento cuarenta pesetas.	140,00
	Pluses.	Diez pesetas.	10,00
	<u>PINTURA</u>		
108	m2. al oleo en carpintería.	Quince pesetas.	15,00
	Pluses.	Una peseta con cinco céntimos.	1,05
109	PA. al oleo en Cerajería y Fontanería.	Quatrocienas pesetas.	400,00
	En Hacienda Sindical.	Treinta y dos pesetas.	32,00
	Pluses.		
	En Edificio de Administración.	Trescientas pesetas.	300,00
	Pluses.	Veinticuatro pesetas.	24,00
	En viviendas artesanas y Consultorio.	Ochenta pesetas	80,00
	Pluses.	Cinco pesetas sesenta céntimos.	5,60
	En Iglesia-Escuelas.	Mil pesetas.	1.000,00
	Pluses.	Cien pesetas.	100,00
	En Viviendas Maestros.	Quatrocienas pesetas.	200,00
	Pluses.	Catorce pesetas.	14,00
110	ml. al oleo en guarda-víos.	Una peseta.	1,00
	Pluses.	Cinco céntimos.	0,05

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) — PESETAS
111	m2. al barniz en zócalos de clase, etc. Pluses.	Catorce pesetas Noventa y ocho céntimos.	14,00 0,98
112.	PA. mural artística en - Iglesia.	Seis mil pesetas.	6.000,00
	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>		
113	U. Punto de luz o enchufe con tubo Bergman empotrada. Pluses.	Cien pesetas. Ocho pesetas.	100,00 8,00
	<u>CERRAJERIA - VARIOS</u>		
114	U. de mesa de Altar de piedra.	Ocho mil pesetas.	8.000,00
115	U. de pilas de piedra para agua bendita.	Quinientas pesetas.	500,00
116	U. de confesionario de madera.	Tres mil quinientas.	3.500,00
117	U. de Sagrario de metal dorado. Pluses.	Diecisiete mil quinientas pesetas.	17.500,00
118	U. de candelabros forjados	Cuatrocientas cincuenta- pesetas.	450,00
119	U.Via-Crucis completo.	Tres mil doscientas cin- uenta.	3.250,00
120	U. de Comulgatorio de madera.	Trescientas pesetas.	300,00
121	U. de reclinatorio para la vela.	Cuatrocientas pesetas.	400,00
122	U. de Imagen de talla polícromada.	Dosce mil pesetas.	12.000,00
123	U. de lamparasparafas.	Sietecientas cincuenta.	750,00
124	U. de campana de bronce	Cinco mil pesetas.	5.000,00
125	U. de banco de madera.	Quinientas pesetas.	500,00
126	U. de Cruz de hierro forjado, incluso basamento- en cúpula.	Tres mil quinientas pesetas.	3.500,00

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podía reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
127	U. de Cruz-valeta de hie rro forjado, incluso ba samento en terce.	Mil doscientas cincuenta pesetas.	1.250,00
128	U. de reloj tres esferas luminosas y sonería.	Veintitres mil pesetas.	23.000,00
129	U. de escalera de hierro con barandilla en terce	Mil pesetas.	1.000,00
130	U. de estufas en clases	Quinientas pesetas.	500,00
131	U. de mástil de bandera Escuelas.	Trescientas pesetas.	300,00
132	U. de mastil de bandera E. Admon.	Quatrocienas pesetas.	400,00
133	m2. de barandilla de hie rro en balcón. Pluses.	Doiscientas cincuenta pese tas. Veinticinco pesetas.	250,00 25,00
134	m2. de reja en ventanas. Pluses.	Trescientas pesetas. Treinta pesetas.	300,00 30,00
135	U. de Escudo Nacional	Tres mil pesetas.	3.000,00
<u>GERRAMIENTOS Y URBANIZA CION.</u>			
136	m3. de movimiento de — tierras en desmonte y — terraplenado. Pluses.	Once pesetas. Una peseta con sesenta y cinco céntimos.	11,00 1,65
137	m2. de firme de piedra- machacada (macadam) de 200 cm. de espesor. Pluses.	Veintitres pesetas con — diez céntimos. Noventa y siete céntimos	23,10 0,97
138	m2. de enarenado de so nas de tierra. Pluses.	Dos pesetas con cuarenta y seis céntimos. Cinco céntimos.	2,46 0,05

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podía reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cént. PESETAS)
139	ml. de betillo de piedra sobre solera de hormigón. Pluses.	Treinta y seis pesetas - sesenta y dos céntimos. Una peseta.	36,62 1,00
140	m2. de acera de hormigón de 200 Kg. de cemento y 15 cm. de espesor. Pluses.	Veintinueve pesetas con sesenta y ocho céntimos. Dos pesetas siete céntimos.	29,68 2,07
141	U. de placa de numeración de edificios en vidriado de 15 x 15 colocada. Pluses.	Nueve pesetas Cuarenta y cinco céntimos.	9,00 0,45
142	U. placa de rotulación de calles, plazas y designación de edificios, en azulejo vidriado de 25 x 25, colocada. Pluses.	Treinta pesetas. Una peseta con cincuenta céntimos.	30,00 1,50
143	ml. de albardilla en tapiz. Pluses.	Diez y siete pesetas con cincuenta y nueve céntimos. Dos pesetas cincuenta y dos céntimos.	17,59 2,52
144	ml. de cerramientos. Pluses.	Moscientas cuarenta y siete pesetas ochenta céntimos. Treinta pesetas cinco céntimos.	247,80 30,05
145	ml. de tapia de cerramientos en campo escolar Pluses.	Seiscientas veintiocho pesetas con sesenta y un céntimos. Cuarenta y cuatro pesetas veinte céntimos.	628,61 44,20

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.—Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta a concurso, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podía reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

NUMERO DE ORDEN	UNIDADES DE OBRA	PRECIOS EN LETRA	PRECIOS (en cifras) PESETAS
146	m.l. de albarilla de teja curva en portón. Pluses.	Cuarenta y tres pesetas doce céntimos. Tres pesetas ochenta y nueve céntimos.	43,12 3,89
147	U. portón de carro. Pluses.	Cinco mil seiscientas noventa y nueve pesetas — noventa y nueve céntimos. Trescientas cuarenta y siete pesetas, diez y nueve céntimos.	5.699,99 347,19
148	U. portón de carro cubierto. Pluses.	Ocho mil descuentas noventa pesetas, veinte céntimos. Quinientas treinta y siete pesetas, ochenta y nueve céntimos.	8.290,20 537,89

CUADRO N° 4

DETALLE DE LOS PRECIOS
DEL CUADRO N° 3

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.N.	Plusos PESETAS	CTS.
	<u>ALBAÑILERIA</u>			
a	<u>m³. de hormigón de 150 Kgs.</u>			
	150 Kgs. de cemento portland a 515,00 .	77,25		
	0,800 m³. de grava limpia de río a 40,00	32,00		
	0,400 m³. de arena gruesa de río a - --			
	45,00	18,00		
	3,50 h. de peón con su parte de capataz en amasado a 3,18 y 1,10	11,13	3 85	
	Agua	0,30		
	5% desgaste herramienta y mano de obra	0,55		
	Total	139,23	3 85	
b	<u>m³. de hormigón de 200 Kgs. de cemento</u>			
	200 Kgs. de cemento portland a 515,00.	103,00		
	0,800 m³. de grava limpia de río a 40,00	32,00		
	0,400 m³. de arena gruesa de río a 45,00	18,00		
	3,50 h. de peón con su parte de capataz en amasado a 3,18 y 1,10	11,13	3 85	
	Aqua	0,30		
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre ma- no de obra	0,55		
	Total	164,98	3 85	
c	<u>m³. de hormigón de 300 Kgs. de cemento</u>			
	300 Kgs. de cemento portland a 515,00.	154,50		
	1,000 m³. de gravilla limpia de río a - --			
	45,00 ptas.	45,00		
	3,50 h. de peón con su parte de capataz en amasado a 3,18 y 1,10	11,13	3 85	
	Aqua	0,30		
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre ma- no de obra	0,55		
	Total	211,48	3 85	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		B.M.	Plusos PESETAS CTS.
d	<u>m3. de mortero de 200 Kgs. de cemento</u>		
	200 Kgs. de cemento portland a 515,00	103,00	
	0,500 m3. de arena fina de río a 45,00.	22,50	
	0,500 m3. de arena gruesa de río a 45.	22,50	
	3,00 h. de peón con su parte de capataz para batido a 3,18 y 1,10 pts.	9,54	3 30
	Agua	0,30	
	5% desgaste de herramientas y m.e. sobre mano de obra	0,47	
	Total	158,31	3 30
e	<u>m3. de yeso común amasado</u>		
	0,85 Tn. de yeso común a 200,00 pts.. .	170,00	
	0,600 m3. de agua a 1,00 ptsas.	0,60	
	3,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	15,90	5 50
	5% desgaste herramienta y m.e. sobre mano de obra	0,79	
	Total	187,29	5 50
f	<u>m3. de cal apagada en pasta</u>		
	0,350 Tnas. de cal en terrón	175,00	
	0,700 m3. de agua	0,70	
	4,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	12,72	4 40
	5% desgaste herramienta y m.e. sobre mano de obra	0,63	
	Total	189,05	4 40
g	<u>m3. de mortero de cal</u>		
	0,300 m3. de cal apagada en pasta	56,71	1 32
	0,700 m3. de arena	31,50	
	0,400 m3. de arcilla	8,00	
	0,450 m3. de agua	0,45	
	3,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	9,54	3 30
	5% desgaste herramientas y m.e. sobre mano de obra	0,47	
	Total	106,67	4 62

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro num. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		PESETAS	CTS.
h	m3. de adobes		
	1,200 m3. de arcilla	24,00	
	0,400 m3. de agua	0,40	
	0,100 m3. de paja a 10,00	1,00	
	4,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	12,72	4 40
	5% desgaste herramientas y m.e. sobre ma- no de obra	0,63	
	Total -----	38,75	4 40
j	m3. de piedra machacada		
	1,200 m3. de morrillo a 40,00 ptas.	48,00	
	2,25 h. de peón con su parte de capataz en machacado a 3,18 y 1,10	7,15	2 47
	0,40 h. de peón con su parte de capataz apilando a 3,18 y 1,10	1,27	0 44
	5% desgaste herramientas y m.e. sobre ma- no de obra	0,42	
	Total -----	56,84	2 91

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Pluses PESETAS	Pluses CTS.
1	<u>m3. de excavación en zanjas, con extracción de tierras a los bordes, inclusive - transporte a vertedero</u>			
	2,85 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10 ptas.	9,06	3 13	
	0,65 h. de peón con su parte de capataz en cargue a 3,18 y 1,10 ptas.	2,07	0 71	
	Transporte	3,00	0 21	
	0,50 h. de peón con su parte de capataz en descarga a 3,18 y 1,10 ...	1,59	0 55	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,78		
	Total	16,50	4 60	
2	<u>m3. de relleno de zanjas con hormigón</u>			
	1,000 m3. de hormigón	139,23	3 85	
	3,00 h. de peón con su parte de capataz para relleno d apisonado a 3,18 y 1,10 ptas.	9,54	3 30	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,48		
	Total	149,25	7 15	
3	<u>m3. de relleno de zanjas con hormigón - ciclópeo</u>			
	0,600 m3. de hormigón a	83,53	2 31	
	0,400 m3. de morrillo a 40,00 ptas.	16,00		
	3,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	9,54	3 30	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,47		
	Total	109,54	5 61	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro num. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS CTS.
4	<u>Exploración de tierras en interiores</u>		
	Iglesia-Escuela	1.500,00	150 00
	Viviendas maestros y artesanía	500,00	50 00
	Edificio Admón.	600,00	60 00
	Consultorio	300,00	30 00
	Hermanadad Sindical	1.000,00	100 00
	Viviendas colonos	450,00	50 00
	Dependencias agrícolas	250,00	17 00
5	<u>m3. de zócalo de hormigón encofrado</u>		
	1,000 m3. de hormigón a	164,98	3 85
	1,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	3,42	2 99
	3,00 h. de peón con su parte de capataz para relleno y apisonado a - 3,18 y 1,10 pts.	9,54	3 30
	Madera para encofrar	10,00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,45	
	Total	193,42	10 14
6	<u>m3. de zócalo de hormigón ciclopico encofrado</u>		
	0,600 m3. de hormigón a	83,53	2 31
	0,400 m3. de morrillo a 40,00 pts.	16,00	
	1,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	3,42	2 99
	3,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10 pts.	9,54	3 30
	Madera para encofrar	10,00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,89	
	Total	128,38	8 60

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro n° 3, los cuales son los que sirven de base para la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos	
			PESETAS	CTS.
7	<u>m3. de fábrica de ladrillo en muros y pilares</u>			
	500 ladrillos normales a 416,40	208,25		
	0,350 m3. de mortero d	55,23	1	15
	7,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	58,94	20	93
	1,00 h. de peón especializado con su parte de capataz a 3,45 y 1,19 ..	3,45	1	19
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	3,11		
	Total	328,98	23	27
8	<u>m3. de fábrica de ladrillo visto en muros y pilares</u>			
	1,000 m3. de fábrica de ladrillo	328,98	23	27
	0,030 m3. de mortero d	4,75	0	10
	0,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	4,21	1	50
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,44		
	Total	338,38	24	07
9	<u>m3. de fábrica de ladrillo visto en muros con rejantado y esperonado</u>			
		348,38	26	57
	Total	348,38	26	87
10	<u>m3. de fábrica de ladrillo hueco doble en muros</u>			
	310 U. ladrillos huecos dobles	151,86		
	0,200 m3. de mortero d	31,66	0	66
	6,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	50,52	17	94
	1,00 h. de peón especializado con su parte de capataz a 3,45 y 1,19 ..	3,45	1	19
	5% desgaste de herramienta y m.a. sobre mano de obra	2,69		
	Total	240,18	19	79

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN			B.E.M.	Plusos
				PESETAS CTS.
11	<u>m. recibido de cercos en muros y tabiques</u>		15,00	1 05
12	<u>m2. de tabicón de ladrillo de 1 pie de espesor</u>			
	68 ladrillos normales a 416,40	26,31		
	0,035 m3. de mortero d 1,60 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99.	5,54	0 11	
	0,50 h. de peón especializado con su parte de encargado a 3,45 y 1,19.	13,47	4 78	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	1,73	0 60	
		0,76		
	Total	49,81	5 49	
13	<u>m3. de fábrica de adobes</u>			
	1,000 m3. de adobes	38,75	4 40	
	0,120 m3. de mortero	12,80	0 55	
	2,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99.	21,05	7 47	
	1,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	3,18	1 10	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	1,21	0 42	
	Total	76,99	13 94	
14	<u>m3. de hormigón armado en zancho, pestes y juncos</u>			
	1,000 m3. de hormigón c 90 Kgs. de hierro redondo trabajado, a 8,50 pts.	211,48	3 85	
	8,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99.	765,00		
	10,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	67,36	23 92	
	Amortización madera	31,80	11 00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	10,00		
		4,96		
	Total	1.090,60	38 77	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro n° 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	Plusos CTS.
15	<u>m1. de cornisa de ladrillo</u>			
	36 ladrillos normales a 416,00 pts. 0,030 m3. de mortero d	14,99 4,73		0 10
	2,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	16,84 0,84		5 98
	Total	37,41		6 08
16	<u>m1. de cornisa de ladrillo en coronamiento de muros de dependencias</u>			
	18 U. de ladrillos 0,015 m3. de mortero d	7,49 2,37		0 05
	0,90 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	7,57 0,37		2 69
	Total	17,80		2 74
17	<u>m2. de solera de hormigón de 150 Kgs.-de cemento y 10 cms. de espesor</u>			
	0,100 m3. de hormigón a 1,00 m2. de preparación del terreno.. Extendido y apisonado	13,92 1,00 1,50		0 38 0 07 0 11
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,13		
	Total	16,55		0 56
18	<u>m2. de correa de escalera</u>			
	64 rasillas huecas a 238,20	15,24		
	0,030 m3. de mortero d	4,75		0 10
	3,00 Kgs. de yeso refinado	1,50		
	8,00 Kgs. de yeso común	1,60		
	2,85 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 1,00 m2. de guarnecido y enlucido de yeso	24,00 5,23		8 52 1 19
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	1,20		
	Total	53,52		9 81

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS CTS.
19	<u>m2. de forjado de piso</u>		
	0,075 m3. de hormigón c	15,86	o 29
	1,00 m2. de bovedillas	15,00	
	5,00 Kgs. de hierro a 0,50	42,50	
	1,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	12,63	4 48
	0,75 h. de peón especializado con su parte de capataz a 3,45 y 1,19..	2,59	o 89
	0,75 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	2,38	o 82
	Encofrados	8,00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,88	
	Total	99,84	6 48
20	<u>m2. de cubierta de teja curva sobre tablero de rasilla y cercos de hormigón armado prefabricado</u>		
	1,00 m2. de elementos prefabricados - de hormigón armado, incluso tirantes de hierro	110,00	
	32 U. resillas a 238,20 ptas.	7,62	
	0,65 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	5,47	1 94
	0,015 m3. de yeso amasado a 187,29 y - 5,50 ptas.	2,80	o 08
	0,050 m3. de hormigón a	6,96	o 19
	0,50 h. de peón con su parte de capataz en extendido y apisonado a - 3,18 y 1,10 ptas.	1,59	o 55
	26 U. teja curva a 678,10 ptas. ...	17,63	
	0,65 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	5,47	1 94
	0,65 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10 ptas.	2,07	o 71
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,73	
	Total	160,34	5 41

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	Plusos CTS.
21	<u>m2. de forjado de cubierta de teja curva sobre rollizo y cañizo</u>			
	2,20 ml. de madero rollizo a 22,00 pts.	48,40		
	0,010 m3. de madero en puentes a 14,00	14,00		
	1,00 m2. de cañizo	5,00		
	Cleavézon	1,50		
	1,00 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	8,42	2 99	
	26 tejas curvas	17,63		
	0,30 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	2,53	0 90	
	1,00 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10 pts.	3,18	1 10	
	1,00 m2. de guarnecido de yeso	5,23	1 19	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,70		
	Total	106,58	6 18	
22	<u>m2. de cubierta de teja curva sobre tablero de rasilla y viguetas de hormigón armado</u>			
	2,20 ml. de viguetas a 35,00 pts. ..	77,00		
	64 U. rasilla a 238,20 pts.	15,24		
	0,020 m3. de yeso amasado a 187,29 y - 5,50	3,74	0 11	
	0,025 m3. de mortero d	3,95	0 08	
	25 U. teja curva	17,63		
	1,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	12,63	4 48	
	0,75 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10 pts.	2,38	0 82	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,75		
	Total	133,32	5 49	
23	<u>ml. de caballlete de teja curva</u>			
	0,20 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99	1,68	0 60	
	4 U. teja curva a 678,10 pts. ...	2,71		
	0,015 m3. de mortero d	2,37	0 05	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,16		
	Total	6,84	0 55	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro n.º 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN			Plazos	
			E.M.	PESETAS CTS.
24	<u>m2. de guarnecido y enlucido de yeso en paramentos verticales</u>			
	0,010 m3. de yeso común amasado a --- 187,29		1,87	0 05
	0,30 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.s. sobre mano de obra		3,20	1 14
			0,16	
	Total		5,23	1 19
25	<u>m2. de guarnecido y enlucido de yeso en techos</u>			
	0,020 m3. de yeso común amasado a --- 187,29 pts.		3,74	0 11
	0,40 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.s. sobre mano de obra		3,37	1 20
			0,17	
	Total		7,28	1 31
26	<u>m2. de cielo raso sencillo</u>			
	1,00 m2. de tejido de caña		5,00	
	1,00 m2. de guarnecido y enlucido		10,04	1 66
	Clevezón		1,50	
	0,10 h. de peón especializado con su parte de capataz a 3,45 y 1,19 .. 5% desgaste herramienta y m.s. sobre mano de obra		0,34	0 12
			0,02	
	Total		16,90	1 78
27	<u>m2. de cielo raso armado</u>			
	1,00 m2. de cielo raso sencillo		16,90	1 78
	2,20 ml. de cestirón a 6,00		13,20	
	0,020 m3. de puentecillo		1,50	
	0,20 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.s. sobre mano de obra		1,68	0 60
			33,28	2 38
	Clevezón		1,00	
			0,09	
	Total		34,37	2 38

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	CTS.
28	<u>m2. de cielo raso de cañizo soportado por visquetillas de madera</u>			
	1,00 m2. de tejido de caña	5,00		
	0,003 m3. de madera	4,20		
	Clavazón	1,50		
	0,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	4,21	1	50
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,21		
	Total	15,12		
29	<u>m2. de tabique sencillo, incluso enlucido de yeso</u>			
	32 ladrillos normales a 416,40	13,32		
	0,015 m3. de yeso amasado a 187,29 y - 5,50	2,81	0	08
	0,40 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	3,37	1	20
	0,20 h. de peón especializado con su parte de capajaz a 3,45 y 1,19 ..	0,69	0	24
	2,00 m2. de guarnecido y enlucido de yeso	10,46	2	38
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,20		
	Total	30,85		
30	<u>m2. de bóveda de escayola suspendida - de las cerchas de la cubierta</u>			
	Sin descomposición	110,00	10	00
	Total	110,00	10	00
31	<u>m2. de jaharrado con cemento y enlucido con yeso</u>			
	0,025 m3. de mortero d	3,95	0	08
	0,005 m3. de yeso común amasado a - - 187,29	0,93	0	03
	0,30 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	2,53	0	90
	0,30 h. de peón con su parte de capajaz a 3,45 y 1,19	0,95	0	33

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro n.º 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Flujos PESETAS	Flujos CTS.
	5% desgaste herramientas y m.a. sobre - mano de obra	0,17		
	Total	8,53	1 34	
32	m2. de jaherrado y talochado con mortero de cemento			
	0,030 m3. de mortero d	4,75	0 10	
	0,40 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	3,36	1 19	
	0,30 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	0,95	0 33	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre - mano de obra	0,21		
	Total	9,27	1 62	
33	m1. de alfeizar de ladrillo			
	17 ladrillos normales a 416,40	7,08		
	0,020 m3. de mortero d	3,16	0 07	
	4,20 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	10,10	3 58	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre - mano de obra	0,51		
	Total	20,85	3 65	
34	m1. de peldano de piedra natural	150,00	10 50	
35	m1. de peldano de granito artificial - en puertas entrada y escalera	55,00	3 85	
36	m2. de pavimento de baldosa hidráulica			
	1,00 m2. de baldosa hidráulica a 35,00	35,00		
	0,020 m3. de mortero d	3,16	0 07	
	1,00 Kgs. de cemento para enlachado a 515,00 pts.			
	0,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	0,52		
	0,10 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	0,21	1 50	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre - mano de obra	0,32	0 10	
	Total	43,44	1 67	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro num. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	CTS.
37	<u>m2. de pavimento de losas de piedra</u>	110,00	10 00	
38	<u>m1. de redapíe de baldosa hidráulica</u>			
	1/8 de pavimento de baldosa hidráulica	5,45	0 21	
39	<u>m2. de revestido de azulejo blanco</u>			
	26 azulejos blancos de 20 x 20 ...	78,00		
	0,020 m3. de mortero d	3,16	0 07	
	2,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	21,05	7 47	
	5% desgaste herramienta y m... sobre mano de obra	1,05		
	Total	103,26	7 54	
40	<u>m2. de alicatado de azulejo artístico</u>	229,28	6 13	
41	<u>U. hogar de chimeneas con campana y tipo de humos tabicado</u>	125,00	8 75	
42	<u>U. chimenea sobre el tejado</u>	200,00	14 00	
43	<u>U. Remate de chimeneas</u>	80,00	5 60	
44	<u>U. chimeneas y remate (en viviendas coleno)</u>	200,00	14 00	
45	<u>m1. subida de humos o gases</u>	25,60	1 69	
46	<u>U. pile fregadero y alicatado (en viviendas colenos)</u>	130,00	10 50	
47	<u>U. escurridera de platos y alicatado</u>	75,00	6 00	
48	<u>U. retrete</u>	300,00	21 00	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro num. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plazos PESETAS CTS.
49	<u>U. repisa de balcón</u>	90,00	8 00
50	<u>m2. de solera de hormigón telchado</u>		
	1,00 m2. de solera de hormigón	16,55	0 56
	0,050 m3. de mortero d	7,91	0 16
	0,30 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 6,42 y 2,99	2,53	0 90
	0,30 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	0,95	0 33
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,17	
	Total	28,11	1 95
51	<u>m2. de pavimento empedrado con mortero de cemento</u>		
	0,150 m3. de morrillo a 40,00	6,00	
	0,100 m3. de mortero d	15,83	0 33
	0,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 6,42 y 2,99	4,21	1 50
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,31	
	Total	26,35	1 83
52	<u>ml. de pescibre de hormigón</u>	70,00	4 60
53	<u>ml. de canal de desagüe</u>	8,00	1 00
54	<u>Obra complementaria de los trabajos de Fontanería</u>		
	Iglesia - Escuela	1.000,00	90 00
	Viviendas maestros y artesanos	150,00	10 50
	Edificio Adán	300,00	21 00
	Consultorio	200,00	14 00
	Hermandad Sindical	400,00	28 00

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		B.M.	Plusos PESETAS	CTS.
55	<u>PA. Obra complementaria de los trabajos de electricidad</u>			
	Iglesia - Escuela	1.100,00	100	00
	Viviendas maestros y artesanos	150,00	10	50
	Edificio Admón	350,00	25	00
	Consultorio	150,00	20	00
	Hermandad Sindical	500,00	32	00
	Viviendas colonos	150,00	10	50
	<u>Saneamiento, Fontanería y Pimistería</u>			
56	<u>M. de tubería de semiprés de 15 Ø, incluso piezas especiales colocadas</u>	14,16	4	66
57	<u>U. de arqueta de registro de fábrica - de ladrillo con tapa de hierro</u>	110,00	7	70
58	<u>U. de pila de fregadero de granito artificial de un seno, con escurridera - de plato, incluso elementos de soporte y tubo de desague de plomo</u>	175,00	14	00
59	<u>U. de lavadero de granito artificial - completo instalado</u>	185,00	14	00
60	<u>U. de lavabo de loza nacional, grifo - sifón, soporte, etc., etc., instalado ...</u>	500,00	35	00
61	<u>U. de W.C. de loza nacional, incluso - depósito de hierro fundido, fletador, - tubo de bajada, tirador con cadena, en chicle de goma, tablero de asiento, etc - completo instalado;.....</u>	450,00	31	50
62	<u>U. de urinario de loza nacional, verticales, con separación de plazas, completo instalados</u>	375,00	27	00
63	<u>U. de aparato de descarga automática - en urinarios, instalado</u>	800,00	56	00

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plazos PESETAS CTS.
64	<u>U. de ducha con plato, alcachofa, grifos, válvula, etc., completa instalada</u>	500,00	35 00
65	<u>P.A. de instalación de agua fría-calicte y desague en Hermandad Sindical....</u>	3.000,00	300 00
66	<u>P.A. de instalación de red de agua fría en Iglesia-Escuelas</u>	2.300,00	205 00
67	<u>P.A. red de desague de aguas en Iglesia Escuelas</u>	1.500,00	150 00
68	<u>P.A. de red de alimentación y desague - de agua fría</u> En edificio Administración " Consultorio " Viviendas artesanos " " maestros	1.700,00 750,00 1.500,00 1.750,00	160 00 52 50 105 00 122 50
69	<u>U. de cocina de hierro serie 1, con termosifón, válvula de retención, tubos accesorios, etc., instalada</u>	1.250,00	125 00
70	<u>U. de cocina serie 1 de hierro con depósito de agua caliente, etc., instalada</u>	850,00	59 50
	<u>CARPINTERIA</u> Puertas y ventanas con vidrios, herrajes de sujeción y cierre, tapajuntas, etc. etc., colocadas, según planos:		
71	<u>U. tipo A-A1.- Puerta de entrada de vivienda de 0,90 x 2,00</u>	500,00	25 00
72	<u>U. tipo B-B1.- Puerta salida a corral, de 0,75 x 2,00</u>	400,00	20 00
73	<u>U. tipo C.- Puertas vidriera interior,- de 0,70 x 1,90</u>	275,00	13 75

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	CTS.
74	<u>U. tipo C'.</u> — Puerta vidriera interior — de 0,80 x 1,90	265,00	14	25
75	<u>U. tipo D'.</u> — Puerta empenelada interior de 0,70 x 1,90	250,00	12	50
76	<u>U. tipo 2D'.</u> — Puerta empenelada 2 hojas, de 0,90 x 1,90	495,00	24	50
77	<u>U. tipo D'.</u> — Puerta empenelada interior de 0,80 x 1,90	265,00	12	75
78	<u>U. tipo 2D'.</u> — Puerta empenelada 2 hojas, de 1,60 x 1,90	525,00	25	00
79	<u>U. tipo E'.</u> — Ventana con postigos de — 0,90 x 0,80	325,00	16	25
80	<u>U. tipo F'.</u> — Ventana con postigos de — 0,50 x 0,50	130,00	10	00
81	<u>U. tipo G'.</u> — Ventana con postigos de — 1,20 x 1,00	375,00	18	75
82	<u>U. tipo H'.</u> — Ventana vidriera de 0,30 x x 0,50	180,00	15	00
83	<u>U. tipo J'.</u> — Puerta con postigo en balcón de 1,20 x 2,20	800,00	70	00
84	<u>U. tipo K'.</u> — Puerta armario empenelada de 0,90 x 1,10	225,00	11	50
85	<u>U. tipo L'.</u> — Ventana vidriera escaparate de 1,20 x 1,00	350,00	17	50
86	<u>U. tipo M'.</u> — Puerta entrada, dos hojas, de 1,50 x 2,00	900,00	50	00
87	<u>U. tipo 2M'.</u> — Puerta de 4 hojas, de — 3,00 x 2,50	1.900,00	110	00
88	<u>U. tipo R'.</u> — Puerta cuadra partida, de 1,00 x 2,00	400,00	20	00
89	<u>U. tipo S'.</u> — Puerta granero-henil sin partir, de 1,00 x 2,00 ...	400,00	20	00
90	<u>U. tipo S'.</u> — Puerta sin partir en dependencias de 0,80 x 2,00 ...	380,00	20	00

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Pluses PESETAS CTS.
91	<u>U. tipo T.-</u> Portón de entrada carro, de 2,60 x 2,60	1.700,00	100 00
92	<u>U. tipo a.-</u> Puerta de entrada y salida correlo de 0,75 x 1,90 ...	500,00	25 00
93	<u>U. tipo a'.</u> Puerta claveteada de entrada Iglesia de 2,40 x 2,60	2.100,00	120 00
94	<u>U. tipo a" .-</u> Puerta de entrada sin clavos de 2,40 x 2,60	1.650,00	95 00
95	<u>U. tipo d.-</u> Puerta interior viviendas obrero de 0,55 x 1,90 ...	250,00	12 50
96	<u>U. tipo d' .-</u> Puerta interior empanelada Iglesia de 0,80 x 2,00	280,00	14 00
97	<u>U. tipo e.-</u> Ventana con postigo de 0,80 x 0,70	325,00	16 25
98	<u>U. tipo f.-</u> Ventana con postigo de 0,30 x 0,30	100,00	5 00
99	<u>U. tipo n.-</u> Puerta empanelada interior de 1,00 x 2,00	300,00	16 00
100	<u>U. tipo n' .-</u> Puerta empanelada exterior de 0,80 x 2,00	280,00	15 00
101	<u>U. tipo p.-</u> Puerta empanelada retrete señoras, de 0,75 x 2,00 ..	275,00	13 75
102	<u>U. tipo r.-</u> Puertas empaneladas retrete caballeros, de 0,65 x 2,00	250,00	12 50
103	<u>U. tipo s.-</u> Ventana escuelas, de 1,80 x 1,90	800,00	40 00
104	<u>U. tipo t.-</u> Ventana con postigos Almácén, de 1,60 x 0,60	580,00	19 00
105	<u>U. de óculo con alabastro, cerco, inchoso pintura, colocado</u>	350,00	30 00
106	<u>ml. guarda-vivo de madera colocado ...</u>	4,00	0 28

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro n.º 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		B.M.	Pluses PESETAS CTS.
107	<u>U. de cerco con tapajuntas, incluso sin pintura</u>	140,00	10 00
	<u>PINTURA</u>		
108	<u>m2. al óleo en carpintería</u>	15,00	1 05
109	<u>PA. al óleo en cerrajería y Fontanería</u>		
	En Hermandad Sindical	400,00	32 00
	" Edificio de Administración	300,00	24 00
	" Viviendas Artesanares y Consultorio	80,00	5 60
	" Iglesia-Escuelas	1.000,00	100 00
	" Viviendas maestros	200,00	14 00
110	<u>ml. al óleo en guarda-vivos</u>	1,00	0 05
111	<u>m2. al barniz en sáculos de clase, etc</u>	14,00	0 98
112	<u>PA. mural artísticas en Iglesia</u>	6.000,00	
	<u>ELECTRICIDAD</u>		
113	<u>U. Punto de luz o enchufe con tubo --</u> <u>Bergman empotrado</u>	100,00	8 00
	<u>CERRAJERÍA - VARIOS</u>		
114	<u>U. de mesa de Altar de piedra</u>	8.000,00	
115	<u>U. de pilas de piedra para agua bendita</u>	500,00	
116	<u>U. de confesionario de madera</u>	3.500,00	
117	<u>U. de Sagrario de metal dorado</u>	7.500,00	
118	<u>U. de candelabros forjados</u>	450,00	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro num. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plazos PESETAS	CTS.
119	<u>U. de Vía-Crucis completo</u>	3.250,00		
120	<u>U. de Consultorio de madera</u>	300,00		
121	<u>U. de reclinatorio para la vela</u>	400,00		
122	<u>U. de Imagen de talla policromada ...</u>	12.000,00		
123	<u>U. de lámpara-orejas</u>	750,00		
124	<u>U. de campana de bronce</u>	5.000,00		
125	<u>U. de banco de madera</u>	500,00		
126	<u>U. de Cruz de hierro forjado, inclusive basamento en cúpula</u>	3.500,00		
127	<u>U. de Cruz-veleta de hierro forjado,- inclusive basamento en torre</u>	1.250,00		
128	<u>U. de reloj tres esferas luminoso y - soberías</u>	23.000,00		
129	<u>U. de escaleras de hierro con barandilla en torre</u>	1.000,00		
130	<u>U. de estufas en clases</u>	500,00		
131	<u>U. de mastil de bandera Escuelas</u>	300,00		
132	<u>U. de mastil de bandera E. Admón. ...</u>	400,00		
133	<u>M2. de barandilla de hierro en balcón</u>	250,00		25 00

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		B.M.	Plusos PESETAS CTS.
134	m2. de reja en ventas	300,00	30 00
135	U. de Escudo Nacional	3.000,00	
CERRAJERIAS Y URBANIZACION			
136	m3. de movimiento de tierras en desmonte y terrenoplano		
	1,50 h. de peón con su parte de espesores a 3,18 y 1,10 pts.	4,77	1 65
	PA. de arado, arrabedera y volqueta, incluso carga y descarga	6,00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,23	
	Total	11,00	1 65
137	m2. de firme de piedra machacada (maza diam) de 20 cms. de espesor		
	0,220 m3. de piedra machacada	12,50	0 64
	0,100 m3. de gravilla para recebo	4,50	
	0,30 h. de peón con su parte de espesores en extendido de piedra a -- 3,18 y 1,10	0,95	0 33
	0,100 m3. de agua	0,10	
	0,06 h. de equipo de apisonadora de -- 10 Tms.	5,00	
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,05	
	Total	23,10	0 97
138	m2. de enarenado de zonas de tierra		
	0,050 m3. de arena	2,25	
	0,05 h. de peón con su parte de espesores a 3,18 y 1,10	0,16	0 05
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,05	
	Total	2,46	0 05

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejoría que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS	CTS.
139	<u>m². de bordillo de piedra sobre solera de hormigón</u>			
	0,025 m ³ . de hormigón a	3,48	o 10	
	1,00 m ² . de bordillo de piedra a 30..	30,00		
	0,003 m ³ . de mortero d	0,47	o 01	
	0,30 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	2,52	o 89	
		0,15		
	Total	36,62	1 00	
140	<u>m². de acera de hormigón de 200 Kgs. - de cemento y 15 cms. de espesor</u>			
	0,150 m ³ . de hormigón b	24,74	o 57	
	1,00 Kgs. de cemento	0,52		
	0,50 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99 5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	4,21	1 50	
		0,21		
	Total	29,68	2 07	
141	<u>U. de placas de numeración de edificios en vidriado de 15 x 15, colocada</u>			
		9,00	o 45	
142	<u>U. placas de rotulación de calles, plazas y designación de edificios, en azulejo vidriado de 25 x 25, colocada ...</u>			
		30,00	1 50	
143	<u>m². de albardilla en tapia</u>			
	18 U. ladrillo a 416,00	7,48		
	0,020 m ³ . de mortero d	3,16	o 06	
	0,75 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 3,42 y 2,99 0,10 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	6,31	2 24	
		0,31	o 11	
	5% desgaste herramienta y m. a. sobre mano de obra	0,33	o 11	
	Total ...	17,59	2 52	

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto, de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	PRECIOS	
			PESETAS	CTS.
144	<u>m.l. de cerramiento</u>			
	0,600 m3. de vaciado de zanjas a 16,50 y 4,60	9,90	2	76
	0,600 m3. de relleno con hormigón a -- 149,25 y 7,15	89,55	4	29
	0,150 m3. de zócalo de hormigón a -- 193,42 y 10,14	21,01	1	52
	0,800 m3. de fábrica de adobe a 76,99 y 13,94	61,59	11	15
	1,00 m.l. de albardilla	17,59	2	52
	4,60 m2. de jaharrado y talachado	42,64	7	45
	4,60 m2. de pintura a la cal	5,52	0	36
	Total	247,80	30	05
145	<u>m.l. de tapia de cerramiento en campo escolar</u>			
	0,500 m3. de vaciado de zanjas para cimientos a 16,50 y 4,60	8,25	2	30
	0,500 m3. de relleno de zanjas con hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento a 149,25 y 7,15	74,62	3	57
	0,250 m3. de zócalo de hormigón encofrado de 200 Kgs. a 193,42 y 10,14	48,35	2	53
	0,920 m3. de fábricas de ladrillo a -- 338,38 y 24,87	311,30	22	88
	1,25 m2. de celosía de ladrillo a -- 130,00 y 8,00	162,50	10	00
	1,00 m.l. de albardilla a 17,59 y 2,52	17,59	2	52
	5,00 m2. de pintura a la cal a 1,20 y 0,60	6,00	0	40
	Total	628,61	44	20
146	<u>m.l. de albardilla de teja curva en portón</u>			
	40 U. de teja curva	27,12		
	0,030 m3. de mortero d	4,74	0	09
	1,20 h. de oficial y ayudante con su parte de encargado a 8,42 y 2,99	10,10	3	58
	0,20 h. de peón con su parte de capataz a 3,18 y 1,10	0,63	0	22
	5% desgaste herramienta y m.a. sobre mano de obra	0,53		
	Total	43,12	3	89

ADVERTENCIA.—El contratista concesionario no puede, bajo ningún pretexto de error, u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro núm. 3, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiere obtenido en la subasta.

Los precios del presente Cuadro se adjudicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que pueda pretendese la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

NUMERO DE ORDEN		E.M.	Plusos PESETAS CTS.
147	<u>U. portón de carro</u>		
	2,000 m3. de veciado de zanjas.....	33,00	9 20
	2,100 m3. de relleno de zanjas con -- hormigón	313,42	15 01
	0,496 m3. de zócalo de hormigón	95,93	5 02
	3,585 m3. de fábrica de ladrillo	1.213,09	89 15
	1,508 m3. de hormigón armado en din- tel	1.644,62	58 46
	16,30 m2. de jaharrado y talachado..	155,73	27 21
	18,80 m2. de pintura a la cal	20,16	1 34
	14,00 m2. de pintura al óleo	210,00	14 70
	4,50 ml. de albardilla de teja cur-va	194,04	17 50
1	U. puerta tipo T	1.700,00	100 00
2	U. de guardacantón a 60,00 y - 4,80	120,00	9 60
	Total	5.699,99	347 19
148	<u>U. pontón de carro cubierto</u>		
	6,000 m3. de veciado de zanjas	99,00	27 60
	6,200 m3. de relleno de zanjas con -- hormigón	925,35	44 33
	0,150 m3. de zócalo de hormigón	145,06	7 60
	3,000 m3. de fábrica de ladrillo	966,94	69 81
	1,500 m3. de hormigón armado	1.633,90	58 15
	45,00 m2. de jaharrado y talachado..	417,15	72 90
	45,00 m2. de pintura a la cal	54,00	3 60
	14,00 m2. de pintura al óleo	210,00	14 70
	1,00 U. de puerta tipo t	1.700,00	100 00
	2,00 U. de guardacantón	120,00	9 60
	20,00 m2. de forjado de yeso	1.936,80	129 60
	Total	8.290,20	537 89

CAPITULO III

PRESUPUESTOS PARCIALES

SOCIOS DE LA COLONIA

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E. E. PARCIALES		IMPORTEs TOTALES							
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.						
<u>V E R V I E N D A T I P O A</u>												
<u>A B H U I L E S P</u>												
21,440	m3. Vaciado de canajas para cimenes	16,50	353	76								
	Pluses	4,50			98	62						
21,440	m3. Relleno de ranjas con hormigón	140,95	3.191	92								
	Pluses	7,15			153	29						
1	m3. Exploración de tierras en interiores	450,00	450	00								
	Pluses	50,00			50	000						
6,390	m3. Bocado de hormigón encadrado	793,42	1.215	95								
	Pluses	10,14			64,	79						
32,577	m3. Mábrica de ladrillo en muros y pilares	333,33	11.023	40								
	Pluses	24,87			810	10						
14	U. Recubido de corcho en muros y tubiques	15,00	210	00								
	Pluses	1,05			14	70						
17,83	m2. Cubierta de ladrillo de 1/2 de espesor	60,31	888	11								
	Pluses	5,43			97	68						
64,80	m2. Colora de hormigón en mosaico 150 Kg. de cemento	16,50	1.072	40								
	Pluses	0,90			36	28						
19,20	m1. Cerámica de ladrillo en cercamiento de muros, incluyendo emboquillado de tejas	37,41	710	27								
	Pluses	6,03			116	73						
88,00	m2. Cubierta de teja curva sobre cañizos	106,50	9.379	92								
	Pluses	6,18			543	34						
9,60	m1. Caballlete de teja curva	6,84	65	66								
	Pluses	0,65			6	24						

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		TOTALS PESETAS CTS.
			PARCIALES PESETAS	COMPLETOS CTS.	
64,80	m2. Cielo raso de cañizo, incluso entremado guarnecido y enlucido con yeso.....	34,37 2,38	2.227 17		154 22
	Plumas				
52,50	m2. Tabique sencillo, incluso guarnecido y enlucido con yeso	30,85 3,90	1.619 62		204 75
	Plumas				
116,10	m2. Jalonrado con cemento y enlucido se yeso en interiores	8,53 1,34	990 33		155 57
	Plumas				
140,05	m2. Jalonrado y talocinado con mortero de cemento en exteriores.....	9,27 1,62	1.298 26		256 88
	Plumas				
8,30.	m.1. Alfeizares de la trilla volante	20,85 3,65	173 05		36 29
	Plumas				
4,80	m.1. Peldanos de granito artificial en puertas entrada ...	55,00 3,85	264 00		13 40
	Plumas				
64,80.	m2. Pavimento de baldosa hidráulica	43,44 1,67	2.814 91		168 21
	Plumas				
8,27	m2. Alicatado de azulejo blanco	103,26 7,54	853 96		62 35
	Plumas				
1	U. Hogar de chimenea con campana y tiro de humos tabicado	600,00 42,00	600 00		42 00
	Plumas				
1	U. Chimenea y remate	200,00 14,00	200 00		14 00
	Plumas				
1	U. Pila fregadero y alicatado	150,00 10,50	150 00		10 50
	Plumas				
1	U. Escurretico de platos y alicatado	75,00 6,00	75 00		6 00
	Plumas				

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E. E. IMPORTES		Planes	
			PARCIALES			
			Pesetas	Cts.		
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de electricidad.. Pluses..	150,00 20,00	150 00		20 90	
1	P.A. Retrete a la tuerca incluso sifón y pozo	300,00 21,00	300 00		21 00	
	Pluses ..					
			40.313 73	3.066 80		
	<u>Carpintería</u> (incluso vidrios)					
	Puertas incluso cerco, herrajes y tapajuntas colocadas.					
1	U. Tipo A.	500,00 Pluses	500 00		25 00	
		25,00				
1	U. " B.	400,00 Pluses ..	400 00		20 00	
		20,00				
1	U. " C.	275,00 Pluses ..	275 00		13 75	
		13,75				
5	U. " D.	250,00 Pluses ..	1.250 00		62 50	
		12,50				
	Ventanas con postigos incluso cerco, herrajes y tapajuntas colocadas.					
3	U. Tipo E.	325,00 Pluses ..	975 00		48 75	
		16,25				
2	U. " F.	130,00 Pluses ..	260 00		20 00	
		10,00				
1	U. " G.	375,00 Pluses ..	375 00		18 75	
		13,75				
			4.035 00	268 75		
	<u>Pintura</u>					
48,10	m2. Al oleo en carpintería....	15,00 Pluses ..	721 50		50 50	
		1,05				
425,95	m2. A la cal	1,20 Pluses ..	511 14		34 07	
		0,08				
			1232 64	84 57		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	R.M.		IMPORTE S	
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
	<u>Electricidad</u>					
10	U.Puntos de luz con tubo Bergman e empetrado.....	100,00	1.000	00	80	00
	Fluores ***	8,00			10000	00
					80	00
	<u>R E S U M E N</u>					
	Albañilería	40.313	73	3.066	00	80
	Carpintería	4.035	00	268	75	75
	Pintura	1.232	54	84	57	57
	Electricidad	1.000	00	80	00	00
	T O T A L	46.581	37	3.440	12	00

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARTIALES Pesetas Cts.	TOTALES Pesetas Cts.		
<u>VIVIENDA TIPO B</u>						
<u>Albañilería</u>						
17,680	m3. de vaciado de zanjas para cimientos	16,50	295 02			
	Pluses	4,60		82 24		
17,880	m3. de relleno de zanjas con hormigón	149,25	2.668 59			
	Pluses	7,15		127 84		
1	PA. Explanación de tierras en interiores	450,00	450 00			
	Pluses	50,00		50 00		
4,750	m3. de sótano de hormigón encapado	193,42	918 74			
	Pluses	10,14		48 16		
39,482	m3. de fábrica de ladrillo en muros y pilares	338,38	13.359 91			
	Pluses	24,87		981 91		
15	U. de recibido de cercos en muros y tabiques	15,00	225 00			
	Pluses	1,00		15 75		
9,90	m2. de tabicón de ladrillo de 1 pié de espesor	49,81	493 11			
	Pluses	5,49		54 35		
36,40	m2. de solera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento	16,55	602 42			
	Pluses	0,56		20 38		
11,60	m.l. cornisa de ladrillo en coronamiento de muros, inclusive emboquillado de tejas	37,41	433 95			
	Pluses	6,08		70 52		
51,04	m2. de cubierta de teja curva sobre cañizos	106,59	5.440 35			
	Pluses	6,18		315 42		
7,60	m.l. de caballete de teja curva	6,84	51 98			
	Pluses	0,65		4 94		
72,80	m2. de cielo raso de cañizo, inclusive entramado, guarnecido y enlucido con yeso	34,37	2.502 13			
	Pluses	2,38		173 26		
53,80	m2. de tabique sencillo, inclusive guarnecido y enlucido con yeso	30,85	1.659 73			
	Pluses	3,90		269 82		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
155,10	m2. de jaharrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	8,53	1.323	00		
	Pluses	1,34			207	83
163,24	m2. de jaharrado y talecahdo -- con mortero de cemento en exteriores	9,27	1.513	23		
	Pluses	1,52			266	44
9,30	m1. de alfeizares de ladrillo volado	20,85	193	90		
	Pluses	3,65			33	94
36,40	m2. de forjado de piso con hormigón armado, aligerado con piezas especiales huecas...	99,84	3.634	17		
	Pluses	6,48			235	87
7,00	m2. de correa de escalera de doble tabicado de rasilla, incluso abultado de peldanos y enlucido de yeso por su cara inferior	53,52	374	64		
	Pluses	9,81			68	67
20,80	m1. de peldanos de granito artificial	55,00	1.144	00		
	Pluses	3,85			80	08
72,80	m2. de pavimento de baldosa hidráulica	43,44	3.162	43		
	Pluses	1,67			121	57
8,91	m2. de alicatado de azulejo -- blanco	103,26	920	04		
	Pluses	7,54			67	18
1	U. Hogar de chimenea con campana y tiro de humos tabicado incluso pintura	600,00	600	00		
	Pluses	42,00			42	00
1	U. Chimenea y remate	200,00	200	00		
	Pluses	14,00			14	00
1	U. Pila fregadero y alicatado	150,00	150	00		
	Pluses	10,50			10	50
1	U. Escurreidero de platos y alicatado	75,00	75	00		
	Pluses	6,00			6	00
1	BA. Obra complementaria de los trabajos de electricidad	150,00	150	00		
	Pluses	20,00			20	00

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTEs	
			SABADES E. E. Pesetas Cts.	ROTATES Pluses Cts.
1	E.A. retrete a la turca, incluso sifón y poso	300,00 Pluses 21,00	300 00	21 00
	Total Albañilería...		42.841 34	3.349 67
	<u>Carpintería (incluso vidrios)</u>			
1	U. puerta tipo A	500,00 Pluses 25,00	500 00	25 00
1	U. puerta tipo B	400,00 Pluses 20,00	400 00	20 00
1	U. puerta tipo C	275,00 Pluses 13,75	275 00	13 75
5	U. puerta tipo D	250,00 Pluses 12,50	1.250 00	62 50
3	U. ventana tipo E	325,00 Pluses 16,25	975 00	48 75
3	U. ventana tipo F	130,00 Pluses 10,00	390 00	30 00
1	U. ventana tipo G	375,00 Pluses 18,75	375 00	18 75
	Total Carpintería...		4.165 00	218 75
	<u>Pintura</u>			
49,57	m2. al óleo en carpintería	15,00 Pluses 1,05	743 55	52 04
505,74	m2. a la cal	1,20 Pluses ... 0,08	606 88	40 45
	Total Pintura		1.350 43	92 49
	<u>Electricidad</u>			
10	U. puntos de luz con tubo Bergman empotrado	100,00 Pluses ... 8,00	1.000 00	80 00
	Total Electricidad		1.000 00	80 00
	R E S U M E N			
	Albañilería		42.841,34	3.349 67
	Carpintería		4.165 00	218 75
	Pintura		1.350 43	92 49
	Electricidad		1.000 00	80 00
	Total		49.356 77	3.740 91

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTES			
			PARCIALES Pesetas Cts.	TOTALES Pesetas Cts.		
<u>VIVIENDA TIPO C.</u>						
<u>Albañilería</u>						
17,910	m3. Vaciado de zanjas para cimientos	16,50 4,50	295 51	82 28		
17,910	m3. Relleno de cimientos con hormigón de 150 Egs. de cemento	149,25 7,15	2.673 06	120 05		
1	F.A. Exploración de tierras en interiores	500,00 50,00	500 00	50 00		
3,031	m3. Escala de hormigón encofrado de 200 Egs. de cemento.....	193,42 10,14	740 99	38 84		
42,265	m3. Fábrica de ladrillos en muros y pilares	328,98 23,27	13.904 33	983,50		
20	U. Recibido de corcos en muros y tabiques	15,00 1,05	300 00	21 00		
20,80	m2. Tabique de ladrillo de 1/2 espesor	49,81 5,49	1.036 04	114 19		
55,30	m2. Solera de hormigón de 150 Egs. de cemento y 10 cm. de espesor	16,55 0,55	915 21	30 96		
29,00	m1. Ornada de ladrillo en core amianto de muros incluye emboquillado de tejas	37,41 6,08	1.084 39	176 32		
72,50	m2. Cubierta de teja curva con cañizo, cables, soleras y tirantes	106,59 6,18	7.727 77	448 05		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE	
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
14,50	m1. Caballote de teja curva ... Plusos	5,04 0,65	99	18		9 42
110,60	m2. Cielo raso de cañizo inclu- so el entramado de madera... Plusos	34,37 2,30	3.801	32	263	22
110,60	m2. ^U ernacido y enlucido con yeso Plusos	10,04 1,66	1.110	42	183	59
55,30	m2. Borjado de pieza de hormigón aligerado con piezas es- peciales huecas Plusos	99,84 6,40	5.521	15	358	34
9,50	m2. Corres de escalera de doble asta de resilla enlucido de yeso Plusos	53,52 9,81	503	41	93	19
66,54	m2. Tabique sencillo inclusivo = guarnacido y enlucido de = yeso Plusos	30,85 3,90	2.052	75	259	50
186,66	m2. Embarrado con cemento y en- lucido de yeso en interiores Plusos	9,27 1,62	1.597	63	279	20
13,20	m1. Alfeizar de ladrillo volado Plusos	20,85 3,65	275	22	48	18
24,00	m1. Baldosas de granito artifi- cial en entrada y escalera Plusos	55,00 3,85	1.320	00	92	40
90,55	m2. Revestimiento de baldosa lijaral lisa exagonal Plusos	43,44 1,67	3.933	49	151	21
1	U. Hogar de chimenea de compa- na de tiro de humos tabicado Plusos	125,00 0,75	125	00		8 75
1	U. Chimenea y remate Plusos	280,00 19,00	280	00		19 60

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE	
			EXTRANJERO		ESTRANJE	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1	U. Fila fregadero y alicatado Pluses	13,00 10,50	130	00		
1	U. Escurreidero de platos y alicatado Pluses	17,00 6,00	75	00		6 00
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de electricidad Pluses	15,00 10,50	150	00		10 50
1	U. Retrete a la turca incluyendo sifón y piso Pluses	30,00 21,00	300	00		21 00
	Total Albañilería		53.044	51	4.126	31
	<u>Carpintería</u>					
1	U. Puerta tipo A. Pluses	50,00 25,00	500	00		25 00
1	U. Puerta tipo B. Pluses	400,00 20,00	400	00		20 00
6	U. Puerta tipo D. Pluses	250,00 12,50	1.500	00		75 00
1	U. Puerta tipo C. Pluses	275,00 13,75	275	00		13 75
1	U. Ventana tipo G. Pluses	375,00 13,75	375	00		18 75
5	U. Ventanas tipo E. Pluses	325,00 16,25	1.625	00		81 25
5	U. Ventanas tipo F. Pluses	130,00 10,00	650	00		50 00
	Total Carpintería		5.325	00	283	75
	<u>Pintura</u>					
602,09	m2. A la cal en paramentos ... Pluses	1,20 0,08	722	50		46 16
59,51	m2. Al oleo en carpintería Pluses	15,00 1,05	892	65		52 48
	Total Pintura		1.615	15	110	64

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	U.M.		IMPORTE S PESOS	
			PARCIALES	TOTALES	Pesetas	Cts.
<u>Electricidad</u>						
9	U. Puntos de luz o enchufe con tubo Bengman empotrado	100,00		900 00		
	Placas	8,00			72	00
	Total Electricidad ...		900 00		72	00
<u>M. M. M. M. M. M.</u>						
	Albañilería	53.044 51		4.126 31		
	Carpintería	5.325 00		203 75		
	Pintura	1.615 15		110 64		
	Electricidad		900 00		72	00
	T O T A L	59.384 00		4.592 70		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE			
			EXTRAESPECIALES		ESPECIALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>VIVIENDA TIPO B.</u>								
<u>Albañilería</u>								
19,912	m3. Vaciado de sanjas para cimientos	16,50 Pluses 4,60	328 54			91 59		
19,912	m3. Relleno de sanjas con hormigón de 150 Kgs. de cemento.....	149,25 Pluses 7,15	2.971 36			142 37		
1	P.A. Explanación de tierras en interiores	450,00 Pluses.. 50,00	450 00			50 00		
4,380	m3. Zócalo de hormigón encofrado de 200 Kgs. de cemento....	193,42 Pluses.. 10,14	847 17			44 41		
23,057	m3. Fábrica de ladrillo en muros y pilares	328,98 Pluses 23,27	7.585 29			536 53		
24,974	m3. Fábrica de ladrillo hueco - doble en muros	240,18 Pluses 19,79	5.918 25			494 23		
19	m2. Recibido de cercos en muros y tabiques	15,00 Pluses 1,05	285 00			19 95		
18,25	m2. Tabicón de ladrillo de medio pie de espesor	49,81 Pluses 5,49	909 03			100 19		
72,90	m2. Solera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento y 10 cm. de espesor	16,55 Pluses 0,56	1.206 49			40 82		
18,50	m1. Cornisa de ladrillo en coronación de muros incluso con bequillaje de tejas	37,41 Pluses 5,08	692 08			112 40		
94,99	m2. Cubierta de teja curva con cañizo, cables, solera y tirantes	106,59 Pluses 6,18	10.124 98			587 03		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES		IMPORTE	
			PARCIALES	TOTALES	Pesetas	Cts.
9,50	m2. laballote de teja curva	6,84		64 98		
	Plumas	0,65				6 17
136,80	m2. Cielo raso se cañizo inclu- so el tramo de madera ...	34,37	4.701 81			
	Plumas	2,38				325 57
136,80	m2. Guarnecido y enlucido con yeso	7,28	995 90			
	Plumas	1,31				179 20
79,80	m2. Forjado de piso de hormi- gón armado aligerado con - pienes especiales huecos...	99,84	7.967 23			
	Plumas	6,48				517 10
9,50	m2. Corren de escalera de doble esta de rasilla enlucido de yeso	53,52	568 44			
	Plumas	9,31				93 19
60,53	m2. Tabique sencillo incluso - guarnecido y enlucido de - yoso	36,85	2.114 15			
	Plumas	3,90				267 26
313,42	m2. Jalarrodo con cemento y en- lucido con yoso en interio- res	8,53	2.673 47			
	Plumas	1,34				419 98
173,94	m2. Jalarrodo y talechado con - mortero de cemento en exte- riores	9,27	1.658 77			
	Plumas	1,62				269 88
15,10	ml. Alfeizares de ladrillo vola- do	20,85	314 83			
	Plumas	3,65				55 11
27,75	ml. Peldanos de granito artifi- cial en.escalera y.escalera.	55,00	1.526 25			
	Plumas	3,85				106 83
136,80	m2. Pavimento de baldosa hi- drolica exagonal	43,44	5.942 59			
	Plumas	1,67				226 45

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE	
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1	U. Hogar de chimeneas de campana y tiro de humos tabicado..... Pluses	125,00 8,75	125	00		8 75
1	U. Chimenea y remate	280,00 19,60	280	00		19 60
1	U. Pila fregadero y alicatado.. Pluses	130,00 10,50	130	00		10 50
1	U. Escurretiero de platos y alicatado	75,00 6,00		75,00		6 00
1	U. Obra complementaria de los trabajos de electricidad ... Pluses :	150,00 10,50		150	00	10 50
1	U. Retrete a la turca inclusive - sifón y pozo	300,00 21,00		300	00	21 00
	Total Albañilería	60.847	11	4.784	70
	<u>Carpintería</u>					
1	U. Puerta tipo A. Pluses	500,00 25,00		500	00	25 00
1	U. Puerta tipo B..... Pluses	400,00 20,00		400	00	20 00
5	U. Puerta tipo D. Pluses	250,00 12,50		1.250	00	62 50
3	U. Puerta tipo C. Pluses	275,00 13,75		825	00	51 25
3	U. Ventanas tipo C. Pluses	375,00 18,75		1.125	00	56 25
3	U. Ventanas tipo E. Pluses	325,00 16,25		975	00	48 75
4	U. Ventanas tipo F. Pluses	130,00 10,00		520	00	40 00
	Total Carpintería	5.595	00	303	75

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES		Planes	
			REPARTO AL ESTADO		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Pintura</u>						
596,78	m2. A la cal en paramentos Plumas	1,20 0,08	715	13	47	74
65,36	m2. Al óleo en carpintería Plumas	15,00 1,05	980	40	68	62
	Total pintura		1.696	53	116	36
<u>Electricidad</u>						
12 U.	Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	100,00	1.200	00	96	00
	Plumas	8,00				
	Total Electricidad		1.200	00	96	00
<u>R E S U M E N</u>						
	Albañilería		60.874	11	4.784	76
	Carpintería		5.595	00	303	75
	Pintura		1.696	53	116	36
	Electricidad		1.200	00	96	00
	T O T A L		69.338	64	5.300	81

DEPARTAMENTO AGRICOLA

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE				
			PARCIALES Pesetas	PARCIALES Cts.	TOTALES Pesetas		
<u>DEPENDENCIAS</u>							
<u>Albañilería</u>							
19,380	m3. de vaciado de zanjas para cimientos	16,50	319	77			
	Pluses	4,60			89 14		
99,380	m3. de relleno de zanjas con hormigón	149,25	2.892	46			
	Pluses	7,15			138 56		
1	Pa. explosión de tierras en interiores	250,00	250	00			
	Pluses	17,00			17 00		
11,920	m3. zócalo de hormigón encofrado	193,42	2.305	56			
	Pluses	10,14			120 86		
23,603	m3. de fábrica de ladrillo hueco doble en muros	240,18	5.668	96			
	Pluses	19,79			467 17		
7	U. de recibido de cercos en muros	15,00	105	00			
	Pluses	1,05			7 35		
16,10	m2. de solera de hormigón de 150 Kgs. de cemento telecha de	28,11	452	57			
	Pluses	1,95			31 39		
23,00	m2. de pavimento empedrado con mortero de cemento	26,35	606	05			
	Pluses	1,83			42 09		
18,80	m1. de cornisa de ladrillo, incluso amboquillado de tejas	37,41	703	30			
	Pluses	6,08			114 30		
58,28	m2. de cubierta de teja curva sobre cañizos	106,59	6.212	06			
	Pluses	6,18			360 17		
9,40	m1. de caballete de teja curva	6,84	64	29			
	Pluses	0,65			6 11		
250,78	m2. de jaharrado y talochado con mortero de cemento en interiores y exteriores	9,27	2.324	73			
	Pluses	1,62			406 26		
3,60	m1. de alfeizares de ladrillo volado	20,85	75	06			
	Pluses	3,65			13 14		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCHES		FORMATOS	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
5,00	m. de pescbre de hormigón, incluso pintura a la cal	70,00	350	00		
	Pluses	4,60				23 00
5,00	m. canal de drenaje	8,00	40	00		
	Pluses	1,00				5 00
	Total Albañilería ...	22.369 81			1.841 54	
	<u>Carpintería (incluye vidrios)</u>					
1	U. puerta tipo R	400,00	400	00		
	Pluses	20,00				20 00
1	U. puerta tipo S	400,00	400	00		
	Pluses	20,00				20 00
1	U. puerta tipo S'	380,00	380	00		
	Pluses	20,00				20 00
1	U. ventana tipo F	130,00	130	00		
	Pluses	10,00				10 00
1	U. ventana tipo H	180,00	540	00		
	Pluses	15,00				45 00
	Total Carpintería ...	1.850	00		115	00
	<u>Pintura</u>					
24,15	m2. al óleo en carpintería	15,00	362	25		
	Pluses	1,05				25 35
309,06	m2. a la cal	1,20	370	87		
	Pluses	0,08				24 72
	Total Pintura	733	12		50	07
	<u>R E S U M E N</u>					
	Albañilería	22.369 81			1.841 54	
	Carpintería	1.850	00		115	00
	Pintura	733	12		50	07
	Total	24.952	93		2.006	61

VIVIENDAS DE OBREROS

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTEs			
			PARCIALES	TOTALES	Pesetas	Cts.		
<u>VIVIENDA TIPO M.</u>								
<u>Albañilería</u>								
16,720	m3. Vaciado de canjones para cimientos	16,50 Pluses 4,60	275 80			79 91		
16,720	m3. Rellevo de canjones con hormigón de 150 kgs. de cemento.....	149,25 Pluses 7,15	2.495 46			119 54		
6,325	m3. Zócalo de hormigón ensacado de 200 kgs. de cemento..	193,42 Pluses 10,74	1.223 38			64,13		
12	U. Recubrimiento de cercas en muros.....	15,00 Pluses 1,05	180 00			12 60		
27.424	m3. Fábricas de adobes en muros.....	76,99 Pluses 13,34	2.111 37			382 29		
3,686	m3. Fábrica de ladrillo sentado con mortero de cemento.....	338,30 Pluses 24,87	1.315 62			96 69		
40,32	m2. Solera de hormigón en massa de 150 kgs. de cemento.....	16,55 Pluses 0,56	667 29			22 57		
16,20	ml. Cerámica de ladrillo en coronaimiento de muros, incluyendo emboquillado de tejas....	37,41 Pluses 6,68	606 04			98 49		
50,94	m2. Cubierta de teja curva sobre cañizos	106,59 Pluses 6,18	6.389 00			370 42		
8,10	ml. Caballetes de teja curva....	6,84 Pluses 0,65	55 40			5 26		
40,32	m2. Cielo raso de cañizo incluyendo entramado, guarnecido y enlucido con yeso.....	34,37 Pluses 2,38	1.385 79			95 55		

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	M. M. IMPORTES	
			ESPECIALES	TOTALES
			Pesetas	Cts.
41,32	m2. Te que sencillo, incluso-guarnecido y enlucido con yeso	30,85 3,90	1.274 72	161 14
	Plumas			
64,00	m2. Jarrado con cemento y enlucido de yeso en interiores	8,53 1,34	545 92	85 76
	Plumas			
39,60	m2. Jarrado y talochado con mortero de cemento en exteriores	9,27 1,62	830 59	145 15
	Plumas			
4,80	m1. Alfeizares de ladrillo visto de	20,85 3,65	100 08	17 52
	Plumas			
2,40	m1. Peldanos de granito artificial en puertas entrada.....	55,00 3,85	132 00	9 24
	Plumas			
40,32	m2. Pavimento de baldosa hidráulica.....	43,14 1,67	1.751 50	67 33
	Plumas			
2,82	m2. Alicatado de azulejo blanco	103,26 7,54	291 19	21 26
	Plumas			
1	U. Hogar de chimenea con compuerta y tiro de humos tabicando	600,00 42,00	600 00	42 00
	Plumas			
1	U. Chimenea y remate	200,00 14,00	200 00	14 00
	Plumas			
1	U. Pila fregadero y alicatado	150,00 10,50	150 00	10 50
	Plumas			
1	U. Recubridor de platos y alicatado	75,00 6,00	75 00	5 00
	Plumas			
1	P.A. Retrato a la turca inclusión y peso	300,00 21,00	300 00	21 00
	Plumas			
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de electricidad..	150,00 10,50	150 00	10 50
	Plumas			
			23.106 23	1.955 85

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		IMPORTE TOTAL	
			IMPORTE			
			PESETAS	CTOS.		
	<u>Carpintería</u> (incluso vidrios)					
2	Fuertes incluso cerco, hierro, es- y tapajuntas coladas. U. tipo a. Plumas	500,00 25,00	1.000,00		50,00	
5	U. tipo d. Plumas	250,00 12,50	1.250,00		62,50	
	Ventanas con postigos, incluso- ceros, hierros y tapajuntas co- locadas.					
4	U. tipo e. Plumas	325,00 16,25	1.300,00		65,00	
1	U. tipo f. Plumas	100,00 5,00	100,00		5,00	
					3.625,00	
	<u>Paintura</u>					
34,15	m2. Al oleo en carpinteria Plumas	12,00 0,34	409,60		20,60	
276,56	m2. A la cal Plumas	1,20 0,00	331,87		22,12	
					741,67	
	<u>Electricidad</u>					
6	U. Puntas de lug son tubo Berg man empotrado Plumas	100,00 8,00	600,00		48,00	
					600,00	
					48,00	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE	
			PARCIALES	
			Pesetas	Cts.
<u>R E S U M E N</u>				
	Alberca.....	23.406 23	1.955 85	
	Carpintería	3.650 00	182 50	
	Pintura	741 67	50 80	
	Electricidad	600 00	40 00	
	T O T A L	28.097 90	2.237 15	

VIVIENDAS DE ARTESANOS

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.V.		IMPORTE	
			SARCIALES	Pluses		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>VIVIENDA DE ARTE MÁRMO</u>						
<u>Albañilería</u>						
33,520	m3. Vaciado de zanjas para cimientos	16,50 Pluses 4,60	553 08		154 19	
33,520	m3. Relleno de zanjas con hormigón en masa de 150 Egs. de cemento	749,25 Pluses 7,15	5.002 36		239 66	
1	P.A. Exploración de tierras en interiores	500,00 Pluses 50,00	500 00		50 00	
7,600	m3. Lámina de hormigón encofrado de 200 Egs. de cemento	193,42 Pluses 10,14	1,469 99		77 06	
66,872	m3. Fábrica de ladrillo en muros y pilares	339,38 Pluses 24,87	22.628 14		1.663 10	
3,255	m3. Hormigón armado en mampostería y vigas	1.020,60 Pluses 38,77	3.549 90		126 19	
24	U. Recibido de cercos en muros y tabiques	15,00 Pluses 1,05	360 00		25 20	
72,95	m2. Tabicón de ladrillo de medio pie de espesor	49,31 Pluses 5,49	3.633 63		400 49	
75,45	m2. Colera de hormigón en masa de 150 Egs. de cemento	16,55 Pluses 0,56	1.248 69		42 25	
53,55	m2. Forjado de piso con hormigón armado aligerado con pisos especial e huecos.....	99,84 Pluses 6,48	5.346 43		347 00	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTEs PLUEsos			
			PARCIALES		MIXTOS	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
23,00	m1. Cornisa de ladrillo en cornicionamiento de muros incluso — embocillado de tejas Pluesos	37,41 6,08	860	43	139	84
100,96	m2. Cubierta de teja curva sobre cubiertas Pluesos	106,59 6,18	10.754	93	623	56
9,50	m1. Caballista de eja curva Pluesos	6,84 0,65	64	98	6	17
76,73	m2. Tabique sencillo incluso — guarnecido y enlucido con yeso Pluesos	30,85 3,90	2.367	72	299	24
116,91	m2. Cielo raso de calizo incluso en tronco guarnecido y enlucido con yeso Pluesos	34,37 2,38	4.018	79	278	24
305,64	m2. Jajarrado con cemento y enlucido con yeso en interiores Pluesos	8,53 1,34	2.607	10	409	55
190,20	m2. Jajarrado y talechado con mortero de cemento en interiores Pluesos	9,27 1,62	1.763	15	308	12
13,10	m1. Alfeizares de ladrillo visto Pluesos	20,85 3,65	273	13	47	81
7,00	m2. Correa de escalera de cobre tabicado de rasilla incluso abultante de pelados y enlucido de yeso por su cara inferior Pluesos	53,52 9,81	374	64	68	67
20,90	m1. Peldanos de granito artificial Pluesos	55,00 3,85	1.149	50	80	46
126,72	m2. Pavimento de baldosa hidráulica Pluesos	43,44 1,67	5.504	71	211	62

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
12,32	m². Alicatado de azulejo blanco incluye piezas especiales colocadas Plumas	103,26 7,54	1.272	16	92,09	
1	U. Comparsa de escogida de humos Plumas	125,00 8,75	125	00	8,75	
4,50	mL. Cubierta de humos Plumas	25,60 1,69	115	20	7,60	
1	U. Chimenea sobre tejado Plumas	200,00 14,00	200	00	14,00	
1	U. Remate de chimeneas Plumas	80,00 5,60	80	00	5,60	
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de fontanería Plumas	150,00 10,50	150	00	10,50	
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de Electricidad..... Plumas	150,00 10,50	150	00	10,50	
			76.122	96	5.743	26
<u>Servistería</u>						
(incluso vidrios)						
1	U. Puerta tipo A Plumas	500,00 25,00	500	00	25,00	
1	U. Puerta tipo B Plumas	400,00 20,00	400	00	20,00	
1	U. Puerta tipo C Plumas	275,00 13,75	275	00	13,75	
10	U. Puerta tipo D Plumas	250,00 12,50	2.500	00	125,00	
6	U. Ventanas tipo E Plumas	325,00 16,25	1.950	00	97,50	
2	U. Ventana tipo F Plumas	130,00 10,00	260	00	20,00	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES		Plazos	
			PARCIALES			
			Pesetas	Cts.		
1	U. Ventana tipo G. Pluseas	375,00 18,75	375	00	18 75	
2	U. Ventana tipo I. Pluseas	350,00 17,50	700	00	35 00	
18,00	m1. Guardavíves de madera colorados Pluseas	4,00 0,20	72	00	5 04	
1	U. Cerco con tapajuntas, incluyendo pintura Pluseas	140,00 10,00	140	00	10 00	
			7.172	00	370 04	
	<u>Manejoamiento, Jardinería y Mueblería</u>					
7,00	m2. Tubería de semi-gres de 15 cm. / inclusive piezas especiales, colocada Pluseas	44,16 4,66	309	12	32 62	
1	U. Arqueta registro de fábrica de ladrillo Pluseas	110,00 7,70	110	00	7 70	
1	U. Pila regadera de granito artificial, completo instalado y escurriadero de platos Pluseas	175,00 14,00	175	00	14 00	
1	P.A. Lavadero de granito artificial, completo instalado Pluseas	185,00 14,00	185	00	14 00	
1	U. Lavabo de leña nacional, completo instalado Pluseas	500,00 35,00	500	00	35 00	
1,0.	U. W.C. de leña nacional completo instalado Pluseas	450,00 31,50	450	00	31 50	
1	P.A. Instalación de agua fría y desagües Pluseas	150,00 105,00	1500	00	105 00	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE	
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1	U. Cocina de hierro sencilla media, instalada Placas	350,00 59,50		850 00		20 50
				4.079 12		299 32
	<u>Pintura</u>					
86,08	m2. Al oleo en carpinteria Placas	15,00 1,05	1.291	20		90 30
26,00	m1. Al oleo en guardavivos Placas	1,00 0,05		20 00		1 00
1	P.A. Al oleo sobre elementos de fontaneria	80,00 5,60		80 00		5 60
766,21	m2. A la cal	1,20 0,08		919 45		61 20
				2.310 65		158 27
	<u>Electricidad</u>					
13	U. Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado Placas	100,00 8,00		1.300 00		104 00
				1.300 00		104 00
	<u>E. M. E. R.</u>					
	Albañileria		76.122	96	5.748	26
	Carpinteria		7.172	00	370	04
	<u>Ennegamiento, fontaneria y fumisteria</u>		4.079	12	299	32
	Pintura		2.310	65	158	27
	<u>Electricidad</u>		1.300	00	104	00
	<u>T O T A L</u>		90.904	73	6.679	89

EDIFICIOS OFICIALES

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTEs PLUSES					
			PARCIALES		TOTALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>I G J E S I A</u>								
<u>EDIFICIO</u>								
189,427	m3. Vaciado de cimientos para la torre y en sanjas para cimientos	16,50 Pluses 4,60	3.125 54					
1	P.A. Explanación de tierras en interiores	1.500,00 Pluses 150,00	1.500 00					
6,945	m3. Placa de hormigón armado en cimentación de torre ..	1.020,60 Pluses 38,77	7.574 21					
177,382	m3. Relleno de zanjas con hormigón en masa de 150 Kg. de cemento	749,25 Pluses 7,15	26.477 26					
42,101	m3. Zócalo de hormigón encuadrado de 200 Kg. de cemento ..	193,42 Pluses 10,14	8.143 17					
35	U. Recibido de cercos en muros	15,00 Pluses 1,05	525 00					
314,585	M3. Fábrica de ladrillo a cara vista en muros, con rejunta do y asperonado	348,30 Pluses 26,87	109.595 12					
21,829	m3. Hormigón armado en zancho placas y pilares	1.096,60 Pluses 38,77	23.806 70					
310,86	m2. Escalera de hormigón de 150 Kg de cemento y 10 cm. de espesor	16,55 Pluses 0,56	5.277 13					
50,00	m2. Forjado de escalera de dos hojas incluso formación de peldanos	53,52 Pluses 9,81	2.676 00					

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES Pluses			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
140,75	m1. Cornisa de ladrillo en coronación de muros incluso en bequillado de tejas	37,41	5.265	45		
	Pluses	6,00			855	70
475,19	m2. Cubierta de teja curva sobre rasilla y cercna de hormigón armado prefabricado ...	160,34	76.191	96		
	Pluses	5,41			2.570	77
39,50	m1. Caballote de teja curva ...	6,84	270	18		
	Pluses	0,65			25	67
70,15	m2. Bóveda de escalera suspendida de las cercas de la cubierta	110,00	7.716	50		
	Pluses	10,00			701	50
31,75	m2. Pared de 1/2 asta de ladrillo	49,81	1.581	46		
	Pluses	5,49			174	30
248,00	m2. Cielo raso de cañizo copotado por tirantillos	34,37	8.523	76		
	Pluses	2,38			590	24
133,87	m2. Tabique sencillo enlucido ambas caras y recibido con yeso	30,85	4.129	88		
	Pluses	3,90			522	09
107,70	m1. Ladrillo a sardinel en pilafones, oculos etc.	20,85	2.245	54		
	Pluses	3,65			393	10
802,55	m2. Charrado con cemento y enlucido de yeso e interiores	8,53	6.845	75		
	Pluses	1,34			1.075	40
14,55	m1. Peldanos de piedra natural en entrada y gradas altar	150,00	2.182	50		
	Pluses	10,50			152	77
6,75	m2. Pavimento de losas de piedra	110,00	742	50		
	Pluses	10,00			67	50
318,86	m2. Pavimento de baldosa hidráulica exagonal	43,44	13.851	27		
	Pluses	1,67			532	40

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.U.		IMPORTE S	
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
52,50	m1. Peldanos de granito artificial	55,00	2.887	50		
	Pluces	3,85			202	12
248,00	m1. Rodapié de baldosa hidráulica	5,45	1.351	60		
	Pluces	0,21			52	08
53,90	m2. Azulejos artísticos en capilla	229,28	12.358	19		
	Pluces	6,13			330	40
63,20	m2. Alicatado de azulejos blancos	103,26	6.526	03		
	Pluces	7,54			476	52
248,00	m2. Guarnecido y enlucido de yeso en techos	7,28	1.805	44		
	Pluces	1,31			324	88
1	P.A. Obra complementaria en Electricidad	1.100,00	1.100	00		
	Pluces	100,00			100	00
1	P.A. Obra complementaria en trabajos de Fontanería	1.000,00	1.000	00		
	Pluces	90,00			90	00
	Total Albañilería	345.272	64		22.228	33
<u>Carpintería</u>						
1	U. Puerta tipo a'	2.100,00	2.100	00		
	Pluces	120,00			120	00
3	U. Puerta tipo c'	280,00	840	00		
	Pluces	14,00			42	00
1	U. Puerta tipo 2.M.	1.200,00	1.900	00		
	Pluces	110,00			110	00
2	U. Puerta tipo M.	900,00	1.800	00		
	Pluces	50,00			100	00
2	U. Puerta tipo n'	300,00	600	00		
	Pluces	16,00			32	00
2	U. Puerta tipo n'	290,00	580	00		
	Pluces	15,00			30	00
6	U. Puerta tipo p.	275,00	1.650	00		
	Pluces	13,75			82	50
2	U. Puerta tipo r.	250,00	500	00		
	Pluces	12,50			25	00

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M.		IMPORTE S Pluses	
			PARCIALES		TOTALS	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
6	U. Ventana tipo s.	800,00	4.800	00		
	Pluses	40,00			240	00
7	U. Ventana tipo E.	325,00	2.275	00		
	Pluses	16,25			113	75
8	U. Ventana tipo F.	130,00	1.040	00		
	Pluses	10,00			80	00
6	U. Oculos de alabastro, con cerco, pintura etc. colección	350,00	2.100	00		
	Pluses	30,00			180	00
	Total Carpintería ...	20.185	00		1.155	25
	<u>Pintura</u>					
221,13	m2. Al oleo en Carpintería ...	15,00	3.316	95		
	Pluses	1,05			232	18
1	P.A. Pintura mural	6.000,00	6.000	00		
	Pluses					
1	P.A. Al oleo sobre minio en Cerrajería	1.000,00	1.000	00		
	Pluses	100,00			100	00
131,19	m2. A la cal en paramentos ..	1,20	1.581	82		
	Pluses	0,08			105	45
90,00	m2. Al barniz en zócalo clases ..	14,00	1.260	00		
	Pluses	0,98			88	20
	Total Pintura	13.158	77		525	83
	<u>Electricidad</u>					
35	U. Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	100,00	3.500	00		
	Pluses	8,00			280	00
	Total Electricidad ..	3.500	00		280	00
	<u>Varios</u>					
1	U. Mesa de altar de piedra....	8.000,00	8.000	00		
2	U. Pilas de piedra para agua bendita	500,00	1.000	00		
1	U. Confesonario de madera	3.500,00	3.500	00		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	B.M. IMPORTES Fluces			
			IMPORTE		IMPORTE	
			MERCANTILES	ESTADÍSTICAS	Pesetas	Cts.
1	U. Sagrario de metal dorado ..	7.500,00	7.500	00		
8	U. Candelarios forjados	450,00	3.600	00		
1	U. Via-crucis completo	3.250,00	3.250	00		
1	U. Comulgatorio de madera	300,00	300	00		
2	U. Reclinatorio para la vela ..	400,00	800	00		
1	U. Imagen de talla policromada	12.000,00	12.000	00		
5	U. Lámpara-arañas	750,00	3.750	00		
2	U. Campanas de bronce	5.000,00	10.000	00		
15	U. Bancos de madera	500,00	7.500	00		
1	U. Cruz de hierro forjado, incluso basamento en círculo..	3.500,00	3.500	00		
1	U. Cruz-veleta de hierro forjado incluso basamento en torre	1.250,00	1.250	00		
1	U. Reloj con tres esferas luminosas y sonería	2.000,00	23.000	00		
1	U. Escalera de hierro con barandilla en torre	1.000,00	1.000	00		
2	U. Estufas en clase	500,00	1.000	00		
2	U. Mastil de banderas	300,00	600	00		
	Total Varios		91.550	00		
	<u>Saneamiento y fontanería</u>					
1	P.A. Red de alimentación de agua Flucess	2.300,00 205,00	2.300	00		
1	P.A. Red de desagüe de aguas.... Flucess	1.500,00 150,00	1.500	00		
42,00	m.l. Tubería de semi-gres sobre solera de hormigón		44,16	1.854	72	
		Flucess	4,66			195 72

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES			
			Pluses			
			PARCIALES	TOTALES		
			Pesetas Cts.	Pesetas Cts.		
6	U. Arqueta de registro de fábrica de ladrillo con tapa de hierro	130,00 Pluses 3,76	660 00		46 21	
3	U. W.C. de lesta nacional con depósito etc. completamente colocado	450,00 Pluses 31,50	1.350 00		94 50	
5	U. Lavabos de lesta nacional — completos, colocados	500,00 Pluses 35,00	2.500 00		175 00	
2	U. W. C. con lesta turca, depósito etc. completamente colocado	300,00 Pluses 20,00	600 00		40 00	
2	U. Urinarios verticales con placas de separación	375,00 Pluses 27,00	750 00		54 00	
1	U. Aparato de descarga automática para urinarios	300,00 Pluses 56,00	300 00		56 00	
Total saneamiento y fontanería		12.314 72		1.016 43		
<hr/>						
E M I T E N						
<hr/>						
Albañilería						
Carpintería						
Pintura						
Electricidad						
Varios						
Saneamiento y Fontanería						
<hr/>						
T O T A L 480.031 13 25.205 87						
<hr/>						

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTEs	
			PARCIALES Pesos Cts.	TOTALES Pesos Cts.
			HABERDAD SINDICAL	
	<u>Alberca</u>			
141,800	m3. de vaciado de zanjas para cimientos	16,50	2.339 70	
	Pluses	4,60		652 28
141,800	m3. de relleno de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento en cimientos	149,25	21.163 65	
	Pluses	7,15		1.013 87
1	PA. Explanación de tierras en interiores	1000,00	1.000 00	
	Pluses	100,00		100 00
26,315	m3. de sótano de hormigón encofrado de 200 Kgs. de cemento	193,42	5.089 84	
	Pluses	10,14		266 83
218,682	m3. de fábrica de ladrillo visto, rejuntado y asperonado	348,38	76.184 43	
	Pluses	26,87		5.875 98
29,350	m3. de fábrica de ladrillo en muros y pilares	328,98	9.655 56	
	Pluses	23,27		682 97
40	U. de recibido de cercos en muros y tabiques	15,00	600 00	
	Pluses	1,00		42 00
324,94	m2. de solera de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento y 10 cms. de espesor...	16,55	5.377 75	
	Pluses	0,56		181 96
82,00	ml. de cornisa de ladrillo encoronaimiento de muros, incluso enboguillado de tejas	37,41	3.067 62	
	Pluses	6,08		498 56
403,37	m2. de cubierta de teja curva sobre tablero de rasilla y colchón de hormigón armado prefabricado	160,34	64.676 34	
	Pluses	5,41		2.182 23
41,25	ml. de caballote de teja curva.	7,64	282 15	
	Pluses	0,65		26 81
97,28	m2. de forjado de piso de hormigón armado aligerado con piezas especiales huecas...	99,84	9.712 43	
	Pluses	6,48		630 37

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
422,16	m2. de cielo raso de cañizo, incluso entramado de madera... Pluses	34,37 2,38	14.509	63	1.004	74
422,16	m2. de guarnecido y enlucido de yeso en techos Pluses	7,28 1,31	3.073	32	553	02
11,24	m2. de corrales descalera de doble alfa de rasilla, enlucida de yeso Pluses	53,52 9,81	601	56	110	26
124,47	m2. de tabique sencillo, incluso guarnecido y enlucido de yeso Pluses	30,85 3,90	3.839	89	485	43
323,45	m2. de jaharrado con cemento y enlucido con yeso en interiores Pluses	8,53 1,34	7.024	02	1.103	42
54,05	ml. de ladrillo a sardinel empapelados, etc. etc. Pluses	20,85 3,65	1.126	94	197	20
29,75	ml. de peldanos de granito artificial en entradas y escaleras Pluses	55,00 3,85	1.636	25	114	53
227,86	m2. de pavimento de baldosa hidráulica hexagonal Pluses	43,44 1,67	9.398	23	380	52
216,75	ml. de rodapié hidráulico Pluses	5,45 0,21	1.181	28	45	51
194,36	m2. de pavimento de hormigón ta lochado Pluses	28,11 1,95	5.463	45	379	00
2	U. de campana de recogida de gases Pluses	125,00 8,75	125	00	8	75
1	U. chimenea y remate Pluses	280,00 19,60	280	00	19	60
1	U. pila fregadero Pluses	130,00 10,50	130	00	10	50
1	U. escurridora platos Pluses	75,00 6,00	75	00	6	00

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
16,20	m2. de alacatado de azulejo --- blanco.....	103,26	1.672	81		
	Plumas	7,54			122	14
1,75	m2. de revestimiento de balcón	90,00	157	50		
	Plumas	8,00			14	00
1	PA. obras complementarias de --- trabajos de Fontanería ...	400,00	400	00		
	Plumas	28,00			28	00
1	PA. obras complementarias de --- trabajos de Electricidad...	500,00	500	00		
	Plumas	32,00			32	00
	Total Albañilería...	250.844	35		16.768	56
	<u>Saneamiento, Fontanería y Plomería</u>					
1	U. cocina serie 3 de hierro --- con termosifón	1250,00	125000			
	Plumas....	125,00			125	00
1	PA. red de alimentación de --- agua fría, caliente y desagüe	3000,00	3.000	00		
	Plumas ...	300,00			300	00
1	U. W.C. a la turca con depósito, etc. completo	300,00	300	00		
	Plumas ...	21,00			21	00
1	U. lavabo de leña nacional completo, etc.	500,00	500	00		
	Plumas	35,00			35	00
	Total Saneamiento...	5.850	00		481	00
	<u>Carpintería</u>					
1	Puerta tipo M	900,00	900	00		
	Plumas	50,00			50	00
1	U. puerta tipo N	400,00	400	00		
	Plumas	20,00			20	00
1	U. puerta tipo J	800,00	800	00		
	Plumas	70,00			70	00
2	U. puerta tipo 2 B	495,00	495	00		
	Plumas	24,50			24	50
3	U. puerta tipo T	1700,00	5.100	00		
	Plumas ...	100,00			100	00
11	U. ventana tipo G	175,00	4.125	00		
	Plumas	18,75			18	75

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE	
			PARCIALES E.M. Pesetas	MONTAJES Pluses Pesetas
3	U. ventana tipo E	325,00	975 00	
	Pluses	16,25		48 75
2	U. ventana tipo F	130,00	260 00	
	Pluses	10,00		20 00
9	U. ventana tipo t	380,00	3.420 00	
	Pluses	19,00		171 00
	Total Carpintería..	16.970 00		886 49
	<u>Cerrajería</u>			
3,70	m2. de barandilla de hierro en balcón	250,00	925 00	
	Pluses	25,00		92 50
6	U. de reja en ventanas	300,00	1.800 00	
	Pluses	30,00		180 00
	Total Cerrajería..	2.725 00		272 50
	<u>Pintura</u>			
1505,79	m2. a la cal en paramentos	1,20	1.806 94	
	Pluses	0,08		120 46
141,14	m2. al óleo en carpintería	15,00		
	Pluses	1,05		148 19
1	Pa. al óleo en cerrajería	400,00	400 00	
	Pluses	32,00		32 00
	Total Pintura	4.324 04		300 00
	<u>Electricidad</u>			
22	U. punto de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	100,00	2.200 00	
	Pluses	8,00		176 00
	Total Electricidad	2.200 00		176 00

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>R E S U M E N</u>						
	Alberca 250.844 35				16.768 56	
	Sanentamiento, Font.º y Fumite. 5.050 00				481 00	
	Carpintería 16.370 00				386 49	
	Cerrajería 2.725 00				272 50	
	Pintura 4.324 04				300 65	
	Electricidad 2.200 00				176 00	
	T O T A L 282.113 39				18.885 20	

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		Planes			
			PARCIALES		INDEFINIDOS			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>EDIFICIOS DE ARMAZONACION</u>								
<u>"Albañilería"</u>								
60,645	m3. Vaciado de zanjas para cimientos	16,50 Pluses 4,60	1.000 Pluses 64			270 96		
60,645	m3. Relleno de zanjas en hormigón de 150 Kgs. se cemento	140,25 Pluses 7,15	9.051 Pluses 26			433 61		
1	P.A. Explanación de tierras en interiores	600,00 Pluses 60,00	600 Pluses 00			60 00		
9,135	m3. Bloque de hormigón encofrado de 200 Kgs. de concreto..	193,42 Pluses 10,14	1.766 Pluses 00			92 62		
116,991	m3. Fábrica de ladrillo en muro visto, rejuntado y asperado	348,30 Pluses 26,87	40.757 Pluses 32			3.143 54		
16,213	m3. Fábrica de ladrillo en muros y pilares	328,98 Pluses 23,27	5.333 Pluses 75			377 27		
30	U. Recibido de cercos en muros y tabiques	15,00 Pluses 1,05	450 Pluses 00			31 50		
17,50	m2. Tabicón de ladrillo de 1/2-pie de espesor	49,81 Pluses 5,49	871 Pluses 67			96 07		
91,20	m2. Colores en hormigón en mazadas de 150 Kgs. se cemento y 10 cm. de espesor	16,55 Pluses 0,56	1.509 Pluses 36			51 07		
23,60	m1. Cornisa de ladrillo en coronación de muros inclinado en boquillado de tejas	37,41 Pluses 6,08	862 Pluses 87			143 48		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE PLUSES			
			PARA CANTIDAD		PARA VALORES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
116,62	m2. Cubierta de teja árabe con corchas de hormigón prefabricada	160,14	18.698	85		
	Pluses	5,41				
7,50	m1. Caballote de teja árabe ..	6,84	51	30	630	91
	Pluses	0,65				
121,60	m2. Forjado de piso de hormigón armado, aislado con piezas especiales huecas..	99,84	12.140	54		
	Pluses	6,48				
212,80	m2. Techo raso de cañizo, incluido entramado de madera	34,37	7.313	93		
	Pluses	2,38				
212,80	m2. Guarro cido y enlucido con yeso en techos	7,28	1.594	10		
	Pluses	1,31				
14,30	m2. Correa de escalera de doble cara de racilla enlucida de yeso	53,52	765	33		
	Pluses	9,81				
113,33	m2. Tabique sencillo incluso guarro cido y enlucido de yeso	30,85	3.496	23		
	Pluses	3,90				
371,25	m2. Jalonrado con cemento y enlucido con yeso e interiores	8,53	3.183	82		
	Pluses	1,34				
2,00	m2. Repisa de balcón	90,00	180	00		
	Pluses	8,00				
18,50	m1. Ladrillo a sardinel en pedazos, salientes etc.....	20,85	385	72		
	Pluses	3,65				
14,50	m1. Peldanos de piedra natural	150,00	2.175	00		
	Pluses	10,50				
32,80	m1. Peldanos de granito artificial en escaleras	55,00	1.804	00		
	Pluses	3,85				

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES /lunes			
			PARQUES		JARDINES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
212,80	m2. Pavimento de baldosa hidráulica exagonal	43,44	9.244	03	355	37
	Pluses	1,67				
142,70	m1. Rodapie hidráulico	5,45	777	71	29	96
	Pluses	0,21				
16,65	m2. Alicatado de azulejo blanco	103,26	1.719	27	125	54
	Pluses	7,54				
1	P.A. Obras complementarias trabajos de fontanería	300,00	300	00	21	00
	Pluses	21,00				
1	P.A. Obras complementarias trabajos de electricidad	350,00	350	00		25,00
	Pluses	25,00				
	Total Albañilería		126.356	67	8.981	41
	<u>Bancaleamiento y Fontanería</u>					
1	P.A. Red de alimentación de agua fría y desague	1.700,00	1.700	00		
	Pluses	160,00				
1	U. W.C. de lesta nacional con depósito completo colocado	450,00	450	00		
	Pluses	31,50				
1	U. Lavabo de lesta nacional completo	500,00	500	00		
	Pluses	35,00				
1	U. W.C. a la turca con depósito completo	300,00	300	00		
	Pluses	21,00				
	Total Saneamiento y Font.		2.950	00	247	50
	<u>Carpintería</u>					
1	U. Puerta M.	900,00	900	00		
	Pluses	50,00				
1	U. Puerta A.	500,00	500	00		
	Pluses	25,00				
2	U. Puerta J.	800,00	1.600	00		
	Pluses	70,00				
1	U. Puerta 2D'	525,00	525	00		
	Pluses	25,00				
2	U. Puerta D'	265,00	530	00		
	Pluses	12,75				

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			E.M.		Pesetas	
			XARAJALES	XEMEX	Pesetas	Cts.
9	U. Puerta D. Pluses	250,00 12,50	2.250	00	112	50
5	U. Ventana G. Pluses	375,00 18,75	1.875	00	93	75
3	U. Ventana E. Pluses	325,00 16,25	975	00	48	75
5	U. Ventana F. Pluses	130,00 10,00	650	00	50	00
1	U. Oculo	350,00 30,00	350	00	30	00
	Total Carpintería		10.155	00	600	50
	<u>Cerrajería</u>					
6,40	m2. Barandilla de fierro en balcón	250,00 25,00	1.600	00	160	00
0,72	m2. Reja en ventanas calabozos.... Pluses	300,00 30,00	216	00	21	60
	Total Cerrajería		1.816	00	181	60
	<u>Pintura</u>					
827,01	m2. A la cal en paramentos Pluses	1,20 0,08	992	41	66	16
104,39	m2. Al oleo en Carpintería Pluses	15,00 1,05	1.565	85	169	60
1	P.A. Al oleo en Cerrajería Pluses	300,00 24,00	300	00	24	
	Total Pintura		2.858	26	199	76
	<u>Varios</u>					
1	U. Mastil de bandera	600,00	400	00		
1	U. Escudo nacional	3.000,00	3.000	00		
	Total Varios		3.400	00		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		Planes	
			PARCIALES		EXCEDENTES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Electricidad</u>						
22	U. Puntos de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado	100,00	2.200	00	176	00
	Muses	8,00				
	Total Electricidad		2.200	00	176	00
<u>R E S U M E N</u>						
	Albañilería	127.356	67	8.918	41	
	Banimiento y Fontanería	2.950	00	247	50	
	Carpintería.....	10.155	000	6000	50	
	Cerrajería	1.816	00	181	60	
	Pintura	2.850	26	199	76	
	Varios	3.400	00			
	Electricidad	2.200	00	176	00	
	T O T A L	149.735	93	10.323	77	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		Planes	
			PARCIALES			
			Pesetas	Cts.		
<u>Alojilería</u> <u>SOLARILARIO</u>						
17,920	m3. Vacíos de sanjas para cimientos	16,50 Plusos 4,60	295 60			
					82 43	
17,920	m3. Relleno de sanjas con hormigón en masa de 150 kgs. de cemento	149,25 Plusos 7,15	2.674 25			
					128 12	
1	P.A. Reparación de tierras en interiores	300,00 Plusos 30,00	300 00			
					30 00	
6,063	m3. Bloque de hormigón autoclavado de 200 kgs. de cemento	193,42 Plusos 10,14	1.172 70			
					61 47	
28,798	m3. Fárico de ladrillo en muros	338,38 Plusos 24,87	9.744 66			
					716 20	
2,250	m3. Hormigón armado en zunchos	1.464,60 Plusos 38,77	2.453 85			
					87 23	
10	U. Recibido de cercos en muros y tubiques	15,00 Plusos 1,05	150 00			
					10 50	
40,95	m2. Colada de hormigón en mazadas de 150 kgs. de cemento	16,55 Plusos 8,56	677 72			
					22 93	
21,00	mL. Cornisa de ladrillo en coronamiento de muros inclinados de tejas	37,41 Plusos 6,68	785 61			
					127 68	
76,00	m2. Cubierta de teja curva sobre cubizos	105,59 Plusos 6,16	7.461 30			
					432 60	
10,00	mL. Coballete de teja curva	6,84 Plusos 6,65	68 40			
					6 50	
40,95	m2. Cielo raso de calizo entramado guarnecido y enlucido con yeso	34,37 Plusos 2,38	1.407 45			
					97 46	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES		Planes	
			PARCIALES			
			Pesetas	Cts.		
43,00	m2. Tabique sencillo, inclusive gárgola y enlucido con yeso	30,85 Planes 3,90	1.480 50		187 20	
84,32	m2. Jalonado con cemento y enlucido con yeso en interiores	8,53 Planes 1,34	719 24		112 90	
30,00	m2. Jalonado y talachado con mortero de cemento en exteriores	9,27 Planes 1,62	823 17		143 85	
7,00	ml. Alacimenes de ladrillo visto de	20,85 Planes 3,65	145 95		25 55	
2,70	ml. Relieves de granito artificial en puertas entrada....	55,00 Planes 3,05	148 50		16 35	
40,95	m2. Pavimento de baldosa hidráulica	43,44 Planes 1,67	1.772 86		68 36	
49,45	ml. Rodapié de baldosa hidráulica	5,45 Planes 0,21	269 50		10 30	
30,00	m2. Alicatado de azulejo blanco, inclusive piezas especiales	103,26 Planes 7,54	3.106 06		226 80	
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de fontanería ...	200,00 Planes 14,00	200 00		14 00	
1	P.A. Obra complementaria de los trabajos de Electricidad...	150,00 Planes 20,00	150 00		20 00	
			36.014 03		2.622 65	

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>Carpintería</u>						
	(incluso vidrios)					
	Puertas incluso cerco, cerrajería y tapajuntas colocadas.					
1	U. Tipo N.	400,00	400	00		
	Plumas	20,00			20	00
4	U. " P.	250,00	1.000	00		
	Plumas	12,50			50	00
	Ventanas con postigos, incluso cerco, cerrajería y tapajuntas colocadas.					
4	U. Tipo N. I.	325,00	1.300	00		
	Plumas	16,25			65	00
1	U. " F.	130,00	130	00		
	Plumas	10,00			10	00
			2.630	00	145	00
<u>Instalaciones y fontanería</u>						
10,00	m1. Tubería de semi-grasa de 15 cm. Ø, incluso piezas especiales, colocadas, colocadas. Plumas	44,16 4,66	441	60		
					46	60
2	U. Arqueta de registro de fábrica de ladrillo	110,00 7,70	220	00		
	Plumas				15	40
1	U. Lavabo de losa nacional, completo instalado	500,00 35,00	500	00		
	Plumas				35	00
1	U. M.C. de losa nacional completo instalado	450,00 31,50	450	00		
	Plumas				31	50
1	F.A. Instalación interior de agua fría y desagües....	750,00 52,50	750	00		
	Plumas				50	50
			2.301	50	161	00
<u>Pintura</u>						
33,07	m2. Al oleo en carpintería ...	15,00 1,05	495	05		
	Plumas				34	72

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE		Planes MOTARES	
			PARCIALES			
			Pesetas	Cts.		
310,07	m2. A la cal	1,20	372	83		
	Planes	0,00			24 80	
1	P.A. Al aceite sobre elementos de fontanería	80,00	80	00	5 60	
	Planes	5,60				
			940	13	65 12	
	<u>Electricidad</u>					
9	U. Punto de luz o enchufe con tubo Bergman empotrado.....	100,00	900	00	72 00	
	Planes	0,00				
			900	00	72 00	
	<u>R E S U M E N</u>					
	Albañilería	36.014,01	2.622	65		
	Carpintería	2.630,00	145	00		
	Empesamiento y fontanería	2.361,50	181	00		
	Pintura	940,13	65	12		
	Electricidad	900,00	72	00		
	<u>T O T A L</u>	43.053,74	3.085	77		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE S PESOS					
			PARCIALES		TOTALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
VIVIENDA DE MADERO								
<u>Alfajilería</u>								
19,912	m3. Nacido de mampas para cimientes.....	16,50	320	50				
	Pluses	4,60			91	59		
119,912	m3. Bellone de mampas con Hormigón de 150 Kgs. de cemento	149,25	2.971	86				
	Pluses	7,15			142	37		
1	P.A. Exploración de tierras en interiores	500,00	500	00				
	Pluses	50,00			50	00		
4,380	m3. Escala de hormigón hueco do de 200 Kgs. de cemento	193,42	347	17				
	Pluses	10,84			44	41		
22,877	m3. Fábrica de ladrillo en muros y pilares	328,96	7.526	07				
	Pluses	23,27			532	34		
24,974	m3. Fábrica de ladrillo hueco doble, en muros	240,18	5.918	25				
	Pluses	19,79			404	23		
21	m. Recubrimiento de cercos en muros y tabiques	15,00	315	00				
	Pluses	1,05			22	05		
18,25	m2. Tabicón de ladrillo de 1/2 pie de espesor	49,01	980	03				
	Pluses	5,49			100	19		
72,90	m2. Coloma de hormigón en muro de 150 Kgs. de cemento y 10 cm. de espesor	16,55	1.205	49				
	Pluses	0,56			40	82		
18,50	m1. Cornisa de ladrillo en coronación de muros incluyendo embocillado de tejas	37,41	692	08				
	Pluses	6,08			112	48		
94,99	m2. Cubierta de teja curva con cornisas, cubicos, soleras y tirantes	185,50	1.124	98				
	Pluses	6,18			507	03		
9,50	m1. Cuballote de teja curva	6,84	64	98				
	Pluses	0,65			6	17		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE PLACOS			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
68,40	m2. Cielo raso se cubizo incluso entramado de madera Placos	34,37 2,38	2.350	91	162	79
68,40	m2. Guarnecido y enlucido con yeso en techos Placos	7,20 1,31	497	95	89	60
79,80	m2. Tejado de pino de berrión armado aligerado con piezas especiales lucido Placos ...	99,84 6,48	7.967	23	517	10
9,50	m2. Corra de cable auto de ramaña solución de yeso.... Placos ...	53,52 9,81	508	44	93	19
78,73	m2. Tabique sencillo incluso guarnecido y enlucido de yeso Placos ...	36,89 3,90	2.423	82	307	04
313,42	m2. Jaharrado con cemento y enlucido con yeso e interiores Placos ...	8,53 1,34	2.673	47	419	98
178,94	m2. Jaharrado y talechado con mortero de cemento en exteriores..... Placos ...	9,27 1,62	1.658	77	209	86
15,10	m1. Alfeizar de la ramaña volada a carbuncel Placos ...	20,85 3,65	314	03	55	11
27,75	m1. Peldales de granito artificial en entradas y escaleras Placos ...	55,00 3,85	1.526	25	106	03
68,40	m2. Pavimento de baldosas hidráulicas esmaltadas Placos ...	43,44 1,67	2.974	29	114	28
1	U. Campana de recogida de humo Placos ...	125,00 0,75	125	00	8	75
1	U. Chimenea y sombra Placos ...	200,00 19,60	200		19	60

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	E.M. IMPORTES Pesos			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1	U. Pila dregadero	130,00	130	00		
	Pluseos	10,50			10	50
1	U. Escarriadero de platos	75,00	75	00		
	Pluseos	6,00			6	00
6,30	m2. Alicatado de azulejo blanco	103,26				
	Pluseos	7,94	650	53		
1	U. Obras complementario de los trabajos de electricidad ..	150,00				
	Pluseos	10,50	150	00		
1	U. Obra complementaria de los trabajos de fontanería ...	150,00				
	Pluseos	10,50	150	00		
	Total albañilería		55.863	44	4.492	77
<u>Instalación, servidora e hidráulica</u>						
1	U. Cocina de hierro serie noche dia	350,00				
	Pluseos	59,50	350	00		
1	U. Red de alimentación de agua fría y desague	1.750,00				
	Pluseos	122,50	1.750	00		
1	U.C. de losa nacional con separador etc., completo....	410,00				
	Pluseos	31,50	410	00		
1	U. Lavabo de losa nacional con completo	300,00				
	Pluseos	35,00	300	00		
1	U. Ducha con plato etc. completo	500,00				
	Pluseos	35,00	500	00		
	Total saneamiento		4650	00	233	50
<u>Carpintería</u>						
1	U. Puerta tipo A	500,00				
	Pluseos	25,00	500	00		
1	U. Puerta tipo B	400,00				
	Pluseos	20,00	400	00		
	Total carpintería				20	00

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
6	U. Puerta tipo D. Placas	250,00 12,50	1.500	00	75	00
3	U. Puerta tipo C. Placas	275,00 13,75	825	00	41	25
3	U. Ventanas tipo C. Placas	375,00 18,75	1.125	00	56	25
4	U. Ventanas tipo B. Placas	325,00 16,25	1.300	00	65	00
4	U. Ventanas tipo F. Placas	130,00 10,00	520	00	40	00
	Total Carpintería ...		6.170	00	322	50
	<u>Pintura</u>					
617,13	m2.º la cal en parqueros.... Placas	1,20 0,00	740	61	49	37
71,99	m2. Al oleo en carpintería Placas	15,00 1,00	1.075	85	75	50
1	P.A. Al oleo en fontanería Placas ..	200,00 14,00	200	00	14	00
	Total Pintura		2.020	46	138	95
	<u>Electricidad</u>					
15	U. Puntos de luz o encuadre + con tubo Bergman empotrado Placas	100,00 5,00	1.500	00	120	00
	Total Electricidad ...		1.500	00	120	00
	R. R. R. U. R. R.					
	A Isolación		55.063	44	4.492	00
	Carrocerías o.º Fontanería		4.050	00	203	50
	Carpintería.....		6.170	00	322	50
	Pintura		2.020	46	138	95
	"lectricidad		1.500	00	120	00
	T O T A L		69.663	00	5.357	72

CERRAMIENTOS

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE			
			PARCIALES		TOTALES	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>CERRAMIENTOS</u>						
1.467,00	m.l. de tapia de fábrica de adobe sobre núcleo de hormigón en viviendas, etc. Plazos	247,80 30,05	363.522 60		44.083 35	
97,00	m.l. de tapia de fábrica de ladrillo en cerramiento campo escolar Plazos	628,61 44,20	60.975 17		4.287 40	
36	U. de portón de carros	5639,93	265.199 64		12.498 84	
5	U. de portón cubierta	3290,20	41.451 00		2.689 35	
	Plazos	537,87				
	Total		671.148 41		63.558 94	

URBANIZACION

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTEs	
			IMPORTEs Pesetas Cts.	TOTAL Pesetas Cts.
<u>URBANIZACION</u>				
24.354,00	m3. de movimiento de tierras en desmonte y terraplenado	11,00	267.894 00	
	Plases	1,65		40.184 10
2.659,00	ml. de bordillo de piedra sobre solera de hormigón	36,62	97.736 78	
	Plases	1,00		2.669 00
1.673,00	m2. de aceras de hormigón en calles y contornos de edificios	29,68	49.654 64	
	Plases	2,07		3.463 11
8.145,00	m2. de firme de macadam en calzadas de calles y plazas ..	23,10	188.149 50	
	Plases	0,97		7.900 65
6.391,00	m2. de ensareando de espacios libres y zonas entre aceras y bordillos	2,46	15.721 86	
	Plases	0,05		319 55
51	U. de placas de numeración de edificios en azulejo vidriado de 15 x 15, colocadas ..	9,00	450 00	
	Plases	0,45		22 95
31	U. de placas de rotulación de calles y plazas y designación de edificios en azulejo vidriado de 25 x 25, colocadas ..	30,00	930 00	
	Plases	1,50		46 50
455,00	ml. de tubería de semi-grés de 15 cms. Ø, incluso piezas especiales, colocada en viviendas colonia y obrero ...	44,16	20.092 80	
	Plases	4,66		2.120 30
90	U* arqueta registro de fábrica de ladrillo	110,00	9.900 00	
	Plases	7,70		693 00
	Total		650.540 58	57.419 16

CAPITULO IV

PRESUPUESTO GENERAL

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE S					
			PARCIALES		TOTALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>REBIEN DE VIVIENDAS DE COLONOS</u>								
<u>Ejecución material</u>								
17	Viviendas tipo A	46.338,37	791.883	29				
15	" " B	49.356,77	740.351	55				
5	" " C	59.884,66	299.423	30				
2	" " D	69.336,64	138.677	28	1.970.335	42		
<u>39</u>								
<u>Plazas</u>								
17	Viviendas tipo A	3440,12	58.482	04				
15	" " B	3740,91	56.113	65				
5	" " C	4592,70	22.963	50				
2	" " D	5300,81	10.601	62	148.160	81		
<u>39</u>								

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE S					
			PARCIALES		TOTALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>RESUMEN DE DIPENDENCIAS AGRICOLAS</u>								
<u>Ejecución material</u>								
39	Dependencias	24.952.937,164 27			973.164	27		
<u>Plases</u>								
39	Dependencias	2006,61	78.257	79	78.257	79		
<u>RESUMEN DE VIVIENDAS DE OBRAJOS</u>								
<u>Ejecución material</u>								
6	Viviendas tipo M	28.097,90	168.587	40	168.587	40		
<u>Plases</u>								
6	Viviendas tipo M	2237,15	13.422	90	13.422	90		
<u>RESUMEN DE VIVIENDAS DE ARTESANOS</u>								
<u>Ejecución material</u>								
2	Viviendas tipo F	90.934,73	181.969	46	181.969	46		
<u>Plases</u>								
2	Viviendas tipo F	6679,89	13.359	78	13.359	78		

Número de unidades	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio de las unidades	IMPORTE S					
			PARCIALES		TOTALES			
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.		
<u>RESUMEN DE EDIFICIOS OFICIALES</u>								
<u>Ejecución material</u>								
1	Iglesia-Escuelas	480.031,13	480.031	13				
1	Hermanadad Sindical	282.113,39	282.113	39				
1	Edificio de Administración	149.735,93	149.735	93				
1	Consultorio Médico	43.053,74	43.053	74				
2	Viviendas Maestros	69.603,90	69.603	90	1.094.141	99		
<u>Pluses</u>								
1	Iglesia-Escuelas	25.205,87	25.205	87				
1	Hermanadad Sindical	18.885,20	18.885	20				
1	Edificio de Administración	10.323,77	10.323	77				
1	Consultorio Médico	3.085,77	3.085	77				
2	Viviendas de Maestros	5.357,72	5.357	72	68.216	05		
<u>RESUMEN DE CERRAMIENTOS Y URBANIZACIÓN</u>								
<u>Ejecución material</u>								
	Tapias y portones de carro	671.148,41	671.148	41				
	Urbanización	650.540,58	650.540	58	1.321.688	99		
<u>Pluses</u>								
	Tapias y portones de carro	63.558,94	63.558	94				
	Urbanización	57.419,16	57.419	16	120.978	10		

RESUMEN GENERAL
DE PRESUPUESTOS

DESIGNACION DE PRESUPUESTOS	IMPORTE S			
	PARCIALES		TOTALES	
	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>RESUMEN DE DIRECCION MATERIAL</u>				
Viviendas de colonos	4.966.204	42		
Dependencias agrícolas	1.970.335	42		
Viviendas de obreros	973.164	27		
Edificios oficiales	168.587	40		
Cerramientos y urbanización	1.094.141	99		
	1.321.683	99	5.527.918	07
	Total		5.527.918	07
			5.523.787	07
<u>RESUMEN DE PLUSES</u>				
Viviendas de colonos	148.160	81		
Dependencias agrícolas	78.257	79		
Viviendas de obreros	13.422	90		
Edificios oficiales	68.216	05		
Cerramientos y urbanización	120.978	10	429.035	65
	Total		429.035	65

DESIGNACION DE PRESUPUESTOS	IMPORTE S							
	PARCIALES		TOTALES					
	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.				
PRESUPUESTO DE CONTRATA DE VIVIENDAS DE ARTESANOS								
Ejecución material	181.969	46						
15% de ben. industrial, etc. - de Ej. Mat. (181.969,46) ..	27.295	41						
Plusos	13.359	78	222.624	65				
	T O T A L ...		222.624	65				
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>							
Asciende el presente presupuesto de contrata de viviendas de artesanos a la cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL SEIS- CIENTAS VEINTICUATRO pesetas con SESENTA Y CINCO pesetas.								
Zaragoza, diciembre de 1953								
EL ARQUITECTO,								
<i>M. M. Muñoz</i>								

DESIGNACION DE PRESUPUESTOS	IMPORTE S			
	PARCIALES		TOTALES	
	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>PRESUPUESTO DE CONTRATA</u>				
Ejecución material	5.523.787,07			
15% de ben. industrial, etc. de- Ej. Mat. (5.527.918,07)	5.527.918,07			
Pluses	829.187,71			
	429.035,65		6.786.141,43	
T O T A L			6.786.141,43	
			6.781.390,78	
<p>Asciende el presente presupuesto de contrata a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA pesetas con CUARENTA Y TRES céntimos.</p>				
Zaragoza, diciembre de 1953 EL ARQUITECTO, <u>M. M. Molina</u>				

DESIGNACION DE PRESUPUESTOS	IMPORTE S			
	PARCIALES		TOTALES	
	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
<u>PRESUPUESTO TOTAL PROTEGIDO</u>				
Presupuesto de contrata	6.781 390 78			
	6.786.141 43			
Derechos convencionales o, 15% de —	8.285 68			
Ej. Mat. (5.527.918,07)	8.291 87			
(5.523.787,07)				
Valor de los terrenos 34.575 m2.—				
a 2,00 ptas.	69.150 00		6.863.583 30	
T O T A L			6.863.583 30	
			6.858.826 46	
<p>Asciende el presente presupuesto protegido a la cantidad de — SEIS MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES pesetas con TREINTA céntimos.</p>				
Zaragoza, diciembre de 1953				
EL ARQUITECTO,				
<i>M. M. Muñoz</i>				
Presupuesto de contrata 6.781 390 78 Derechos convencionales 8.285 68 Total 6.863.583 30 Valor de los terrenos 34.575 m2.— a 2,00 ptas. 69.150 00 Total 6.863.583 30 Total 6.858.826 46				